

ZADANIE

Stavba: Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu objektu materskej školy na Obecný úrad
Objekt: Obecný úrad
Podčasť: Búracie práce - starý stav

Objednávateľ: Obec Zalužice

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Slavomír Vlček

Miesto: k.ú. Zalužice, p.č. 439/3, 439/1

Dátum: 1. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, - 0,24000t	m2	64,830		
2	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	64,830		
3	221	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	m2	44,880		
4	221	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	m2	300,000		
5	001	130201001	Odstránenie preosiatej škváry zo strechy ručne	m3	94,150		
6	211	979012112	Zvislá doprava, sutiny na výšku do 3,5 m	t	84,740		
7	211	979012119	Zvislá doprava sutiny. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 3, 5m výšky nad 3,5 m	t	169,480		
8	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	287,360		
9	321	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	287,360		
10	321	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	862,080		
11	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina, betón a kamenivo (17 05) ostatné	t	287,360		

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

12	005	311208200	Podrezávanie muriva tehlového lanovou pilou s vložením vodorovnej izolácie	m2	54,930		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	67,000		
14	013	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t (presklenná stena)	m2	2,520		
15	013	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	1,980		
16	013	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	2,160		

ZADANIE

Stavba: Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu objektu materskej školy na Obecný úrad
Objekt: Obecný úrad
Podčasť: Búracie práce - starý stav

Objednávateľ: Obec Zalužice

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Slavomír Vlček

Miesto: k.ú. Zalužice, p.č. 439/3, 439/1

Dátum: 1. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	013	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	64,080		
18	013	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	2,000		
19	013	968072558	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	2,730		
20	766	766662813	Demontáž vnútorných drevených parapetov	m	44,400		
21	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	44,400		
22	013	968081126	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	4,000		
23	013	968082355	Vybúranie plastových rámov okien dvojitéch, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	2,580		
24	013	968082456	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	10,560		
25	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	38,000		
26	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	21,200		
27	013	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	35,600		
28	013	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	6,760		
29	013	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,740		
30	013	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	4,140		
31	013	964011231	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dĺ.do 3 m,do 150 kg/m, -2,40000t	m3	0,200		
32	005	289902111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev vonkajších omietok L stien, -0,06300t	m2	550,000		
33	005	2899021111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev vnútorných omietok L stien, -0,06300t	m2	500,000		
34	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	59,710		
35	013	963053935	Búranie železobetónových schodísk monolitických, -0,39200t	m2	16,580		
36	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	118,100		
37	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	44,800		
38	013	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	6,860		

ZADANIE

Stavba: Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu objektu materskej školy na Obecný úrad
Objekt: Obecný úrad
Podčasť: Búracie práce - starý stav

Objednávateľ: Obec Zalužice

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Slavomír Vlček

Miesto: k.ú. Zalužice, p.č. 439/3, 439/1

Dátum: 1. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	013	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t (cementový poter + betónová mazanina)	m3	45,000		
40	013	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t (vrstvy v skladbe strechy+terasa+podlahy 1.N.P.)	m2	1098,080		
41	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	161,080		
42	013	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t (sokel)	m2	43,210		
43	013	965041341	Búranie podkladov - škarobeton hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	35,400		
44	013	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t (prestrešenie vstupov a presah strechy)	m3	3,400		
45	011	959231111	Búranie vetracích kanálikov v násypoch alebo pórovitých betónoch	m	46,650		
46	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	584,450		
47	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	584,450		
48	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	584,450		
49	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2922,250		
50	013	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné(lepenka)	t	58,260		
51	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	526,190		
52	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	kpl.	1,000		

PSV

Práce a dodávky PSV

764

Konštrukcie klampiarske

53	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t	m	51,900		
54	764	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., - 0,00732t	m2	376,600		
55	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	66,800		
56	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30 st.	ks	8,000		
57	764	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	8,000		

ZADANIE

Stavba: Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu objektu materskej školy na Obecný úrad
Objekt: Obecný úrad
Podčasť: Búracie práce - starý stav

Objednávateľ: Obec Zalužice

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Slavomír Vlček

Miesto: k.ú. Zalužice, p.č. 439/3, 439/1

Dátum: 1. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
58	764	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom do 150 mm, -0,00356t	m	47,600		
59	764	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	8,000		

776

Podlahy povlakové

60	775	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	334,200		
----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

61	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín (práce spojené s rekonštrukciou objektu)	hod	80,000		
----	-----	-----------	---	-----	--------	--	--

Celkom

ZADANIE

Stavba: Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu objektu materskej školy na Obecný úrad
Objekt: Obecný úrad
Podčasť: Navrhované práce - nový stav

Objednávateľ: Obec Zalužice

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Slavomír Vlček

Miesto: k.ú. Zalužice, p.č. 439/3, 439/1

Dátum: 1. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	130201001	Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,460		
2	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	21,480		
3	001	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	21,480		
4	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	21,480		
5	014	989281353	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypké materiály hmotnosti nad 900 do 2000 kg/m3, vodorovný presun v úrovni do 10 m vrátane naloženia , vyloženia a jazda späť s prázdny fúrikom (vykopaná zemina, kamenivo)	m3	110,740		
6	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,480		
7	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	42,960		
8	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	42,960		
9	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	25,490		
10	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	89,260		
11	583	5834355200	Kamenivo drvené hrubé fr. 16-32 mm	t	178,520		
12	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	103,810		

2 Zakladanie

13	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,550		
14	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	19,090		
15	011	279313611	Betón základových múrov, prostý tr.C 16/20	m3	2,660		
16	011	274351215	Debnenie stien základových pásov (múrov), zhotovenie-dielce	m2	36,710		
17	011	274351216	Debnenie stien základových pásov (múrov), odstránenie-dielce	m2	30,730		
18	011	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,300		
19	011	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20 (terasa, vonkajšie schodiska+betón podlahy 1.N.P)	m3	61,130		

ZADANIE

Stavba: Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu objektu materskej školy na Obecný úrad
Objekt: Obecný úrad
Podčasť: Navrhované práce - nový stav

Objednávateľ: Obec Zalužice

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Slavomír Vlček

Miesto: k.ú. Zalužice, p.č. 439/3, 439/1

Dátum: 1. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	011	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	430,200		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

21	011	311273119	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 375 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (375x249x599)	m3	4,080		
22	011	311273480	Murivo nosné (m2) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P2-400 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599) (atika strechy S1)	m2	45,990		
23	011	312234532	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 Ti P 8 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (380x250x238)	m3	0,780		
24	011	342242023	Murivo z tehál pálených POROTHERM 17,5 P12, na maltu POROTHERM MM 50 (175x375x238) (atika strechy S2)	m2	6,000		
25	011	342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	31,200		
26	011	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	9,600		
27	012	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	13,000		
28	593	5934078600	POROTHERM Keramický preklad KP 7 70x238x1250 mm	ks	8,080		
29	593	5934078800	POROTHERM Keramický preklad KP 7 70x238x1750 mm	ks	5,050		
30	012	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	7,000		
31	593	5934113000	POROTHERM Keramický predpätý preklad KPP 12 120x65x1000 mm	ks	7,000		
32	005	711712018	Príplatok za zasekanie káps do pôvodného muriva pre osadenie prekladov	súb.	1,000		

4 Vodorovné konštrukcie

33	011	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	3,320		
34	011	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,330		
35	011	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	11,250		
36	011	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	11,250		

5 Komunikácie

ZADANIE

Stavba: Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu objektu materskej školy na Obecný úrad
Objekt: Obecný úrad
Podčasť: Navrhované práce - nový stav

Objednávateľ: Obec Zalužice

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Slavomír Vlček

Miesto: k.ú. Zalužice, p.č. 439/3, 439/1

Dátum: 1. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
37	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm (lôžko pod obruby)	m2	19,200		
38	221	564821111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 80 mm	m2	28,800		
39	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	300,000		
40	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	28,800		
41	693	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	29,380		
42	014	989281353	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypké materiály hmotnosti nad 900 do 2000 kg/m3, vodorovný presun v úrovni do 10 m vrátane naloženia , vyloženia a jazda späť s prázdny fúrikom (okrasné kamenivo)	m3	5,760		
43	583	5834415400	Okrasný štrk fr. 16-32 mm	t	11,520		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

44	014	611451331	Oprava vnútorných vápennocementových štukových omietok stropov opravovanej plochy 10-30%	m2	129,410		
45	014	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	318,850		
46	011	612467141	Vnútorná omietka stien, jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie ručne, hr.do 20 mm	m2	500,000		
47	011	611461155	Príprava podkladu, prednástrek-spojovací mostík, zvýš.priľnavosti náterom	m2	1494,200		
48	011	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	431,380		
49	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	157,100		
50	011	612465143	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jemná štuková omietka hr. do 4 mm	m2	1062,820		
51	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou (stierka + sieťovina)	m2	1062,820		
52	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	30,970		
53	011	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	516,130		
54	775	775592111	Montáž parozábrany pod podlahy a potery - fólia PE	m2	516,130		
55	283	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm (+5% presahy)	m2	541,950		

ZADANIE

Stavba: Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu objektu materskej školy na Obecný úrad
Objekt: Obecný úrad
Podčasť: Navrhované práce - nový stav

Objednávateľ: Obec Zalužice

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Slavomír Vlček

Miesto: k.ú. Zalužice, p.č. 439/3, 439/1

Dátum: 1. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
56	011	634920023	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 20 do 50 mm, šírky nad 10 do 20 mm	m	17,100		
57	017	073813213	Vyplnenie priestoru dilatčných škár polystyrénom	m	17,100		
58	011	610991111	Zakrývanie výplní okenných otvorov, predmetov a konštrukcií (z vnútornej aj vonkajšej strany)	m2	187,060		
59	005	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	660,570		
60	014	622422321	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štukových	m2	198,170		
61	011	625251358	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	42,800		
62	011	625250024	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - grafitový EPS, skrutkovacie kotvy	m2	514,520		
63	011	625250028	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - grafitový EPS, nalepením	m2	50,670		
64	011	622471931	Prípl.za viacfarebné zhotovenie fasády	m2	607,990		
65	011	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	52,580		
66	011	634601511	Zaplnenie škár tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	250,000		
67	011	622466111	Príprava podkladu, penetrácia uzatváracím a stabilizačným náterom	m2	609,900		
68	011	622462524	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková	m2	52,580		
69	011	622462543	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová	m2	607,990		
70	011	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky (okolie budovy)	m2	188,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

71	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	48,000		
72	592	5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm	ks	48,480		
73	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,440		
74	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	750,000		
75	003	941941299	Príplatok za každý deň použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	750,000		
76	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	750,000		

ZADANIE

Stavba: Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu objektu materskej školy na Obecný úrad
Objekt: Obecný úrad
Podčasť: Navrhované práce - nový stav

Objednávateľ: Obec Zalužice

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Slavomír Vlček

Miesto: k.ú. Zalužice, p.č. 439/3, 439/1

Dátum: 1. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
77	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	súb.	1,000		

99 Presun hmôt HSV

78	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	190,040		
79	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	482,590		

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

80	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	327,100		
81	628	6285611700	Izolačný pás asfaltovaný modifikovaný APP	m2	376,170		
82	711	711210120	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéru na ploche vodorovnej (2vrstvy)	m2	57,810		
83	245	2455161326	Hotové vodonepriepustné malty a stierky SIKALastic®-200W (25kg)	kg	69,370		
84	711	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,310		

712 Izolácie striech

85	711	712370030	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju (S1,S2,S3)	m2	478,630		
86	283	2832990650	FATRAFOL kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	61,800		
87	283	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.2,50 mm, š.1,3m	m2	502,560		
88	711	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° (S1,S2,S3)	m2	478,630		
89	283	2832990190	FATRAFOL parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	m2	550,420		
90	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° (S1,S2,S3)	m2	478,630		
91	693	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	550,420		
92	711	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,470		

713 Izolácie tepelné

93	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	327,100		
94	283	2837653442	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm (+5% stratné pri dorezávkach)	m2	343,460		

ZADANIE

Stavba: Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu objektu materskej školy na Obecný úrad
Objekt: Obecný úrad
Podčasť: Navrhované práce - nový stav

Objednávateľ: Obec Zalužice

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Slavomír Vlček

Miesto: k.ú. Zalužice, p.č. 439/3, 439/1

Dátum: 1. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
95	713	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením (styk vonkajších schodísk a sokla, vn. stena atiky)	m2	103,450		
96	283	2837636000	Polystyrén doska extrudovaná XPS 1250 x 600 x 20 mm (+5% stratné pri dorezávkach)	m2	44,930		
97	283	2837653422	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm (+5% stratné pri dorezávkach)	m2	62,370		
98	713	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením (S1,S2)	m2	404,260		
99	283	2837653424	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 140 mm (+5% stratné pri dorezávkach)	m2	402,510		
100	283	2837653418	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 40 mm (+5% stratné pri dorezávkach)	m2	21,970		
101	283	2837653425	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 160 mm (+5% stratné pri dorezávkach)	m2	402,510		
102	713	713112125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom prilepením (S2)	m2	20,920		
103	283	2837650100	Styrodur 2500 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 20mm ISOVER	m2	21,340		
104	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	4,360		

762 Konštrukcie tesárske

105	762	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy drevotrieskovými OSB doskami na zráz (2xS2,S3)	m2	116,210		
106	607	6072628106	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)	m2	127,830		
107	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,860		

763 Konštrukcie - drevostavby

108	763	763111121	SDK priečka s izoláciou hr. 60 mm, jednoduchá kca CW a UW dosky 1x GKF tl 12,5 mm - akustická	m2	65,000		
109	763	763111141	SDK priečka s izoláciou hr. 75 mm, jednoduchá kca CW a UW dosky 1x GKFI tl 12,5mm	m2	27,320		
110	763	763133420	SDK podhl'ad, zavesená nosná kca ocel profil dosky hr. do 15 mm (vrátane vytmelenia a vybrúsenia a penetračného náteru)	m2	124,030		
111	763	763135010	Kazetový podhl'ad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná	m2	65,000		
112	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	5,080		

764 Konštrukcie klampiarske

ZADANIE

Stavba: Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu objektu materskej školy na Obecný úrad
Objekt: Obecný úrad
Podčasť: Navrhované práce - nový stav

Objednávateľ: Obec Zalužice

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Slavomír Vlček

Miesto: k.ú. Zalužice, p.č. 439/3, 439/1

Dátum: 1. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
113	764	764410251	Montáž oplechovania parapetov z Pp plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm (staré okná)	m	26,700		
114	553	5537300205	Parapety vonkajšie lakoplastové 0,6mm, dĺžky do 6m, š.340mm	m	26,700		
115	764	764430250	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm (K8)	m	12,000		
116	764	764430260	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. do 750 mm (K7)	m	120,000		
117	764	764359302	Montáž žlabov z Pp plechu, pododkvapových hranatých rš 400 mm (K1)	m	20,100		
118	553	5534410002	Žlab z Pp plechu hrúbky 0,6 mm, rozvinutá šírka š. 400/2000 mm, hranatý	ks	10,100		
119	764	764359342	Montáž žlabov z Pp plechu, pododkvapových háky hranaté pre žlab rš 400 mm	ks	10,000		
120	553	5534431002	Hák žľavý 400 mm hranatý poplastovaný	ks	10,000		
121	764	764456203	Montáž odpadovej rúry z Pp plechu hranatá rozmer 100 mm (K3)	m	56,000		
122	553	5534440002	Rúra odpadová z Pp plechu hrúbky 0,6 mm, rozmer 100/1000 mm, hranatá	ks	58,950		
123	764	764752151	Montáž odskoku odpadnej rúry hranatej 100x100 mm (K5)	ks	2,000		
124	553	5534415720	Koleno lisované odskokové, z Pp plechu hrúbky 0,6 mm, rozmer 100 mm D 100 mm	ks	2,000		
125	764	764456233	Montáž obímky pre odpadovú rúru s rozmerom 100 mm	ks	56,000		
126	553	5534442052	Objímka z Pp plechu k odpadovej rúre o rozmere 100 mm	ks	4,000		
127	764	764359236	Kotlík zberný z Pp plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm (K2)	ks	2,000		
128	764	764359236a	Kotlík zberný z Pp plechu cezaticovú tvarovku, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm (K4)	ks	9,000		
129	721	721242115	Lapač strešných splavenín DN 100 (dodávka + montáž)	ks	9,000		
130	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,440		
131	764	998764192	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	t	0,440		

766

Konštrukcie stolárske

132	766	766423112	Montáž obloženia podhládov na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80mm (S3)	m2	74,370		
133	611	6119200001	Tatranský profil smrek hr. 11 mm x B=75 mm I. trieda	m2	77,340		
134	766	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm (staré okná)	ks	7,000		
135	766	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm (staré okná)	ks	9,000		

ZADANIE

Stavba: Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu objektu materskej školy na Obecný úrad
Objekt: Obecný úrad
Podčasť: Navrhované práce - nový stav

Objednávateľ: Obec Zalužice

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Slavomír Vlček

Miesto: k.ú. Zalužice, p.č. 439/3, 439/1

Dátum: 1. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
136	611	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové šírky do 300 mm	m	42,720		
137	766	766702211	Montáž zárubní obložkových laminátových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm	ks	32,000		
138	611	6117100100	Laminátové zárubne 60x197 cm pre laminátové dvere jednokrídlové	ks	11,000		
139	611	6117100300	Laminátové zárubne 80x197 cm pre laminátové dvere jednokrídlové	ks	12,000		
140	611	6117100400	Laminátové zárubne 90x197 cm pre laminátové dvere jednokrídlové	ks	8,000		
141	611	6117100800	Laminátové zárubne 140x197 cm pre laminátové dvere jednokrídlové	ks	1,000		
142	766	766660011	Vyvesenie alebo zavesenie drevených kridiel dverí, plochy do 2 m2	ks	32,000		
143	611	6116400900	Laminátové plné dvere jednokrídlové, bez zárubne, 60,80, 90x197 cm, vrátane vložkového zámku (8,9,10)	ks	31,000		
144	611	6116410300	Laminátové presklené dvere bez zárubne, 140x197 cm, číre sklo, vrátane vložkového zámku (11)	m2	1,000		
145	766	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	32,000		
146	611	6118711000	Prah dubový L=62 B=5 cm	ks	11,000		
147	611	6118715000	Prah dubový L=82 B=5 cm	ks	12,000		
148	611	6118717000	Prah dubový L=92 B=5 cm	ks	8,000		
149	611	6118725000	Prah dubový L=147 B=5 cm	ks	1,000		
150	766	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,810		

767

Konštrukcie doplnkové kovové

151	767	PC	Montáž zábradlí schodísk z nerez - dodávka + montáž	m	36,000		
152	767	PC1	Montáž okien plastových, vrátane vyplnenia a vypenenia škár	ks	30,000		
153	PC	PC1-1	Plastové okno 7 komôrkové, jednodielne-dvojkrídlové, otváracie-sklopné, 1500x1500 mm, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu, vrátane vnútorných žalúzií (101)	ks	7,000		
154	PC	PC1-2	Plastové okno 7 komôrkové, jednodielne-jednokrídlivé, sklopné, 600x900 mm, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu, vrátane vnútorných žalúzií (102)	ks	7,000		
155	PC	PC1-3	Plastové okno 7 komôrkové, jednodielne-dvojkrídlové, otváracie-sklopné, 1500x900 mm, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu, vrátane vnútorných žalúzií (103)	ks	3,000		

ZADANIE

Stavba: Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu objektu materskej školy na Obecný úrad
Objekt: Obecný úrad
Podčasť: Navrhované práce - nový stav

Objednávateľ: Obec Zalužice

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Slavomír Vlček

Miesto: k.ú. Zalužice, p.č. 439/3, 439/1

Dátum: 1. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
156	PC	PC1-4	Plastové okno 7 komôrkové, jednodielne-dvojkrídlové, otváracie-sklopné, 1800x1500 mm, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu, vrátane vnútorných žalúzií (104)	ks	2,000		
157	PC	PC1-5	Plastové okno 7 komôrkové, jednodielne-jednokrídlové, otváracie-sklopné, 700x900 mm, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu, vrátane vnútorných žalúzií (105)	ks	3,000		
158	PC	PC1-6	Plastové okno 7 komôrkové, jednodielne-dvojkrídlové, otváracie-sklopné, 1800x900 mm, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu, vrátane vnútorných žalúzií (105)	ks	2,000		
159	PC	PC1-7	Plastové okno 7 komôrkové, jednodielne-dvojkrídlové, otváracie-sklopné, 1800x2100 mm, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu, vrátane vnútorných žalúzií (106)	ks	6,000		
160	767	PC2.	Demontáž a spätná montáž jestvujúcich dverí, vonkajších - so zasklením, vrátane vyplnenia a vypnenia škár	ks	3,000		
161	PC	PC2-1	Jestvujúce plastové vstupné dvere, štvordielne-dvojkrídlové s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom - úprava nadsvetlíka - skrátenie o 180 mm (1)	ks	1,000		
162	PC	PC2-2	Jestvujúce plastové vstupné dvere, štvordielne-dvojkrídlové s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom - úprava nadsvetlíka - skrátenie o 180 mm (2)	ks	1,000		
163	PC	PC2-3	Jestvujúce drevené vstupné dvere, päťdielne-dvojkrídlové s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom - úprava nadsvetlíka - skrátenie o 180 mm (3)	ks	1,000		
164	767	PC2	Montáž dverí plastových, vonkajších - so zasklením, vrátane vyplnenia a vypnenia škár	ks	9,000		
165	PC	PC2-4	Plastové vstupné dvere, štvordielne-dvojkrídlové s nadsvetlíkom, 2400x2620 mm (4)	ks	1,000		
166	PC	PC2-5	Plastové vstupné dvere, trojdielne-dvojkrídlové s nadsvetlíkom, 1800x2620 mm (5)	ks	2,000		
167	PC	PC2-6	Plastové vstupné dvere, jednodielne-jednokrídlové-plné 1000x2050 mm (6)	ks	2,000		
168	PC	PC2-7	Plastové vstupné dvere, dvojdielne-jednokrídlové-plné 1200x2050 mm (7)	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu objektu materskej školy na Obecný úrad
Objekt: Obecný úrad
Podčasť: Navrhované práce - nový stav

Objednávateľ: Obec Zalužice

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Slavomír Vlček

Miesto: k.ú. Zalužice, p.č. 439/3, 439/1

Dátum: 1. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
169	766	766124100	Montáž laminátových stien záchodových (inštalacný blok WC) hr. do 30 mm vrátane dverí (dodávka + montáž) (112,113,113a,114,115)	m2	30,600		
170	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,920		
171	767	998767192	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,920		

771 Podlahy z dlaždíc

172	771	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty, vrátane soklíka po obvode	m2	241,910		
173	597	5976457100	<i>Dlaždice keramické s protišmykovým alebo hladkým povrchom líca (+10% stratné pri dorezávkach a 5% navýšenie pre soklíky)</i>	m2	211,720		
174	771	771576105	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného, vrátane soklíka na fasáde	m2	124,100		
175	597	5976456100	<i>Dlaždice keramické s protišmykovým a mrazuvzdorným povrchom líca (+10% stratné pri dorezávkach a 5% navýšenie pre sokel na fasáde)</i>	m2	142,720		
176	771	771576105a	Príplatok k cene za polozenie dlažby na schodisku	súb.	1,000		
177	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	19,720		

775 Podlahy vlysové a parketové

178	775	775550110	Montáž podlahy z vinylových, laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	274,220		
179	611	6119800800	<i>Vinylové parkety hr. 10 mm (+5% stratné)</i>	m2	287,930		
180	775	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 10 mm pod plávajúce podlahy	m2	274,220		
181	283	2837712001	<i>podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 10 mm MIRELON</i>	m2	287,930		
182	775	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,390		

781 Dokončovacie práce a obklady

183	771	781445242	hutných, keramických do tmelu, škár. Ceresitom	m2	264,890		
184	597	5976560400	<i>Obkladačky keramické glazované hladké (+5 % stratné pri dorezávkach)</i>	m2	278,130		
185	011	612401961	Príplatok za prácu pri kladení obkladov	m2	264,890		
186	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	6,040		

783 Dokončovacie práce - nátery

ZADANIE

Stavba: Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu objektu materskej školy na Obecný úrad
Objekt: Obecný úrad
Podčasť: Navrhované práce - nový stav

Objednávateľ: Obec Zalužice

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Slavomír Vlček

Miesto: k.ú. Zalužice, p.č. 439/3, 439/1

Dátum: 1. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
187	783	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	sub.	1,000		
188	783	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm (zábradlie vnútorného schodiska)	sub.	1,000		
189	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	99,920		
190	783	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	99,920		

784 Dokončovacie práce - maľby

191	784	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 8,0 m (steny, strop)	m2	1494,200		
192	784	784448911	Maľby akrylátové jednofarebné výšky do 8,0 m (v dvoch vrstvách steny, strop)	m2	2988,400		
193	246	2462723900	Farba akrylátová, spotreba 1kg/10 m2 v jednej vrstve (15 kg vedro)	ks	22,000		
194	003	9419420011	Ochrana okien, dverí, sklenených výplní krycou fóliou	súb.	1,000		

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

195	HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie (práce spojené s rekonštrukciou objektu)	hod	120,000		
-----	-----	-----------	--	-----	---------	--	--

OST Ostatné

196	HZS	002	Vykonanie a vyhodnotenie odtrhových skúšok fasády a strechy	kpl.	1,000		
-----	-----	-----	---	------	-------	--	--

Celkom