

ZADANIE

Stavba: Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu objektu materskej školy na Obecný úrad
Objekt: Obecný úrad
Časť: Statika

Objednávateľ: Obec Zalužice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: k.ú. Zalužice, p.č. 439/3, 439/1

Dátum: 18. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konstrukcie

1	011	311271303	Murivo nosné PREMAC 30x30x25 s betónovou výplňou (stĺpy prestrešenia)	m3	0,650		
2	011	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,650		
3	011	332361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok oblých z bet. ocele 10505	t	0,100		
4	011	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	1,350		
5	011	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	12,900		
6	011	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	12,900		
7	011	317351109	Príplatok za podpornú konštrukciu pri debnení prekladu (zhotovenie i odstránenie) výšky do 6 m	m2	12,900		
8	011	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,100		
9	011	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	0,120		
10	134	1348261000	Tyče oceľové prierezu UPE DN 180 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,120		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11	011	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	24,000		
12	013	973031336	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 450 mm, -0,12600t	ks	3,000		

PSV

Práce a dodávky PSV

762 Konštrukcie tesárske

13	762	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2 (krokva prestrešenia vstupu a terasy)	m	107,180		
14	762	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2 (stĺp, rozpera, väznica)	m	96,640		
15	605	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	3,850		
16	762	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	3,850		

ZADANIE

Stavba: Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu objektu materskej školy na Obecný úrad
Objekt: Obecný úrad
Časť: Statika

Objednávateľ: Obec Zalužice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: k.ú. Zalužice, p.č. 439/3, 439/1

Dátum: 18. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

18	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000		
----	-----	-----------	--	-----	--------	--	--

Celkom