

Odberateľ: Mesto Medzilaborce
 Projektant: Ing.Róbert Šmajda
 Dodávateľ:
 Stavba: Zateplenie kultúrneho domu , Borov
 Objekt: SO-01 Vlastný objekt
 Dieľ: ASR

Spracoval: Ing.Róbert Šmajda
 Ks: 1261 Budovy na kultúru a ver. zábavu
 Dátum: 30.9.2015

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|
| Práce HSV | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| ZÁKLADY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | 0,0000 |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,4300 | 0,0000 |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,8000 | 0,0000 |
| SPEVNENÉ PLOCHY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,0900 | 0,0000 |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,8600 | 0,0000 |
| OSTATNÉ PRÁCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,8200 | 63,7200 |
| PRESUNY HMÔT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,0100 | 63,7200 |
| Práce PSV | | | | | |
| IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2800 | 0,0000 |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,7200 | 0,0000 |
| KONŠTRUKCIE TESÁRSKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,4600 | 8,9800 |
| KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,0200 | 2,9500 |
| KRYTINY TVRDÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1400 | 0,0000 |
| KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0200 | 0,0000 |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3800 | 0,0000 |
| PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,3100 | 0,0000 |
| PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1000 | 0,0000 |
| PODLAHY POVLAKOVÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0600 | 0,0500 |
| NÁTERY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5600 | 0,0000 |
| MALBY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | 0,0000 |
| Práce PSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,0600 | 11,9800 |
| Montážne práce | | | | | |
| M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Montážne práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Celkom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,0700 | 75,7000 |

Rozpočet Zateplenie kultúrneho domu , Borov / Vlastný objekt

| Odberateľ: Mesto Medzilaborce Projektant: Ing.Róbert Šmajda Dodávateľ: Stavba: Zateplenie kultúrneho domu , Borov Objekt: Vlastný objekt Diel: ASR Prehľad rozpočtových nákladov | | Spracoval: Ing.Róbert Šmajda Ks: 1261 Budovy na kultúru a ver. zábavu Dátum: 30.9.2015 | | | | | | |
|---|--|---|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
| | Práce HSV | | | | | | | |
| | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 121101002 | Odstránenie omnice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm | m3 | 16,280 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 162701101 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 6000 m | M3 | 14,280 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 181101101 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia | m2 | 100,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | ZEMNÉ PRÁCE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | ZÁKLADY | | | | | | | |
| 216904112 | Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb | m2 | 311,243 | | | 0,00 | 0,012 | 0,000 |
| | ZÁKLADY | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,010 | 0,000 |
| | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | |
| 314231116 | Murivo kominov z tehál dĺžky 290mm P 7-15M MC 10 | m3 | 2,025 | | | 0,00 | 3,847 | 0,000 |
| 310236251 | Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.0225 do 0,09 m2 v murive nadzákladného tehliami nad 300 do 450 mm | ks | 7,000 | | | 0,00 | 0,580 | 0,000 |
| | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,430 | 0,000 |
| | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | |
| 416251101 | Podhľad RIGIPS RFI protipožiarny 1x15 - OK, upevnenie na závesoch a strope a sikmine | M2 | 38,000 | | | 0,00 | 3,797 | 0,000 |
| | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,800 | 0,000 |
| | SPEVNENÉ PLOCHY | | | | | | | |
| 564811111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm, fr.4-8mm | M2 | 71,400 | | | 0,00 | 7,011 | 0,000 |
| 564861111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm | M2 | 71,400 | | | 0,00 | 26,475 | 0,000 |
| 596911114 | Kladenie bet. dlaždíc hr.4-6cm kom. pre peších vef. dlaždíc do 0, 25 m2 do lôžka nad 20 m2 | M2 | 71,400 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 5922902070 | Betonova dlažba hr.6 cm | M2 | 78,540 | | | 0,00 | 10,603 | 0,000 |
| | SPEVNENÉ PLOCHY | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,090 | 0,000 |
| | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | | | | |
| 622464112 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi silikátová roztieraná jemnozrná | m2 | 326,978 | | | 0,00 | 0,883 | 0,000 |
| 622465121 | Vonkajšia omietka stien zo zmesi Marmolit pieskové zrná, strednozrná | m2 | 51,060 | | | 0,00 | 0,266 | 0,000 |
| 623481119 | Potiahnutie vonkajších stĺpov a pilierov, sklotextílnou mriežkou - kominov | m2 | 13,500 | | | 0,00 | 0,026 | 0,000 |
| 625251039 | Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr. 3cm bez omietky | m2 | 14,253 | | | 0,00 | 0,309 | 0,000 |
| 625251100 | Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr.10cm bez omietky | m2 | 135,702 | | | 0,00 | 4,435 | 0,000 |
| 625251150 | Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr.15cm bez omietky | m2 | 300,500 | | | 0,00 | 10,923 | 0,000 |
| 631361521 | Výstuž mazanín (poterov) betónov (z kameniva) a z fahkých betónov z betonárskej ocele 10 335 | T | 0,355 | | | 0,00 | 0,358 | 0,000 |
| 632451137 | Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. do 60 mm | m2 | 163,820 | | | 0,00 | 20,002 | 0,000 |
| 632477131 | Samonivelačný poter - hr. 3mm | m2 | 168,320 | | | 0,00 | 0,875 | 0,000 |
| 612421411 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých | m2 | 135,743 | | | 0,00 | 2,977 | 0,000 |

Rozpočet Zateplenie kultúrneho domu , Borov / Vlastný objekt

| Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|-------------|---|-----|----------|--------|----------|-------------|----------|--------|
| 612425931 | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 14,253 | | | 0,00 | 0,817 | 0,000 |
| 622422521 | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -50% štukových | m2 | 311,243 | | | 0,00 | 16,658 | 0,000 |
| 642944121 | Osadenie ocel.(drevených)dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2 | ks | 3,000 | | | 0,00 | 0,160 | 0,000 |
| 642944221 | Osadenie ocel.(drevených)dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou nad 2,5 m | ks | 1,000 | | | 0,00 | 0,081 | 0,000 |
| 5533194500 | Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm P | ks | 3,000 | | | 0,00 | 0,033 | 0,000 |
| 5533195000 | Zárubňa oceľová CGU 125(130)x197x10cm | ks | 1,000 | | | 0,00 | 0,013 | 0,000 |
| 6116019200 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa | KUS | 3,000 | | | 0,00 | 0,048 | 0,000 |
| 6116076700 | Dvere vnútorné hladké dvojkridlové zasklené z 2/3 125(130)x197 cm prefa | ks | 1,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,860 | 0,000 |
| | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 941941051 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m | m2 | 430,280 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 941941391 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051 | m2 | 860,560 | | | 0,00 | 0,688 | 0,000 |
| 941955003 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m | m2 | 36,000 | | | 0,00 | 0,213 | 0,000 |
| 941941851 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m | m2 | 457,780 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 979083114 | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m | t | 75,692 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 979083191 | Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste | t | 302,768 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 979093111 | Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia | t | 75,692 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 343,600 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 962032631 | Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t | m3 | 2,025 | | | 0,00 | 0,000 | 3,307 |
| 965043341 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 16,382 | | | 0,00 | 0,000 | 36,040 |
| 965049110 | Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zvráanou sieťou alebo rabcovým pletivom hr.do 100 mm | m3 | 16,382 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 965061821 | Búranie dlažieb bez podkladného lôžka z drevených klátikov do asfaltu, -0,07000t | m2 | 98,960 | | | 0,00 | 0,000 | 6,927 |
| 968061112 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2 | ks | 14,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 968061125 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 | ks | 12,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 968062354 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t | m2 | 1,410 | | | 0,00 | 0,003 | 0,116 |
| 968062356 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t | m2 | 11,885 | | | 0,00 | 0,011 | 0,642 |
| 968063455 | Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t | m2 | 17,250 | | | 0,00 | 0,000 | 1,415 |
| 978011161 | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t | m2 | 135,702 | | | 0,00 | 0,000 | 2,714 |
| 978015251 | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 50 %, -0,03000t | m2 | 314,753 | | | 0,00 | 0,000 | 9,443 |
| 978021191P | Otlčenie cementových omietok vonkajších stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t | m2 | 51,060 | | | 0,00 | 0,000 | 3,115 |
| 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | T | 75,692 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 952902110 | Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách | m2 | 87,550 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 979087112 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 75,692 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |

Rozpočet Zateplenie kultúrneho domu , Borov / Vlastný objekt

| Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Sut' |
|-------------|--|----|----------|--------|----------|-------------|----------|--------|
| 916561111 | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m | 60,000 | | | 0,00 | 5,878 | 0,000 |
| 918101111 | Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 | m3 | 3,000 | | | 0,00 | 6,603 | 0,000 |
| 5921954660 | Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY | ks | 62,000 | | | 0,00 | 1,426 | 0,000 |
| | OSTATNÉ PRÁCE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,820 | 63,720 |
| | PRESUNY HMŔT | | | | | | | |
| 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 126,013 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | PRESUNY HMŔT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | Práce HSV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,010 | 63,720 |
| | Práce PSV | | | | | | | |
| | IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI | | | | | | | |
| 711141101 | Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou nopovej folie šírka 2 m vodorovná | m2 | 163,820 | | | 0,00 | 0,272 | 0,000 |
| 711142101P | Izolácia proti zemnej vlhkosti s nopovou foliou šírka 0,3 - 0,5 m zvislá pri okapovom chodníku | m2 | 15,575 | | | 0,00 | 0,003 | 0,000 |
| 711471051P | Izolácia, separačná fólia v podlahe vodorovná fóliou PVC položenou voľne | M2 | 178,650 | | | 0,00 | 0,005 | 0,000 |
| 998711202 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | | | | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
| 2830010400 | Fólia PE separačná | M2 | 214,380 | | | 0,00 | 0,004 | 0,000 |
| | IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,280 | 0,000 |
| | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | | | | | |
| 713111111 | Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne | m2 | 411,220 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 713111121 | Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím | M2 | 63,000 | | | 0,00 | 0,033 | 0,000 |
| 713121111 | Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová | m2 | 163,820 | | | 0,00 | 0,005 | 0,000 |
| 713131121 | Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôťmi - sokel | m2 | 51,060 | | | 0,00 | 0,027 | 0,000 |
| 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | | | | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
| 2837640503P | Polystyrén podlahový EPS 150 S hrúbka 80 mm | M2 | 180,202 | | | 0,00 | 0,216 | 0,000 |
| 2837650050 | Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80mm - sokel | m2 | 53,613 | | | 0,00 | 0,129 | 0,000 |
| 6314150048 | Tepelná izolácia hrúbky 80 mm, doska z minerálnej vlny 50 (35) kg/m3 | m2 | 18,800 | | | 0,00 | 0,056 | 0,000 |
| 6314150050 | Tepelná izolácia hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny 35 kg/m3 | m2 | 205,610 | | | 0,00 | 0,617 | 0,000 |
| 6314150052 | Teplena izolácia hrúbky 120 mm, doska z minerálnej vlny 35 kg/m3 | m2 | 18,800 | | | 0,00 | 0,056 | 0,000 |
| 6314150090 | Nobasil MPN hrúbky 160 mm, doska z minerálnej vlny | m2 | 18,800 | | | 0,00 | 0,090 | 0,000 |
| 6314150110 | Tepelná izolácia hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny 35 kg/m3 | m2 | 247,610 | | | 0,00 | 1,486 | 0,000 |
| | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,720 | 0,000 |
| | KONŠTRUKCIE TESÁRSKE | | | | | | | |
| 762332120 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva - doplnenie poškodených častí | m | 300,000 | | | 0,00 | 0,297 | 0,000 |
| 762341210 | Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m | m2 | 309,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 762341610P | Montáž debnenia a latovania odkvapových ríms z dosiek hobľovaných na pero a drážku hr.25mm | m2 | 30,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 762342210 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralať rozpon 80-120 cm | m2 | 309,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |

Rozpočet Zateplenie kultúrneho domu , Borov / Vlastný objekt

| Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|-------------|---|----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| 762395000 | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty, impregnácia | m3 | 5,950 | | | 0,00 | 0,140 | 0,000 |
| 762811210 | Montáž záklopu vrchného na zraz - stropy | m2 | 183,700 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 762822110 | Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2 - na jespávajúci strop | m | 240,000 | | | 0,00 | 0,041 | 0,000 |
| 762895000 | Spojovacie a ochranné prostriedky kĺnce, svorky, impregnácie | m3 | 10,160 | | | 0,00 | 0,032 | 0,000 |
| 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | | | | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
| 762331812 | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., - odstranenie poškodených častí | m | 300,000 | | | 0,00 | 0,000 | 4,200 |
| 762342812 | Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t | m2 | 309,000 | | | 0,00 | 0,000 | 1,545 |
| 762343811 | Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t | m2 | 30,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,510 |
| 762811811 | Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t | m2 | 194,530 | | | 0,00 | 0,000 | 2,723 |
| 5838520102 | Dosky obkladové hobľované pero drahka 25mm - podbitie rimsa | m2 | 31,500 | | | 0,00 | 2,583 | 0,000 |
| 6051212100 | Hranol mäkké rezivo - omietané Rezivo ihličnaté hranol akosť I-II | m3 | 5,000 | | | 0,00 | 2,750 | 0,000 |
| 6051254400 | Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť I hr.24-32mmxš.250-300mm - debnenie strecha, strop | m3 | 12,318 | | | 0,00 | 6,775 | 0,000 |
| 6051505100 | Hranolček ihličnaté rezivo 50x50 I300-400 - kontralaty | m3 | 0,950 | | | 0,00 | 0,523 | 0,000 |
| 6051530000 | Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranol akosť II 100x100mm | m3 | 2,400 | | | 0,00 | 1,320 | 0,000 |
| | KONŠTRUKCIE TESÁRSKE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,460 | 8,980 |
| | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE | | | | | | | |
| 764311201 | Krytiny z poplastovaného plechu hladké strešné o sklone do 30st. | m2 | 80,360 | | | 0,00 | 1,483 | 0,000 |
| 764311202 | Krytiny z poplastovaného plechu hladké strešné o sklone do 45st. | m2 | 57,110 | | | 0,00 | 1,054 | 0,000 |
| 764311203 | Krytiny z poplastovaného plechu hladké strešné o sklone nad 45st. | m2 | 171,250 | | | 0,00 | 3,161 | 0,000 |
| 764322220 | Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou rš 330 mm pol č.K03 | m | 45,000 | | | 0,00 | 0,081 | 0,000 |
| 764359213 | Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm pol č. K11 | ks | 6,000 | | | 0,00 | 0,010 | 0,000 |
| 764430230 | Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 460 mm pol č K 08 | m | 46,000 | | | 0,00 | 0,102 | 0,000 |
| 764430230 | Oplechovanie muríva, atík, kominov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 460 mm pol č K 09 | m | 26,000 | | | 0,00 | 0,058 | 0,000 |
| 764430260 | Oplechovanie z poplastovaného plechu muríva a nadmuroviek vrátane rohov rš 760 mm pol č K07 | m | 35,300 | | | 0,00 | 0,211 | 0,000 |
| 764430270 | Oplechovanie z poplastovaného Pz plechu muríva a nadmuroviek vrátane rohov rš 810 mm pol č K06 | m | 14,000 | | | 0,00 | 0,084 | 0,000 |
| 764454203 | Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 120 mm pol č K02 | m | 35,000 | | | 0,00 | 0,109 | 0,000 |
| 764841215 | Odvetracie plynových spotrebičov z pozinkovaného PZ plechu, rúry kruhové, s priemerom nad 100 do 200 mm - dopojenie | m | 5,000 | | | 0,00 | 0,018 | 0,000 |
| 764841293P | Odvetracie plynových spotrebičov z poplastovaného plechu ,mriežka na fasáde 200x200mm, D+M pol č K10 | ks | 5,000 | | | 0,00 | 0,004 | 0,000 |
| 764394001 | Snehové zachytávače k strechám z poplastovaného plechu, systém dvojitej stojatej drážky r.š. 670/0,7 mm po č K05 | m | 45,000 | | | 0,00 | 0,485 | 0,000 |
| 764172081 | Krytina poplastovaný plech hrebeň z hrebenáčov obľých pol č K04 | m | 19,200 | | | 0,00 | 0,054 | 0,000 |
| 764352300 | Žlaby pododkarpové poplastovaný plech, polkruhové, farba RR 20, priemer 150 mm pol č K01 | m | 40,200 | | | 0,00 | 0,109 | 0,000 |
| 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | | | | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
| 764311822 | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t | m2 | 309,000 | | | 0,00 | 0,000 | 2,262 |

Rozpočet Zateplenie kultúrneho domu , Borov / Vlastný objekt

| Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|-------------|--|-----|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 764311891 | Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30st. do 45st. | m2 | 57,110 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 764311892 | Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 45st. | m2 | 171,250 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 764321850 | Demontáž oplechovania ríms pod nadřímsovým řľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rř 900 mm, -0,00610t | m | 40,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,244 |
| 764321891 | Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou, príplatok za sklon nad 30st. do 45st. | m | 9,400 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 764321892 | Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou, príplatok za sklon nad 45st. | m | 20,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 764351810 | Demontáž řľabov pododkvap. řtvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rř 250 a 330 mm, -0,00347t | m | 40,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,139 |
| 764351836 | Demontáž háka -0,00009t | ks | 40,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,004 |
| 764351891 | Demontáž řľabov, príplatok za sklon nad 30st. do 45st. | m | 9,400 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 764351892 | Demontáž řľabov, príplatok za sklon nad 45st. | m | 20,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 764410880 | Demontáž oplechovania parapetov rř od 400 do 600 mm, -0,00287t | m | 9,700 | | | 0,00 | 0,000 | 0,028 |
| 764430850 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rř 600 mm, -0,00337t | m | 48,600 | | | 0,00 | 0,000 | 0,164 |
| 764454802 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t | m | 35,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,100 |
| 764456855 | Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t | ks | 6,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,007 |
| | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,020 | 2,950 |
| | KRYTINY TVRDÉ | | | | | | | |
| 765901102 | Pokrytie stropu parozábranou fóliou zo samozhařaciou upravou 140 GR/M2 | M2 | 274,324 | | | 0,00 | 0,047 | 0,000 |
| 765901104 | Pokrytie strechy paropriepustnou kontaktnou fóliou, poistna hydroizoóľacia, kotvenou na krokvy | M2 | 355,000 | | | 0,00 | 0,089 | 0,000 |
| 998765202 | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výřky nad 6 do 12 m | % | | | | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
| | KRYTINY TVRDÉ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,140 | 0,000 |
| | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | | | | |
| 766671003P | Montáž strešného výřezu | KUS | 1,000 | | | 0,00 | 0,001 | 0,000 |
| 766671005P | Demontáž jestvujúceho strešného výřezu | KUS | 1,000 | | | 0,00 | 0,001 | 0,000 |
| 998766202 | Presun hmot pre konřtrukcie stolárske v objektoch výřky nad 6 do 12 m | % | | | | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
| 6113908240 | Strešný výřez (řtandard) s lemovaním EZ pre ploché strechy 54x75 cm | ks | 1,000 | | | 0,00 | 0,015 | 0,000 |
| | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,020 | 0,000 |
| | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | |
| 767631114P | Montáž okien plastových otvárařých, otvárařo sklopných | M | 76,600 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 767631115P | Montáž dverí plastových vonkajřích | M | 12,500 | | | 0,00 | 0,625 | 0,000 |
| 767662110P | Demontáž mreří pevných skrutkovaním | m2 | 0,540 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konřtrukcie v objektoch výřky nad 6 do 12 m | % | | | | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
| 6113114000 | Okno plastové dvojkřídlove 1,3x1,65m ovárařo sklopné ozn O 01 | KUS | 1,000 | | | 0,00 | 0,058 | 0,000 |
| 6113114001 | Okno plastové dvojkřídlove 1,45x1,4m ovárařo sklopné ozn O 02 | KUS | 1,000 | | | 0,00 | 0,058 | 0,000 |
| 6113114002 | Okno plastové dvojkřídlové 1,45x1,45 ovárařo sklopné ozn O 03 | KUS | 3,000 | | | 0,00 | 0,174 | 0,000 |
| 6113114003 | Okno plastové trojkřídlové 1,45x2,05m ovárařo sklopné ozn O 04 | KUS | 3,000 | | | 0,00 | 0,174 | 0,000 |

Rozpočet Zateplenie kultúrneho domu , Borov / Vlastný objekt

| Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|--------------|---|-----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 6113114004 | Okno plastové jednokrídlové 0,9 x 0,6m ováravo sklopné ozn O05 | KUS | 1,000 | | | 0,00 | 0,058 | 0,000 |
| 6113114005 | Okno plastové jednokrídlové 1,45x0,6m sklopné ozn O 06 | KUS | 1,000 | | | 0,00 | 0,058 | 0,000 |
| 6113114006 | Okno plastové trojkrídlove 1,7x1,55m ováravo sklopné ozn O07 | KUS | 3,000 | | | 0,00 | 0,174 | 0,000 |
| 6116402102 | Plastové dvere dvojkřídlove presklenné 1450x2125 (1300x2050)mm ozn 1 | KUS | 1,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 6116402109 | Plastové dvere jednokřídlove vchodové 1000x2020 (900x1970)mm ozn 2 | KUS | 1,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,380 | 0,000 |
| | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY | | | | | | | |
| 771275107 | Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300 x 300 mm | m2 | 24,274 | | | 0,00 | 0,151 | 0,000 |
| 771445019 | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné 300x150 mm,výška 150 mm | M | 68,460 | | | 0,00 | 0,066 | 0,000 |
| 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm | M2 | 53,390 | | | 0,00 | 0,262 | 0,000 |
| 998771202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | | | | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
| 5976446000 | Dlaždice keramické (betonová dlažba) s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x20 1 la | M2 | 27,915 | | | 0,00 | 0,475 | 0,000 |
| 5976455000 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 300x150x11 1 la - sokel | M2 | 10,269 | | | 0,00 | 0,246 | 0,000 |
| 597645502 | Dlaždica s protišmykovým povrchom 300x300x8 upr.líca ak.1a | M2 | 59,290 | | | 0,00 | 6,107 | 0,000 |
| | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,310 | 0,000 |
| | PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ | | | | | | | |
| 775551320 | Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou,s olištovaním,veľkoplošné parkety 2115x188 mm | m2 | 98,960 | | | 0,00 | 0,099 | 0,000 |
| 775599110 | Ostatné práce, pastovanie podláh parketových | M2 | 98,960 | | | 0,00 | 0,004 | 0,000 |
| 998775102 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | T | 0,103 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 611800200030 | Veľkoplošne drevené parkety pre vysokú zážaž s povrchovou úpravou hr.22mm + lišty | M2 | 108,856 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,100 | 0,000 |
| | PODLAHY POVLAKOVÉ | | | | | | | |
| 776591000 | Lepenie povlakových podláh pre športové plochy | m2 | 15,970 | | | 0,00 | 0,007 | 0,000 |
| 998776202 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | | | | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
| 776511820 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | m2 | 48,890 | | | 0,00 | 0,000 | 0,049 |
| 2841294001 | Gumová podlaha športová hr.8mm | m2 | 16,769 | | | 0,00 | 0,057 | 0,000 |
| | PODLAHY POVLAKOVÉ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,060 | 0,050 |
| | NÁTERY | | | | | | | |
| 783711301 | Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním | m2 | 30,000 | | | 0,00 | 0,009 | 0,000 |
| 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom, protiplisňový | m2 | 841,167 | | | 0,00 | 0,269 | 0,000 |
| 783784203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronitom | m2 | 841,167 | | | 0,00 | 0,278 | 0,000 |
| | NÁTERY | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,560 | 0,000 |
| | MALBY | | | | | | | |
| 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m | m2 | 38,000 | | | 0,00 | 0,008 | 0,000 |
| | MALBY | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,010 | 0,000 |
| | Práce PSV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,060 | 11,980 |

Rozpočet Zateplenie kultúrneho domu , Borov / Vlastný objekt

| Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|-------------|--|----|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| | Montážne práce | | | | | | | |
| | M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ | | | | | | | |
| 240070807 | Krycia mriežka plastová (plechová) Veľkosť : 400x400mm | ks | 1,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 240070825 | Mriežka krycia pre osadenie do múru. Veľkosť : 400x400mm | ks | 1,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | Montážne práce | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | | | Celkom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,070 | 75,700 |