

KRYCÍ LIST VÝKAZ VÝMER

Názov stavby	ZATEPLENIE KULTÚRNEHO DOMU	JKSO	
Názov objektu	ASR	EČO	
Názov časti	ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE	Miesto	parc. č. C KN 277, k. ú. Borov
Objednávateľ		IČO	
Projektant	Ing. Eva Rabajdová	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Eva Rabajdová		
Rozpočet číslo		Dňa	30.09.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady						
Dátum a podpis				Pečiatka						
				23 Súčet 7, 12, 19-22				0,00		
				24 DPH 20,00 % z 4 950,38				0,00		
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)				0,00		
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa				0,00		
Dátum a podpis				Pečiatka				27 Kľzavá doložka		0,00
				28 Zvýhodnenie + -				0,00		

REKAPITULÁCIA VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZATEPLENIE KULTÚRNEHO DOMU
 Objekt: ASR
 Časť: ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
 Miesto: parc. č. C KN 277, k. ú. Borov

Spracoval: Ing. Eva Rabajdová

Dátum: 30.09.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	0,000	0,000	1,400	0,000
1	Zemné práce	0,000	0,000	0,000	1,400	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000	0,000	0,000	0,424	0,504
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006
723	Zdravotechnika - plynovod	0,000	0,000	0,000	0,149	0,194
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	0,000	0,000	0,000	0,273	0,305
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000	0,000	0,000	0,032	0,000
23-M	Montáže potrubia	0,000	0,000	0,000	0,031	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000
95-M	Revízie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Celkom		0,000	0,000	0,000	1,856	0,504

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZATEPLENIE KULTÚRNEHO DOMU

Objekt: ASR

Časť: ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: parc. č. C KN 277, k. ú. Borov

Spracoval: Ing. Eva Rabajdová

Dátum: 30.09.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						0,000	1,400
1 Zemné práce						0,000	1,400
1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,300	0,000	0,000	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,300	0,000	0,000	0,000
3	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,900	0,000	0,000	0,000
4	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,400	0,000	0,000	0,000
5	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	1,400	0,000	0,000	1,400
PSV Práce a dodávky PSV						0,424	0,000
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod						0,000	0,000
6	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4	ks	11,000	0,000	0,000	0,000
723 Zdravotechnika - plynovod						0,149	0,000
7	723120202	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	17,000	0,000	0,000	0,025
8	723120203	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním bralenových - akost' 11 353.0 DN 20	m	56,700	0,000	0,000	0,105
9	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	90,000	0,000	0,000	0,010
10	723150365	Chránička D 38/2,6	m	3,640	0,000	0,000	0,009
11	723190901	Uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia	ks	2,000	0,000	0,000	0,000
12	723190907	Vypustenie plynu z potrubia	m	90,000	0,000	0,000	0,000
13	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	10,000	0,000	0,000	0,000
14	723239206	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	ks	1,000	0,000	0,000	0,000
15	5516050000	Kohút guľový plyn 1/2"	ks	10,000	0,000	0,000	0,000
16	5516050070	Kohút guľový plyn 1"	ks	1,000	0,000	0,000	0,000
17	723290822	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	7,000	0,000	0,000	0,000
18	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,149	0,000	0,000	0,000
19	PC1	Flexi hadica	ks	2,000	0,000	0,000	0,000
725 Zdravotechnika - zariad'. predmety						0,000	0,273
20	725619101	Montáž plynového sporáka	ks	1,000	0,000	0,000	0,002
21	725619101.	Uvedenie plynového sporáka do prevádzky	ks	2,000	0,000	0,000	0,004
22	PC1	Elektroplynový sporák	ks	1,000	0,000	0,000	0,000
23	725650805	Demontáž plynového vykurovacieho telesa	súb.	7,000	0,000	0,000	0,000
24	725659102	Montáž ohrievacieho telesa plynového s odťahom spalín obvodovou stenou	súb.	9,000	0,000	0,000	0,020
25	725659102	Uvedenie ohrievacieho telesa plynového do prevádzky	súb.	9,000	0,000	0,000	0,020
26	4849100030	Plynový radiátor , 2,4kW	ks	9,000	0,000	0,000	0,225
783 Dokončovacie práce - nátery						0,000	0,002
27	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	20,640	0,000	0,000	0,002
M Práce a dodávky M						0,000	0,032
23-M Montáže potrubia						0,000	0,032
28	230202002	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 32 mm	m	9,100	0,000	0,000	0,000
29	2862460000	Rúra PE100 SDR11, D 32x3,0 mm	m	9,100	0,000	0,000	0,003
30	230203182	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32	ks	2,000	0,000	0,000	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31	2861618200	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 32	ks	2,000	0,000	0,000	0,000
32	230203592	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	ks	2,000	0,000	0,000	0,000
33	2861659200	prechodka PE/ocel USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 32/1"	ks	2,000	0,000	0,000	0,001
34	1412081200	Rúrka hladká kruhová bezošvová D 57 mm, hrúbka steny 3,2mm ozn.11 353.0.	m	2,600	0,000	0,000	0,011
35	230210003	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	m2	1,000	0,000	0,000	0,000
36	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	82,800	0,000	0,000	0,000
37	230230291	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	ks	2,000	0,000	0,000	0,000
38	230230292	Napustenie potrubia OPZ	m	82,800	0,000	0,000	0,000
39	4224351000	Skriňka ochranná pre jednoduchý regulačný rad	ks	1,000	0,000	0,000	0,016

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 0,000 0,000 0,001

40	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	6,500	0,000	0,000	0,000
41	2830002000	Fólia žltá m	m	6,500	0,000	0,000	0,001

95-M Revízie 0,000 0,000 0,000

42	950506115	Revízia a revízna správa	ks	1,000	0,000	0,000	0,000
----	-----------	--------------------------	----	-------	-------	-------	-------

Celkom 0,000 0,000 1,856