

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-07

Stavba: Zvýšenie energet. účinnosti exist. verejných budov vrátane zateplenia-spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu

JKSO:

KS:

1263

Miesto:

Viničky

Dátum:

01/2017

Objednávateľ:

Obec Viničky

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Projektčno-inžinierska kancelária Trebišov

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 0,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2017-07

Stavba: Zvýšenie energet. účinnosti exist. verejných budov vrátane zateplenia-spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu

Miesto: Viničky

Dátum: 01/2017

Objednávateľ: Obec Viničky

Projektant: Projekčno-inžinierska kancelária

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
01	SO 01 - Spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu	0,00	0,00
01.1	SO 01.1 - Zateplenie obvodového plášťa	0,00	0,00
01.2	SO 01.2 - Výmena okien	0,00	0,00
01.3	SO 01.3 - Zateplenie strechy	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energet. účinnosti exist. verejných budov vrátane zateplenia-spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu

Objekt: 01 - SO 01 - Spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu

Časť: 01.1 - SO 01.1 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

KS: 1263

Miesto: Viničky

Dátum: 01/2017

Objednávateľ:
Obec Viničky

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Projekčno-inžinierska kancelária Trebišov

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energet. účinnosti exist. verejných budov vrátane zateplenia-spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu

Objekt: 01 - SO 01 - Spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu

Časť: 01.1 - SO 01.1 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Viničky

Dátum: 01/2017

Objednávateľ: Obec Viničky

Projektant: Projekčno-inžinierska kancelária

Zhotovitel':

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie energet. účinnosti exist. verejných budov vrátane zateplenia-spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu

Objekt: 01 - SO 01 - Spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu

Časť: 01.1 - SO 01.1 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Viničky

Dátum: 01/2017

Objednávateľ: Obec Viničky

Projektant: Projekčno-inžinierska kancelária

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,570		0,000
2	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	3,570		0,000
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	3,570		0,000
4	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,570		0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,570		0,000

2 - Zakladanie **0,000**

6	K	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muriva	m2	708,405		0,000
---	---	-----------	---	----	---------	--	-------

5 - Komunikácie **0,000**

7	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	23,800		0,000
8	K	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm	m2	23,800		0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,000**

9	K	6204111351	Náter na vonkajšiu vyzretú silikónovou farbou základnou a krycou - z lešenia alebo z lešenár. kliecky (bez zavesenia)	m2	60,432		0,000
10	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	149,583		0,000
11	K	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	70,841		0,000
12	K	622464234	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 2 mm (napr. BAUMIT)	m2	708,405		0,000
13	K	624601111	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	m	78,950		0,000
14	K	625250151	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C, lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 30 mm	m2	8,488		0,000
15	K	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C, lepený rámový s prikotvením, hr. izolantu 100 mm	m2	51,444		0,000
16	K	6252502611	Kontaktný zateplovací systém hr. 30 mm - fasádne izolačné dosky z minerálnej vlny, skrutkovacie kotvy	m2	86,665		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	625250272	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - fasádne izolačné dosky z minerálnej vlny, skrutkovacie kotvy	m2	551,352		0,000
18	K	625250282	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - fasádne izolačné dosky z minerálnej vlny	m2	70,888		0,000
19	K	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	78,900		0,000
20	K	631351101	Debnenie stien okapového chodníka - zhotovenie	m2	4,760		0,000
21	K	631351102	Debnenie stien okapového chodníka - odstránenie	m2	4,760		0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

22	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	745,710		0,000
23	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	745,710		0,000
24	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	745,710		0,000
25	K	952901119	Vyčistenie okolia budovy po zateplení objektu	m2	148,950		0,000
26	K	9539450081	Demontáž označenia stavby, štátneho a obecného znaku a ich spätná montáž po zateplení objektu	ks	1,000		0,000
27	K	9539450091	Demontáž stožiaru na anténu a po zateplení objektu spätná montáž	ks	1,000		0,000
28	K	953945101	Profil soklový hliníkový SL 3 (napr. BAUMIT)	m	2,500		0,000
29	K	953945102	Soklový profil SL 16 hliníkový (napr. BAUMIT)	m	100,550		0,000
30	K	953945110	Profil dilatačný (napr. BAUMIT)	m	17,000		0,000
31	K	953945111	Lišta rohová (napr. BAUMIT)	m	423,200		0,000
32	K	953945112	Profil okenný, dverový (napr. BAUMIT)	m	283,550		0,000
33	K	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom (napr. BAUMIT)	m	81,100		0,000
34	K	969011189	Demontáž a po zateplení spätná montáž jestvujúcej striešky nad vstupom	ks	1,000		0,000
35	K	978036121	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	708,405		0,000
36	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,136		0,000
37	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,136		0,000
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,136		0,000
39	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	99,264		0,000
40	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,136		0,000
41	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,136		0,000
42	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	4,136		0,000
43	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,136		0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

44	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	72,586		0,000
----	---	-----------	---	---	--------	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

45	K	711472053	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	11,900		0,000
46	M	6288000641	Napová fólia vrátane ukončovacej lišty	m2	14,280		0,000
47	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,023		0,000

713 - Izolácie tepelné

0,000

48	K	713170040	Montáž tepelnej izolácie z MW na rímky lepením	m2	10,875		0,000
49	M	6314151371	Tepelné izolácie ploché strechy, minerálna izolácia - doska, hr. 30 mm	m2	11,093		0,000
50	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,124		0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

51	K	764171301	Oplechovanie striešky nad vstupmi - (napr. LINDAB SEAMLINE) hladká tabuľa do 30st	m2	19,000		0,000
52	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	19,000		0,000
53	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t	ks	36,000		0,000
54	K	764352203	Montáž žľabov z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	35,550		0,000
55	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	35,550		0,000
56	K	7643592601	Montáž háka so sklonom žľabu do 30st., pododkvapového polkruhového	ks	36,000		0,000
57	K	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	3,000		0,000
58	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	78,900		0,000
59	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	54,000		0,000
60	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	25,500		0,000
61	K	764456203	Montáž odpadovej rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	25,500		0,000
62	K	764456213	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 120 mm	ks	6,000		0,000
63	K	764456223	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu dolné kruhové s priemerom 120 mm	ks	3,000		0,000
64	K	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	9,000		0,000
65	K	7647111151	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu rš 350 mm	m	78,900		0,000
66	K	764731113	Oplechovanie múrov z poplastovaného plechu rš 300 mm	m	3,000		0,000
67	K	764762131	Montáž kotlíka	ks	3,000		0,000
68	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,527		0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

69	K	767662289	Demontáž mreží kovových	m2	24,660		0,000
----	---	-----------	-------------------------	----	--------	--	-------

M - Práce a dodávky M

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
OST - Ostatné							0,000
70	K	HZS000112	Demontáž bleskozvodu včítane svoriek, kotiev,...	hod	10,000		0,000
71	K	HZS000113	Montáž + dodávka bleskozvodu čítane svoriek, kotiev a revíznej správy,...	hod	27,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energet. účinnosti exist. verejných budov vrátane zateplenia-spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu
Objekt: 01 - SO 01 - Spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu
Časť: 01.2 - SO 01.2 - Výmena okien

JKSO:
Miesto: Viničky

KS: 1263
Dátum: 01/2017

Objednávateľ:
Obec Viničky

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Projekčno-inžinierska kancelária Trebišov

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energet. účinnosti exist. verejných budov vrátane zateplenia-spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu

Objekt: 01 - SO 01 - Spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu

Časť: 01.2 - SO 01.2 - Výmena okien

Miesto: Viničky

Dátum: 01/2017

Objednávateľ: Obec Viničky

Projektant: Projekčno-inžinierska kancelária

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

766 - Konštrukcie stolárske 0,00

784 - Dokončovacie práce - maľby 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie energet. účinnosti exist. verejných budov vrátane zateplenia-spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu
 Objekt: 01 - SO 01 - Spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu
 Časť: 01.2 - SO 01.2 - Výmena okien
 Miesto: Viničky Dátum: 01/2017
 Objednávateľ: Obec Viničky Projektant: Projekčno-inžinierska kancelária
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,000**

1	K	311273523	Murivo nosné z tvárnic (napr. YTONG P+D) na MC-5 a tenkovrst., maltu (napr. YTONG) hr.375 P2-400	m2	5,503		0,000
---	---	-----------	--	----	-------	--	-------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,000**

2	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	149,583		0,000
3	K	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	70,888		0,000
4	K	612474101	Vnútorná omiетка stien maltou zo zmesi (napr. YTONG) 8 mm	m2	7,078		0,000
5	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	7,078		0,000
6	K	622421121	Vonkajšia omiетка stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	7,078		0,000
7	K	624601111	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	m	452,400		0,000
8	K	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	78,900		0,000
9	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	78,900		0,000
10	M	5624900350	Plast Parapet 250x25 mm	m	78,900		0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

11	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	134,650		0,000
12	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	648,500		0,000
13	K	953945111	Lišta rohová (napr. BAUMIT)	m	283,550		0,000
14	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2	ks	117,000		0,000
15	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kovového dverného kridla do 2 m2	ks	9,000		0,000
16	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	3,240		0,000
17	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	38,880		0,000
18	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	22,446		0,000
19	K	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	83,790		0,000
20	K	968062455	Vybúranie drevených alebo kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	9,350		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	968062745	Vybúranie drevených alebo kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	19,825		0,000
22	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,295		0,000
23	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	9,295		0,000
24	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,295		0,000
25	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	223,080		0,000
26	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,295		0,000
27	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,295		0,000
28	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	9,295		0,000
29	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	9,295		0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

30	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	25,219		0,000
----	---	-----------	---	---	--------	--	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

31	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	76,800		0,000
----	---	-----------	--	---	--------	--	-------

766 - Konštrukcie stolárske

0,000

32	K	766621021	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 900 mm x v. 600 mm	ks	3,000		0,000
33	M	6114107400	Plastové okno jednokridlové otvárateľné sklopné výšky/šírky 600/900 mm, 6-kom. plast. profil, izolačné trojsklo	ks	3,000		0,000
34	K	766621022	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 900 mm x v. 900 mm	ks	2,000		0,000
35	M	6114110400	Plastové okno jednokridlové otvárateľné sklopné výšky/šírky 900/900 mm, 6-kom. plast. profil, izolačné trojsklo	ks	2,000		0,000
36	K	766621024	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 900 mm x v. 1200 mm	ks	36,000		0,000
37	M	6114113400	Plastové okno jednokridlové otvárateľné sklopné výšky/šírky 1200/900 mm, 6-kom. plast. profil, izolačné trojsklo	ks	36,000		0,000
38	K	766621336	Montáž okien plastových štvordielnych so zasklením š. 2100 mm x v. 2100 mm	ks	20,000		0,000
39	M	6114124801	Plastové okno štvorkridlové otvárateľné, sklopné, výšky/šírky 2100/2100 mm, 6-kom. plast. profil, izolačné trojsklo	ks	20,000		0,000
40	K	766641041	Montáž dverí plastových exteriérových dvojdielnych š. 1300mm, plných /osadených do stav. otvoru/ výšky 2000 mm x šírky 1500 mm	ks	1,000		0,000
41	M	6114124001	Plastové exteriérové dvere dvojkr., plné š. 1300mm, osadené do stav. otvoru výšky/šírky 2000/1500 mm, 6-kom. plast. profil, s tepelnoizolačnou výplňou	ks	1,000		0,000
42	K	7666410531	Montáž dverí plastových, vchodových presklenných, dvojdielnych š. 1600/2000mm s nadsvetlíkom v. 750 mm, osadených do stav. otvoru výšky 2750 mm x šírky 1800 mm	ks	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	6114124002	Plastové exteriérové dvere dvojkr., presklenné š. 1600/2000mm, s nadsvetlíkom v. 0,75m, osadené do stav. otvoru výšky/šírky 2750/1800 mm, 6-kom. plast. profil, izolačné trojsklo	ks	1,000		0,000
44	K	766641111	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, plných, výšky 2000 mm x šírky 700 mm	ks	1,000		0,000
45	M	6114122402	Plastové vchodové dvere, plné, otváracé, jednokr., výšky/šírky 2000/600 mm (stav. otvor v/š.- 2000/700mm), 6-kom. plast. profil, s tepelnoizolačnou výplňou	ks	1,000		0,000
46	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	12,600		0,000
47	M	6114124003	Plastová exteriérová zaskl. stena š. /v. 3050/3250mm, s dvojkr., otvár. dverami, výšky/šírky 2100/1500 mm, 6-kom. plast. profil, izolačné trojsklo	ks	1,000		0,000
48	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,169		0,000

784 - Dokončovacie práce - maľby

0,000

49	K	784413301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	77,966		0,000
50	K	784441111	Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	77,966		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energet. účinnosti exist. verejných budov vrátane zateplenia-spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu

Objekt: 01 - SO 01 - Spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu

Časť: 01.3 - SO 01.3 - Zateplenie strechy

JKSO:

Miesto: Viničky

KS: 1263

Dátum: 01/2017

Objednávateľ:

Obec Viničky

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Projekčno-inžinierska kancelária Trebišov

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energet. účinnosti exist. verejných budov vrátane zateplenia-spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu

Objekt: 01 - SO 01 - Spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu

Časť: **01.3 - SO 01.3 - Zateplenie strechy**

Miesto: Viničky

Dátum:

01/2017

Objednávateľ: Obec Viničky

Projektant:

Projekčno-inžinierska kancelária

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie striech	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie energet. účinnosti exist. verejných budov vrátane zateplenia-spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu

Objekt: 01 - SO 01 - Spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu

Časť: 01.3 - SO 01.3 - Zateplenie strechy

Miesto: Viničky

Dátum: 01/2017

Objednávateľ: Obec Viničky

Projektant: Projekčno-inžinierska kancelária

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

1	K	624601151	Tmelenie škár tmelom pre exteriér (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	m	89,550		0,000
2	K	624971113	Tesnenie škár kompresnou páskou vodorovné alebo zvislé (napr. ILLBRUCK ILLMOD ECO)	m	89,550		0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

3	K	953791121	Osadenie vetracej hlavice (s dodaním zvisla doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	ks	8,000		0,000
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,740		0,000
5	K	979011121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,960		0,000
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,740		0,000
7	K	979081121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,760		0,000
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,740		0,000
9	K	979082121	Nakladanie alebo prekládanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	0,740		0,000
10	K	979086112	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,740		0,000
11	K	979089612		t	0,740		0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

12	K	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	0,080		0,000
----	---	-----------	---	---	-------	--	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

712 - Izolácie striech

0,000

13	K	712300841	Odstránenie povlak. krytiny na strechách plochých do 10st. machu, -0,00200t	m2	370,000		0,000
14	K	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. za studena náterom penetračným	m2	424,000		0,000
15	M	1116331101	Penetračný náter (napr. DEKPRIMER)	kg	26,500		0,000
16	K	712370020	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju	m2	424,000		0,000
17	M	2833000120	Hydroizolačná fólia hr.2,6 mm, š. 1,3m šedá (napr. FATRAFOL-S 807)	m2	487,600		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	7123911751	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie pripev. kotv. pásikmi, uholníkmi	m	108,000		0,000
19	M	28348011011	Lišta z poplastovaného plechu (vnút. + vonk. kút.)(napr. Viplanyl)	m	113,400		0,000
20	K	712831101	Zhotov. povlak. krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	55,575		0,000
21	M	6936654900	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília 300g/m2	m2	66,690		0,000
22	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	55,575		0,000
23	M	2833000150	Hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š.1,3m šedá (napr. FATRAFOL-S 810)	m2	66,690		0,000
24	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	54,000		0,000
25	M	2832990600	Kotviaca technika	ks	432,000		0,000
26	M	6072628106	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)	m2	33,479		0,000
27	K	712991041	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek pri žľabe šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	71,102		0,000
28	M	6072628103	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 15 mm (2500x1250mm)	m2	17,661		0,000
29	M	6072628106	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)	m2	17,661		0,000
30	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,030		0,000

713 - Izolácie tepelné

0,000

31	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	15,287		0,000
32	M	2837653445	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 160 mm	m2	15,592		0,000
33	K	713142230	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prílep. za studena	m2	354,714		0,000
34	M	2837653443	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	723,615		0,000
35	K	713144030	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením	m2	45,900		0,000
36	M	2837653439	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	46,818		0,000
37	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,673		0,000

762 - Konštrukcie tesárske

0,000

38	K	762361114	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva do 120 cm2	m	143,550		0,000
39	M	6051506801	Hranol rezivo - akost' II , L=400-650cm	m3	0,428		0,000
40	M	6051010100	Neopracované dosky a fošne neomietané hr.13-15mm	m3	0,041		0,000
41	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,470		0,000
42	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,269		0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

43	K	764731113	Odškvapnica z poplastovaného plechu rš. 250 mm (napr. Viplanyl)	m	31,350		0,000
----	---	-----------	---	---	--------	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	7647311130	Oplechovanie muru, atak, naumuroviek z poplastovaného plechu rš 250 mm (napr. Vinlanvli...	m	54,000		0,000
45	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,309		0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

46	K	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	33,044		0,000
----	---	-----------	--	----	--------	--	-------

OST - Ostatné

0,000

47	K	HZS000112	Demontáž bleskozvodu včítane svoriek, kotiev,...	hod	10,000		0,000
48	K	HZS000113	Montáž + dodávka bleskozvodu včítane svoriek, kotiev a revíznej správy,...	hod	27,000		0,000