

VÝKAZ VÝMER

6

REKONŠTRUKCIA MODERNIZÁCIA A VÝSTAVBA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA 1. STAVBA

Objekt 302.4 Rekonštrukcia hracej plochy "A"

Investor: MFK Zemplín Michalovce a.s.

Vypracoval:

Dátum:

Por. čís. pol.	Kód položky	Skrátený popis	m.j	Množstvo jednotiek	Cena za jednotku	Cena Celkom
	1	Zemné práce				0,000
1	167101100	Nakladanie trávneho koberca	m3	237,000		0,000
2	171201203	Uloženie trávneho koberca na skládku	m3	237,000		0,000
3	nešpec.	Vyhotovenie piekoveho lôžka hr 2 cm	m3	9,200		0,000
4	nešpec.	Vyhotovení podkladu pod umely travnik zo štrkového lôžka hr. 20 cm (v ratane Štrku 4-8 mm)	m3	130,000		0,000
5	171209002	Poplatok za skladovanie - trávneho koberca - biologická skládku	m3	237,000		0,000
6		° 2 rolky = 1 m2 ° rozmer jednej rolky 1120 x 450 mm ° hrubka rolky : 30 mm ° hmotnosť rolky : od 12 - 15 kg v závislosti od nasýtenia vodou ° 1 europaleta 70 roliek = 35 m2 hmotnosť palety od 900 - 1000 kg, v závislosti od nasýtenia vodou				
	2	Založenie trávniku				0,000
7	18000001R	Aktívne vertikálne kyprenie vegetačnej vrstvy do 190 mm	m2	7 910,000		0,000
8	18000002R	Úprava vegetačnej vrstvy pred položením	m2	7 910,000		0,000
9	18000003R	Položenie predpestovanej trávnetej mačiny ihriskového typu vrátane odstránenia bez dopravy	m2	7 910,000		0,000
10	18000004R	Aplikácia štartovacích hnojív v dávke 25-30 g/m2	m2	7 910,000		0,000
11	nešpec.	Položenie umelého trávniku	m2	460,000		0,000
	3	Odstránenie trávniku				0,000
12	CP2	Podrezávanie trávniku s následným zrolovaním trávneho drnu.	m2	7 910,000		0,000
	4	Ostatné odborné práce				0,000
13	CP 1	Technologické a metodické dozorovanie stavby: príprava plánu, koordinácia stavby, komunikácia s dodávateľmi, doprava	súbor	1,000		0,000
	5	Materiál a doprava				0,000
14	1031130000	Štartovacie hnojivo s vyšším obsahom P á-25 kg	kus	9,000		0,000
15	1031130003	Dlhodobopôsobiace hnojivo s vyšším obsahom % CRN á-25kg	kus	26,000		0,000
16	CP 3	Umely trávnik pre futbalové ihriská kat. 1 (pozn. pozdĺž ihriska - 4m x 115m)	m2	460,000		0,000
	6	Doprava a vedľajšie rozpočtové náklady				0,000
17	CP 2.1	Doprava predpestovaného trávniku do 36 hod.	europaleta	209,000		0,000
18	CP 2.2	Odvoz prepravných paliet trávniku	europaleta	209,000		0,000
19	000000011	Dopravné náklady a presun hmôt - materiál a stroje	súbor	1,000		0,000
20	CP 4	Doanie mauálu údržby trávniku a technický dohľad nad údržbou trávniku po dobu 5 mesiacov (podľa ZoD).	súbor	1,000		0,000
21	-----	Vedľajšie rozpočtové náklady	súbor	1,000		0,000
CELKOM			€			0,000