

VÝKAZ VÝMER

2

REKONŠTRUKCIA MODERNIZÁCIA A VÝSTAVBA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA 1. STAVBA

Objekt 302.1 Vykurovanie hracej plochy "A"

Investor: MFK Zemplín Michalovce a.s.

Vypracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
kúrenie,							
733 rozvodné							0,000
1	PC	Potrubie plastové pre vyhrievanie trávnikov 25x2,3	m	27 130,000		0,00	14,735
2	PC	Upevňovacia lišta 25	m	5 290,000		0,00	4,089
3	PC	Elektro-tvarovková spojka	ks	372,000		0,00	0,402
4	PC	Násuvná objímka 25x2,3	ks	20,000		0,00	0,031
5	PC	Vodiací oblúk 90 pre rúrky 25	ks	368,000		0,00	0,873
6	PC	Spojka 25x2,3	ks	10,000		0,00	0,032
7	PC	Predizolovaný diel plastového rozdeľovača-tichelman priamy 12m D160/250 priebežný element	ks	18,000		0,00	0,078
8	PC	Predizolovaný diel plastového rozdeľovača - tichelman priamy 6,6m D160/250 koncový element	ks	2,000		0,00	0,001
9	PC	Predizolovaný diel plastového rozdeľovača - tichelman oblúkový element 180°, D160/250	ks	1,000		0,00	0,001
10	PC	Izolačná sada pre spojky 250	ks	21,000		0,00	0,016
11	PC	Odstránenie podkladných vrstiev ihriska zo štrkopiesku z v hrúbke 30 cm	m2	7 910,000		0,00	0,016
12	PC	Naloženie a odvoz podkladnej sypaniny zo šrkopiesku na dočasnú skládku do vzdialenosti 5km	m3	2 226,000		0,00	0,000
13	PC	Naloženie a dovoz podkladnej sypaniny zo šrkopiesku na dočasnú skládku do vzdialenosti 5km	m3	2 226,000		0,00	0,000
14	PC	Spätné rozprestrenie vrstvy štrkopiesku v hr 330 cm	m2	7 910,000		0,00	0,000
15	PC	Zmršťovacia fólia 90/25 - 0,5 m	ks	368,000		0,00	0,396
16	PC	Montáž potrubia 25 x 2,3 mm	m	27 100,000		0,00	42,051
17	PC	Montáž upevňovacích lišt	m	5 290,000		0,00	12,530
18	PC	Kompletizovanie prechodov s elektrotvarovkami d25	ks	372,000		0,00	1,196
19	PC	Montáž rúrových dielov plastových, zváranie na tupo D 160 x14,0	ks	21,000		0,00	0,087
20	PC	Montáž izolačných hrdiel D 160/250	ks	21,000		0,00	0,018
21	PC	Montáž zmršťovacích spojov s dvojitou izoláciou	ks	372,000		0,00	0,413
22	PC	Predizolovaná spriatočka tichell. rozdeľovača vrát prívodu do výmen. stanice plast. D160/250 dĺžka 12 m	m	216,000		0,00	0,240
23	PC	Predizolovaný oblúk plastový 90° D 160/250 1 x 1 m	ks	12,000		0,00	0,016
24	PC	Izolačná sada pre spojky	ks	30,000		0,00	0,043
25	PC	Koncová objímka izolácie D 160/250	ks	2,000		0,00	0,002
26	PC	Gumená prechodka stenou 250	ks	2,000		0,00	0,002
27	PC	Signalizačná fólia	m	120,000		0,00	0,133
28	PC	Montáž potrubia z plastu D 160/250	m	216,000		0,00	0,290
29	PC	Montáž tvaroviek D 160/250	ks	12,000		0,00	0,023
30	PC	Montáž zmršťovacích spojov s dvojitou izoláciou	ks	30,000		0,00	0,962
31	PC	Montáž koncových objímok	ks	2,000		0,00	0,064
32	PC	Montáž gumených prechodiek stenou	ks	2,000		0,00	0,064
33	PC	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním d 160	m	350,000		0,00	11,228
34	PC	Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200	kpl	1,000		0,00	0,037
35	PC	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 150 - 200	m	350,000		0,00	12,866
36	PC	Signalizačná fólia uloženie	m	120,000		0,00	4,411
37	PC	Nemrznúca zmes 34% monoproplylen glykol	l	22 000,000		0,00	0,000
38	PC	Napustenie potrubia nemrznúcou zmesou	kpl	1,000		0,00	0,000
39	PC	Príprava glykolovej zmesi	kpl	1,000		0,00	0,000
40	PC	Dokumentácia skutkového stavu vonkajších rozvodov	kpl	1,000		0,00	0,000
41	PC	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00	0,000
42	----	Dopravné náklady	kpl	1,000		0,00	0,000
43	PC	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 100 m	t	4,600		0,00	4,600
1		Zemné práce				0,00	
44	113107131	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	39,000		0,00	0,00
45	113307121	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	39,000		0,00	0,00