

VÝKAZ VÝMER

REKONSTRUKCIA MODERNIZACIA A VYSTAVBA FUTBALOVEHO STADIONA 1. STAVBA

Objekt: 302.3 Odborné plynové zariadenie

Investor: MFK Zemplín Michalovce a.s.

Vypracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
723 Zdravotechnika - plynovod						0,00
1	PC	Meranie spotreby plynu vrátane skrine a montáže	b	1,000		0,00
2	PC	Regulácia tlaku plynu vrátane BAP , skrine a montáž	m	3,000		0,00
3	723130205	Potrubie z ocelových rúrok závitových asphalt. a jutovaných spájaných na závit akosť 11 353.0 DN 32	m	4,000		0,00
4	723139205	Príplatok za potrubie upravené polyetylénovou páskou DN 32	m	3,000		0,00
5	723150303	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 25/2,6	m	6,000		0,00
6	723150304	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 31,8/2,6	m	2,000		0,00
7	723150305	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 38/2,6	m	2,000		0,00
8	723150306	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 44,5/2,6	m	3,000		0,00
9	723150312	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2,9	m	12,000		0,00
10	723150318	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 245/6,3	m	5,000		0,00
11	723150342	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 40/32	ks	1,000		0,00
12	723150343	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32	ks	1,000		0,00
767 Konštrukcie doplnkové kovové						0,00
13	767995101	Montáž a dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií upevnenie potrubia	kg	100,000		0,00
783 Dokončovacie práce - nátery						0,00
14	783426360	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 250 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základ. náter	m	30,000		0,00
23-M Montáže potrubia						0,00
15	2861673400	potrubie PE 100 SDR 11 d40	m	65,000		0,00
16	230202003	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami D 40 mm	m	65,000		0,00
17	2861660300	FRIALEN prechodka PE/ocel USTR PE 100 SDR 11 DN/Rp 40/11/4"	ks	2,000		0,00
18	230203593	1/4"	ks	2,000		0,00
19	230210011	Ručné opláštenie natavením - normálne	m2	3,000		0,00
20	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	65,000		0,00
21	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	m	65,000		0,00
22	230250002	Montáž kontrolného vývodu napäťového zemného KVZ	ks	2,000		0,00
23	1411532101	Autozásuvka	ks	2,000		0,00

46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				0,00
24	460460001	uloženie sgnalizačného kábla	m	65,000		0,00
25	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22 cm	m	65,000		0,00
26	576321111	Koberec asfaltový z kameniva drobného ťaženého s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	24,000		0,00
	0	Zhotovenie lôžka zo štrkodrvy 4-8mm	m3	1,200		0,00
27	---	Zásyp ryhy sypaninou zo zhutnením do 600 mm	m3	12,000		0,00
28	13210	Hlbenie ryhy do 600 mm	m3	12,000		0,00
29	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	80,000		0,00
30	2830002000	Fólia žltá v m	M	65,000		0,00
31	2830022200	signalizačný kábel	m	65,000		0,00
OST		Ostatné				0,000
32	HZS-001	Revízia	h	4,000		0,00
33	-----	Dopravné náklady	kpl			0,00
34	HZS-003	Prvá úradná skúška, osvedčenie	hod	2,000		0,00
35	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	sub	1,000		0,00
1		Zemné práce				0,000
36	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého.	m2	37,590		0,00
37	113151110	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v	m2	21,690		0,00
38	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu	m2	15,900		0,00
39	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	53,000		0,00
40	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste.	m3	53,000		0,00
41	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov	m3	30,000		0,00
42	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s	m3	16,920		0,00
4		Vodorovné konštrukcie				0,000
43	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom	m3	5,650		0,00
5		Komunikácie				0,000
44	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po	m2	37,290		0,00
45	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po	m2	37,290		0,00
46	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.200 mm	m2	37,290		0,00
47	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu	m2	37,290		0,00
48	577143312	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení III.tr.	m2	37,290		0,00
		CELKOM	€			0,00