

VÝKAZ VÝMER

6

REKONSTRUKCIA MODERNIZÁCIA A VYSTAVBA FUTBALOVEHO STADIONA 1. STAVBA

Objekt 302.4 Rekonštrukcia hracej plochy "A"

Investor: MFK Zemplín Michalovce a.s.

Vypracoval:

Dátum:

Por. čís. pol.	Kód položky	Skrátený popis	m.j	Množstvo jednotiek	Cena za jednotku	Cena Celkom
	1	Zemné práce				0,000
1	111101101	Odstránenie trávnej mačiny 113 m x 70 m (odstránenie jestvujúceho trávnik v hrúbke 2 cm)	m2	7 910,000		0,000
2	113307212	Odstránenie substrátu v ploche (115 m x 75 m), hr. vrstvy 150 mm, (odstránenie jestvujúceho trávnik)	m2	8 625,000		0,000
3	113307212	Odstránenie podkladu v ploche (115 m x 75 m) z piesku fr. 0-4 mm, hr. vrstvy 120 mm, -0,24000t (odstránenie jestvujúceho trávnik)	m2	8 625,000		0,000
4	132101102	Výkop do šírky 600 mm v horn.1a2 nad 100 m3 - (betónový oporný múrik)	m3	240,500		0,000
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m (betonový oporný múrik)	m3	240,500		0,000
7	162202111.1	Vodorovné premiestnenie substrátu nad 50 do 100 m	t	1 595,280		0,000
8	162202111.2	Vodorovné premiestnenie piesku fr. 0-4 nad 50 do 100 m	t	1 689,120		0,000
9	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 (betonový oporný múrik)	m3	240,500		0,000
10	167102111.2	Nakladanie piesku fr. 0-4 z depónie (nový trávny koberec)	t	1 689,120		0,000
11	167102111.1	Nakladanie substrátu z depónie (nový trávny koberec)	t	1 595,280		0,000
12	175101102	Obsyp potrubia (vykurovacích trubiek) hr. 100 mm s vyrovnaním (bez dodávky) fr. 0-4 (nový trávny koberec)	m3	782,000		0,000
13	180502211	Dodávka a montáž umelého trávnik - kat. FIFA 1 Star	m2	805,000		0,000
14	CP1	Uchytenie umelého trávnik do betónového obrúbnika pomocou plastových líšt (umelý trávnik)	m	230,000		0,000
15	180502212	Založenie ihriskového trávnik mačिनovaním na vrstve substrátu s mechanickou prípravou podlažia v rátane hnojiva	m2	7 820,000		0,000
	CP 3	Dodávka predpestovaného trávnik hr. 25mm, šírka rolky 120 cm vrátane dopravy na stavbu.	m2	7 820,000		0,000
16	CP2	Miešanie substrátu z depónie a piesku fr. 0-2 (nový trávny koberec)	m3	1 578,750		0,000
17	46060000.1	Naloženie trávnik , odvoz do 5 km a zloženie na skládke (odstránenie trávnik)	m2	7 910,000		0,000
18	46060000.2	Naloženie piesku fr. 0-4 , odvoz do 100 m a zloženie na depóniu	m3	1 035,000		0,000
19	46060000.1	Naloženie substrátu, odvoz do 100 m a zloženie na depóniu	m3	1 293,750		0,000
	2	Zakladanie				0,000
20	274313612.	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25 - hr. 80 mm, dl. 250 m výška 1,4 m (betónový oporný múrik)	m3	46,200		0,000

21	274352111.	Debnenie stien základových pásov, jednostranné (betonový oporný múrik)	m2	350,000		0,000
4		Vodorovné konštrukcie				0,000
22	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm, hr. 20 mm (nový trávny koberec)	m3	156,400		0,000
23	564541111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo substrátu, so zhutnením hr.120 mm (nový trávny koberec)	m2	938,400		0,000
24	5833113600	Dodávka piesku 0-2	t	500,000		0,000
25	564801111.1	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-4 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 20 mm (umelý trávnik)	m2	805,000		0,000
26	564801112	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-8 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm (umelý trávnik)	m2	805,000		0,000
27	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm (umelý trávnik)	m2	805,000		0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
28	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 (umelý trávnik)	m	230,000		0,000
29	5921850000	Obrubník záhonový 50 x 15 x 5 (umelý trávnik)	ks	460,000		0,000
30	CP 4	Montáž plastová PE lišta (kotvenie um. Trávnik, vrátane kotviaceho materiálu)	m	230,000		0,000
31	CP5	Plastová PE lišta (kotvenie um. Trávnik, vrátane kotviaceho materiálu)	m	230,000		0,000
32	289971213	Odstránenie vrstvy z geotextílie (odstránenie jestvujúceho trávnik)	m2	8 625,000		0,000
33	979087027.1	Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií - geotextílie do 5000m (odstránenie jestvujúceho trávnik)	sub.	1,000		0,000
34	27936-2021	Výstuž základových múrov zo zvarovaných sietí KARI 100x100x6	t	1,662		0,000

Celkom

0,00