Výkaz výmer

Názov žiadateľa:	BUKOCEL, a.s.
Názov projektu:	Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]
Cirkulačné čerpadlo 5,0 bar; 80 m3/h	021 Stavby	ks				
Montáž - Cirkulačné čerpadlo 5,0 bar; 80 m3/h	021 Stavby	ks				
Cirkulačné čerpadlo H 27,4 m; Q 138,8 l/s	021 Stavby	ks				
Montáž - Cirkulačné čerpadlo H 27,4 m; Q 138,8 l/s	021 Stavby	ks				
Demontáž existujúcich rozvodov tepla	021 Stavby	zost.				
Kondenzátne čerpadlo 1 bar, 0,01 m3/h	021 Stavby	ks				
Montáž - Kondenzátne čerpadlo 1 bar, 0,01 m3/h	021 Stavby	ks				
Kondenzátne čerpadlo 1 bar; 0,1 m3/h	021 Stavby	ks				
Montáž - Kondenzátne čerpadlo 1 bar; 0,1 m3/h	021 Stavby	ks				
Kondenzátne čerpadlo 1 bar; 0,11 m3/h	021 Stavby	ks				
Montáž - Kondenzátne čerpadlo 1 bar; 0,11 m3/h	021 Stavby	ks				
Kondenzátne čerpadlo 1 bar; 0,2 m3/h	021 Stavby	ks				
Montáž - Kondenzátne čerpadlo 1 bar; 0,2 m3/h	021 Stavby	ks				
Kondenzátne čerpadlo 1 bar; 0,38 m3/h	021 Stavby	ks				
Montáž - Kondenzátne čerpadlo 1 bar; 0,38 m3/h	021 Stavby	ks				
Kondenzátne čerpadlo 1 bar; 0,41 m3/h	021 Stavby	ks				
Montáž - Kondenzátne čerpadlo 1 bar; 0,41 m3/h	021 Stavby	ks				
Kondenzátne čerpadlo 1 bar; 1,07 m3/h	021 Stavby	ks				
Montáž - Kondenzátne čerpadlo 1 bar; 1,07 m3/h	021 Stavby	ks				
Odovzdávacia stanica	021 Stavby	ks				
Montáž - Odovzdávacia stanica	021 Stavby	ks				
PODPERY, vrátane pomocných oceľových konštrukcií	021 Stavby	ks				
Montáž - PODPERY, vrátane pomocných oceľových konštrukcií	021 Stavby	ks				
Rekuperátor tepla 1330 l, 5,25 bar	021 Stavby	ks				
Montáž - Rekuperátor tepla 1330 l, 5,25 bar	021 Stavby	ks				
Základný a vrchný náter 3500m2	021 Stavby	ks				
Práca - Základný a vrchný náter 3500m2	021 Stavby	ks				
VT doska výmenníka 2000 x 2000 x 200 mm	021 Stavby	ks				
VT doska výmenníka 2000 x 2000 x 200 Montáž - mm	021 Stavby	ks				
Pätka cirkulačného čerpadla 1200 x 2700 x 150 mm	021 Stavby	ks				
Pätka cirkulačného čerpadla 1200 x 2700 x Montáž - 150 mm	021 Stavby	ks				
Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN150;168,3x5 P235TR2	021 Stavby	m				
Montáž - Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN150;168,3x5 P235TR2	021 Stavby	m				
Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN100;114,3x4 P235TR2	021 Stavby	m				
Montáž - Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN100;114,3x4 P235TR2	021 Stavby	m				
Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN25;33,7x2,6 P235TR2	021 Stavby	m				
Montáž - Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN25;33,7x2,6 P235TR2	021 Stavby	m				

Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN200;219,1x6,3 P235TR2	021 Stavby	m				
Montáž - Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN200;219,1x6,3 P235TR2	021 Stavby	m				
Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN50;60,3x2,9 P235TR2	021 Stavby	m				
Montáž - Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN50;60,3x2,9 P235TR2	021 Stavby	m				
Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN125;139,7x4,5 P235TR2	021 Stavby	m				
Montáž - Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN125;139,7x4,5 P235TR2	021 Stavby	m				
Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN40;48,3x2,6 P235TR2	021 Stavby	m				
Montáž - Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN40;48,3x2,6 P235TR2	021 Stavby	m				
Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN80;88,9x3,6 P235TR2	021 Stavby	m				
Montáž - Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN80;88,9x3,6 P235TR2	021 Stavby	m				
Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN250;273x7 P235TR2	021 Stavby	m				
Montáž - Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN250;273x7 P235TR2	021 Stavby	m				
Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN50;60,3x2,9 P235TR2	021 Stavby	m				
Montáž - Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN50;60,3x2,9 P235TR2	021 Stavby	m				
Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN40;48,3x2,6 P235TR2	021 Stavby	m				
Montáž - Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN40;48,3x2,6 P235TR2	021 Stavby	m				
Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN65;76,1x3,2 P235TR2	021 Stavby	m				
Montáž - Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN65;76,1x3,2 P235TR2	021 Stavby	m				
Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN80;88,9x3,6 P235TR2	021 Stavby	m				
Montáž - Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN80;88,9x3,6 P235TR2	021 Stavby	m				
Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN100;114,3x4 P235TR2	021 Stavby	m				
Montáž - Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN100;114,3x4 P235TR2	021 Stavby	m				
Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN25;33,7x2,6 P235TR2	021 Stavby	m				
Montáž - Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN25;33,7x2,6 P235TR2	021 Stavby	m				
Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN20;26,9x2,6 P235TR2	021 Stavby	m				
Montáž - Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN20;26,9x2,6 P235TR2	021 Stavby	m				
Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN15;21,3x2,6 P235TR2	021 Stavby	m				
Montáž - Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN15;21,3x2,6 P235TR2	021 Stavby	m				
Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN32;42,4x2,6 P235TR2	021 Stavby	m				
Montáž - Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN32;42,4x2,6 P235TR2	021 Stavby	m				
Izolácia 40; vrátane výstuh; MINERÁLNA VLNA	021 Stavby	m^2				
Montáž - Izolácia 40, vrátane výstuh; MINERÁLNA VLNA	021 Stavby	m^2				
Izolácia 60, vrátane výstuh; MINERÁLNA VLNA	021 Stavby	m^2				
Montáž - Izolácia 60, vrátane výstuh; MINERÁLNA VLNA	021 Stavby	m^2				
Oplechovanie 0,5; Hlinníkový plech	021 Stavby	m^2				

Montáž - Oplechovanie 0,5; Hlinníkový plech	021 Stavby	m^2				
Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN250;273x7 Nerez	021 Stavby	m				
Montáž - Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN250;273x7 Nerez	021 Stavby	m				
Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN200;219,1x6,3 P235TR2	021 Stavby	m				
Rúra bezošvá, vrátane tvaroviek DN200;219,1x6,3 Montáž - P235TR2	021 Stavby	m				
Filter, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN15 PN10	021 Stavby	ks				
Montáž, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia - Filter DN15 PN10	021 Stavby	ks				
Filter, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN250 PN16	021 Stavby	ks				
Montáž - Filter, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN250 PN16	021 Stavby	ks				
Filter, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN32 PN10	021 Stavby	ks				
Montáž - Filter, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN32 PN10	021 Stavby	ks				
Odvádzač kondenzátu, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN15 PN16	021 Stavby	ks				
Montáž - Odvádzač kondenzátu, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN15 PN16	021 Stavby	ks				
REGULAČNÁ ARMATÚRA S POHONOM, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN250 PN16 ELEKTROPOHON	021 Stavby	ks				
Montáž - REGULAČNÁ ARMATÚRA S POHONOM, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN250 PN16 ELEKTROPOHON	021 Stavby	ks				
SPATNÁ ARMATÚRA, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN25 PN16	021 Stavby	ks				
Montáž - SPATNÁ ARMATÚRA, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN25 PN16	021 Stavby	ks				
SPATNÁ ARMATÚRA, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN250 PN16	021 Stavby	ks				
Montáž - SPATNÁ ARMATÚRA, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN250 PN16	021 Stavby	ks				
SPATNÁ KLAPKA, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN15 PN10	021 Stavby	ks				
Montáž - SPATNÁ KLAPKA, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN15 PN10	021 Stavby	ks				
SPATNÁ KLAPKA, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN32 PN10	021 Stavby	ks				
Montáž - SPATNÁ KLAPKA, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN32 PN10	021 Stavby	ks				
UZATVÁRACIA ARMATÚRA RUČNÁ, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN100 PN16	021 Stavby	ks				
Montáž - UZATVÁRACIA ARMATÚRA RUČNÁ, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN100 PN16	021 Stavby	ks				
UZATVÁRACIA ARMATÚRA RUČNÁ, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN15 PN10	021 Stavby	ks				
Montáž - UZATVÁRACIA ARMATÚRA RUČNÁ, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN15 PN10	021 Stavby	ks				
UZATVÁRACIA ARMATÚRA RUČNÁ, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN200 PN16	021 Stavby	ks				

Montáž - UZATVÁRACIA ARMATÚRA RUČNÁ, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN200 PN16	021 Stavby	ks				
UZATVÁRACIA ARMATÚRA RUČNÁ, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN25 PN16	021 Stavby	ks				
Montáž - UZATVÁRACIA ARMATÚRA RUČNÁ, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN25 PN16	021 Stavby	ks				
UZATVÁRACIA ARMATÚRA RUČNÁ, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN250 PN16	021 Stavby	ks				
Montáž - UZATVÁRACIA ARMATÚRA RUČNÁ, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN250 PN16	021 Stavby	ks				
UZATVÁRACIA ARMATÚRA RUČNÁ, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN32 PN10	021 Stavby	ks				
Montáž - UZATVÁRACIA ARMATÚRA RUČNÁ, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN32 PN10	021 Stavby	ks				
UZATVÁRACIA ARMATÚRA RUČNÁ, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN40 PN16	021 Stavby	ks				
Montáž - UZATVÁRACIA ARMATÚRA RUČNÁ, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN40 PN16	021 Stavby	ks				
UZATVÁRACIA ARMATÚRA RUČNÁ, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN50 PN16	021 Stavby	ks				
Montáž - UZATVÁRACIA ARMATÚRA RUČNÁ, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN50 PN16	021 Stavby	ks				
UZATVÁRACIA ARMATÚRA RUČNÁ, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN80 PN16	021 Stavby	ks				
Montáž - UZATVÁRACIA ARMATÚRA RUČNÁ, vrátane protiprírub, spojocieho materiálu a tesnenia DN80 PN16	021 Stavby	ks				
Diaľkové meranie teploty 0-150 °C, vrátane kabeláže	021 Stavby	ks				
Montáž - Diaľkové meranie teploty 0-150 °C, vrátane kabeláže	021 Stavby	ks				
Diaľkové meranie tlaku 0-16 bar, vrátane kabeláže	021 Stavby	ks				
Montáž - Diaľkové meranie tlaku 0-16 bar, vrátane kabeláže	021 Stavby	ks				
Diaľkové meranie tlaku 0-3 bar, vrátane kabeláže	021 Stavby	ks				
Montáž - Diaľkové meranie tlaku 0-3 bar, vrátane kabeláže	021 Stavby	ks				
Miestne meranie teploty 0-150 °C	021 Stavby	ks				
Montáž - Miestne meranie teploty 0-150 °C	021 Stavby	ks				
Miestne meranie tlaku 0-16 bar	021 Stavby	ks				
Montáž - Miestne meranie tlaku 0-16 bar	021 Stavby	ks				
Riadiaci systém - montáž	013 Softvér	ks				
Riadiaci systém	013 Softvér	ks				
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	ks				
SPOLU					**0,00**	**0,00**