

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 - PLAVÁREŇ - (BÚRACIE PRÁCE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 - PLAVÁREŇ - ZDRAVOTECHNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 - PLAVÁREŇ - KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 - PLAVÁREŇ - VYKUROVANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 - PLAVÁREŇ - ELEKTROINŠTALÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 - PLAVÁREŇ - VZDUCHOTECHNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 - PLAVÁREŇ - MaR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 - PLAVÁREŇ - BAZÉN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						0,00

Krycí list stavby

Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BAR Miesto:				
Ks:				
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	10. 5. 2017
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ: ..		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4				
5	Spolu			0,00
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska			0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00
14				
15				
D	VRN			
16	Mimoriadne sťaž.podmienky			0,00
17	Horské oblasti			0,00
18	Mimostavenisková doprava			0,00
19				
20	Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár				
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z			0,00
23	DPH 0% z			0,00
24	Spolu			0,00
F				
Odberateľ		Dodávateľ		

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BAR Miesto:				
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - (BÚRACIE PRÁCE)				
Ks:				
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 10. 5. 2017
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV			IČO:	
			DIČ:	
Dodávateľ: ..			IČO:	
			DIČ:	
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov			IČO:	
			DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8	HZS 0,00
4					9	
5	Spolu			0,00	10	Spolu 0,00

C	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmín 0% z [H+P] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00
14	
15	

D	VRN
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
19	
20	Spolu 0,00

Projektant,rozpočtár 		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 95%;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20 0,00</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu 0,00</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady	21	Súčet riadkov 5,10,15,20 0,00	22	DPH 20% z 0,00 0,00	23	DPH 0% z 0,00 0,00	24	Spolu 0,00	F	
E	Celkové náklady													
21	Súčet riadkov 5,10,15,20 0,00													
22	DPH 20% z 0,00 0,00													
23	DPH 0% z 0,00 0,00													
24	Spolu 0,00													
F														

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Dodávateľ: ..

Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť

Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - (BÚRACIE PRÁCE)

Spracoval:

Ks:

Dátum: 10. 5. 2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	9,3600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	8,8400	572,0100
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	18,2000	572,0100
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	1,6900
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	1,6900
Celkom	0,00	0,00	0,00	18,2000	573,7000

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - (BÚRACIE PRÁCE)

Odberteľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV				Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov				Ks:				
Dodávateľ: ..				Dátum: 10. 5. 2017				
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť								
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - (BÚRACIE PRÁCE)								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	130201011	Výkop jamy a ryhy horniny triedy 3 ručne v obmedzenom priestore	m3	3,429		0,00		
1/A 1	161101551	Zvislé premiestnenie výkopu nosením v hornine triedy 5 až 7 výška 3 m	m3	3,429		0,00		
1/A 1	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 10 m v hornine triedy 1 až 4	m3	3,429		0,00		
1/A 1	162601152	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 5000 m v hornine triedy 5 až 7	m3	3,429		0,00		
1/A 1	167101100	Nakladanie výkopku z horniny triedy 1 až 4 ručne	m3	3,429		0,00		
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	3,429		0,00		
1/A 1	171209002	Poplatok za skládku zeminy	t	6,172		0,00		
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00	0,000	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L do čísla 12	t	0,588		0,00	0,010	
14/C 1	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného plynosilikátovými tvárnicami	m3	4,202		0,00	8,305	
14/C 1	317234410	X Výmurovka medzi nosníkmi akýmikoľvek tehľami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	0,105		0,00	0,202	
14/C 1	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,092		0,00	0,101	
14/C 1	340238235	Ytong Zamurovanie otvoru plochy do 1 m2 v priečke alebo stene hrúbky do 150 mm	m2	2,149		0,00	0,221	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - (BÚRACIE PRÁCE)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S10	1333151200	Tyč oceľová stredná prierezu L rovnoramenný uholník ocel' ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 50x50x5 mm	t	0,021		0,00	0,021	
S/S10	1333158000	Tyč oceľová stredná prierezu L rovnoramenný uholník ocel' ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 80x80x 6 mm	t	0,220		0,00	0,220	
S/S10	1333163400	Tyč oceľová stredná prierezu L rovnoramenný uholník ocel' ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 100x100x 8 mm	t	0,276		0,00	0,276	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00	9,360	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
3/A 1	941942002	Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m a výšky do 20 m	m2	71,820		0,00	1,150	
3/A 1	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia šírky do 0,75 m, výšky do 10 m nad 50 do 80 m	m2	71,820		0,00		
3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	120,000		0,00	0,710	
3/B 1	941942802	Demontáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami, šírky do 0,75 m a výšky do 20m	m2	71,820		0,00		
13/B 1	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	0,070		0,00		0,169
13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	78,628		0,00	2,000	15,411
13/B 1	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	15,406		0,00	0,747	29,347
13/B 1	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	25,101		0,00		40,990
13/B 1	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	9,015		0,00	0,502	21,636
13/B 1	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, betón s poterom teracom hrúbky do 150 mm plochy do 4 m2	m3	1,334		0,00		2,934
13/B 1	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	125,671		0,00		276,476
13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	302,560		0,00		6,051
13/B 1	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	168,010		0,00		10,921

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - (BÚRACIE PRÁCE)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie okenného krídla do 1, 5 m2	ks	32,000		0,00		
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dverného krídla do 2 m2	ks	11,000		0,00		
13/B 1	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	kus	7,000		0,00		
13/B 1	968062354	Vybúranie rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	10,584		0,00	1,052	0,868
13/B 1	968062355	Vybúranie rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	33,624		0,00	1,517	2,118
13/B 1	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	11,812		0,00		0,969
13/B 1	968063455	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	3,525		0,00		0,289
13/B 1	971033531	Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 1 m2 hrúbky do 150 mm	m2	0,808		0,00	0,051	0,227
13/B 1	971033541	Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 1 m2 hrúbky do 300 mm	m3	1,107		0,00	0,077	2,075
13/B 1	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	7,259		0,00	0,502	13,611
13/B 1	972054491	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr.nad 120 mm, -2,40000t	m3	0,244		0,00		0,585
13/B 1	973031325	Vysekanie káps z tehál plochy do 0,10 m2 hĺbky do 300 mm	kus	28,000		0,00	0,522	0,868
13/B 1	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	978,851		0,00		48,943
13/B 1	978021191	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	578,080		0,00		35,263
13/B 1	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	39,982		0,00		2,719
13/B 1	978059531	Odsekanie s odobratím stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2	m2	538,099		0,00		36,591
13/B 1	978059631	Odsekanie s odobratím stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2	m2	14,790		0,00		1,316
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	570,320		0,00		
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 132,880		0,00		

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - (BÚRACIE PRÁCE)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	570,320		0,00		
13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 851,900		0,00		
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	T	570,320		0,00		
211/B 1	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	570,320		0,00		
221/B 1	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	21,860		0,00	0,003	
711/B 2	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	773,300		0,00		4,640
711/B 2	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	1 546,600		0,00		9,280
713/A 1	713141151_1	Demontáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	1 546,600		0,00		
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	91,900		0,00		0,124
767/B 1	767112811	Demontáž skrutkovanej priečky a steny pre zasklenie	m2	42,441		0,00		1,401
767/B 1	767134831	Demontáž oplechovania steny lamelami	m2	743,124		0,00		2,229
767/B 1	767135831	Demontáž roštu pre oplechovanie steny a priečky z lamiel	m2	396,144		0,00		3,961
767/B 1	767914810_1	Demontáž zábradlia na oceľové stĺpiky	m	41,874		0,00		
783/B 1	783802822	Odstránenie náteru opálením s obrúsením z omietky stropu	m2	71,453		0,00	0,006	
P/PE	P 000020006	Demontáž výplne z tepelnej izolácie opláštenia medzi lamelami	m2	518,161		0,00		
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	8,840	572,010
		PRESUNY HMÔT						
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	18,195		0,00		
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,000	0,000

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - (BÚRACIE PRÁCE)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV				0,00	18,200	572,010
		Práce PSV						
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1 004,628		0,0000		
767/B 1	767122812	Demontáž plastových stien a okien na ďalšie použitie -0,01700t	m2	99,498		0,00		1,691
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,000	1,690
		Práce PSV				0,00	0,000	1,690
SO 01 - PLAVÁREŇ - (BÚRACIE PRÁCE)				Celkom		0,00	#####	#####

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BAR Miesto:					
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA					
Ks:					
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 10. 5. 2017	
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV			IČO:		
			DIČ:		
Dodávateľ: ..			IČO:		
			DIČ:		
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov			IČO:		
			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	
2	PSV	0,00	0,00	0,00	
3	MONT				
4					
5	Spolu			0,00	
B Ďalšie náklady					
6					0,00
7	Kompletačná činnosť				0,00
8	HZS				0,00
9					
10	Spolu				0,00
C VRN					
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	
12	Územie so sťaž. podmín 0% z [H+P]			0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	
14					
15					
D VRN					
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]			0,00	
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00	
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00	
19					
20	Spolu			0,00	
Projektant,rozpočtár					
E Celkové náklady					
21	Súčet riadkov 5,10,15,20				0,00
22	DPH 20% z				0,00
23	DPH 0% z				0,00
24	Spolu				0,00
F					
Odberateľ 26 Dodávateľ					

Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Dodávateľ: ..

Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť

Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA

Spracoval:

Ks:

Dátum: 10. 5. 2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	30,4900	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	106,1100	6,7500
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	75,0200	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	19,0400	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	300,5900	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	48,4200	2,6100
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	579,6800	9,3600
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,5600	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	0,00	0,00	0,00	2,2400	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	3,8000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,8000	0,0000
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	5,0500	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,2500	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,2200	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00	9,7600	0,0000
PODLAHY SYNTETICKÉ	0,00	0,00	0,00	0,1500	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	0,00	0,00	0,00	20,3700	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0600	0,0000
MALBY	0,00	0,00	0,00	4,0800	0,0000

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	47,3400	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	627,0200	9,3600

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA

Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV				Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov				Ks:				
Dodávateľ: ..				Dátum: 10. 5. 2017				
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť								
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	12,095		0,00		
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	3,629		0,00		
1/A 1	130201001	Výkop jamy a ryhy horniny triedy 3 ručne v obmedzenom priestore	m3	10,575		0,00		
1/A 1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	26,628		0,00		
1/A 1	131201209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,988		0,00		
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,558		0,00		
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	1,068		0,00		
1/A 1	161101551	Zvislé premiestnenie výkopu nosením v hornine triedy 5 až 7 výška 3 m	m3	10,575		0,00		
1/A 1	162201152	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 nad 20-50m	m3	10,801		0,00		
1/A 1	162701151	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 6000 m	m3	42,282		0,00		
1/A 1	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,801		0,00		
1/A 1	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	31,481		0,00		
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,801		0,00		
1/A 1	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	140,000		0,00		

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
1/A 1	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	40,000		0,00		
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00	0,000	0,000
		ZÁKLADY						
2/A 2	216903121	Očistenie prúdom piesku (otryskanie) líca klenieb	m2	206,808		0,00	10,665	
11/A 1	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,770		0,00	0,028	
11/A 1	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	6,770		0,00		
11/A 1	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,212		0,00	0,241	
11/A 1	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,117		0,00		
11/A 1	274313611	Betón základových pásov prostý triedy C16/20	m3	3,558		0,00	8,603	
15/A 2	273326231	Základové dosky z betónu železového V4 T50-C 25/30 - vodostavebný	m3	4,209		0,00	10,949	
		ZÁKLADY				0,00	30,490	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	311273500	Murivo nosné z tvárnic plynosilikátových P2-500 PD, 250 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	15,795		0,00	13,562	
11/A 1	311273541	Ytong Murivo nosné z tvárnic P2-400 PD, 300 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	4,945		0,00	2,737	
11/A 1	317165101	Prekladový trámec 125 × 124 × 1 150 mm	kus	1,000		0,00	0,017	
11/A 1	317165121	Prekladový trámec 150 × 124 × 1 150 mm	kus	6,000		0,00	0,123	
11/A 1	317165122	Prekladový trámec 150 × 124 × 1 300 mm	kus	3,000		0,00	0,068	
11/A 1	317165132	Prekladový trámec 125 × 124 × 1 500 mm	kus	2,000		0,00	0,042	
11/A 1	317165204	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1990 mm	kus	1,000		0,00	0,107	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	317165254	Nosný preklad 250 × 249 × 2 250 mm	kus	1,000		0,00	0,121	
11/A 1	341321410	Betón stien a priečok, železový (bez vžstuže) tr.C 25/30	m3	11,287		0,00	27,646	
11/A 1	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez vžstuže) tr.C 30/37 - vodostavebný	m3	6,391		0,00	16,132	
11/A 1	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	79,415		0,00	3,971	
11/A 1	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	79,415		0,00		
11/A 1	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,593		0,00	0,602	
11/A 1	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	1,014		0,00	1,220	
11/A 1	342272100_1	Tvárnice typu ako Ytong ako stratné debnenie ukladané na plochu z presných tvárnic pre obmurovky P4-500, 50 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	11,793		0,00	0,525	
11/A 1	342272103	Typ ako Ytong Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 125 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	53,166		0,00	4,661	
11/A 1	342272104	Typ ako Ytong Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 150 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	205,741		0,00	23,327	
11/A 1	346244355	Typ ako Ytong Obmurovka kúpeľňovej vane rovných plôch pórobetónovými tvárnicami hladkými hrúbky 100 mm	m2	15,750		0,00	1,338	
14/C 1	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného plynosilikátovými tvárnicami	m3	0,407		0,00	0,804	
14/C 1	319231111	Úprava pre dodatočné vloženie izolácie postupným prisekávaním a domurovaním tehliami	m2	14,055		0,00	8,413	6,746
14/C 1	340239235	Typ ako Ytong Zamurovanie otvoru plochy do 4 m2 v priečke alebo stene hrúbky do 150 mm	m2	3,740		0,00	0,384	
14/C 1	341121111	Oprava panelu s výstužou s pevnostným mostíkom pri hĺbke poškodeného miesta do 25 mm	kus	200,000		0,00	0,314	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00	106,110	6,750
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, železový tr.C 25/30 - vodostavebný	m3	13,008		0,00	31,830	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	42,386		0,00	0,127	
11/A 1	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	42,386		0,00		
11/A 1	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	136,286		0,00	0,313	
11/A 1	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	136,286		0,00		
11/A 1	411361821	Výstuž stropov a klenieb, 10505	t	0,403		0,00	0,410	
11/A 1	411362021	Výstuž stropov a klenieb, zo zváraných sietí KARI	t	1,067		0,00	1,124	
11/A 1	413321414	Betón nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	1,187		0,00	2,910	
11/A 1	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	16,763		0,00	0,067	
11/A 1	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	16,762		0,00		
11/A 1	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	m2	3,563		0,00	0,019	
11/A 1	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	m2	3,563		0,00		
11/A 1	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,059		0,00	0,059	
11/A 1	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	10,346		0,00	25,323	
11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	92,280		0,00	0,305	
11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	92,280		0,00		
11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	92,280		0,00		
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,712		0,00	0,760	
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,712		0,00	0,760	
11/A 1	430321315	Schodisková konštrukcia zo železového betónu triedy C20/25	m3	4,845		0,00	10,840	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	19,583		0,00	0,084	
11/A 1	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	19,583		0,00		
11/A 1	434351145	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	15,861		0,00	0,084	
11/A 1	434351146	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	15,861		0,00		
P/P 1	P - dr00114	Montáž a dodávka nalepenia uhlíkových pásov typ ako SIKA CARBODUR S typ 614, vrátane vyčistenia a prípravy podkladu stropu, lepidlo typ ako Sikadur	m	24,000		0,00		
P/P 1	P - dr00114	Montáž a dodávka nalepenia uhlíkových pásov typ ako SIKA CARBODUR S typ 614, vrátane vyčistenia a prípravy podkladu stropu, lepidlo typ ako Sikadur	m	24,000		0,00		
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	75,020	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY						
2/A 1	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	91,900		0,00	0,017	
221/A 1	596811111_2	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva	m2	44,854		0,00		
221/A 1	597962124_1	Montáž a dodávka štrbinového žľabu 8 typu ako ACO, - systémové riešenie vrátane 10ks vpustí	m	103,000		0,00		
221/A 1	597962124_2	Montáž a dodávka sprchového žľabu typu ako ACO ShowerDrain CS	m	2,900		0,00		
S/S70	592036030901	PREMAC Platňa Ester, hrúbka 5 cm, 50 x 50 cm, farba sivá	KUS	181,202		0,00	19,026	
S/S90	673062090106	Textília proti prerastaniu buriny	M2	96,497		0,00		
		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00	19,040	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	612421637	Vnútorňá omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	806,768		0,00	38,483	
11/A 1	612465119	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	153,330		0,00	0,064	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	612465141	Vyspravenie vnútorných stien bazénu vyrovnávacia omietka typ ako CERESIT CD 25, strojne miešaná, ručne nanášaná	m2	153,330		0,00	0,613	
11/A 1	612471514_1	Penetrácia podlahy typu ako CEMIX SUPERKONTAKT 241	m2	591,950		0,00	0,059	
11/A 1	612474101	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi ako YTONG 8 mm	m2	652,157		0,00	6,261	
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	669,598		0,00		
11/A 1	622464342	Vonkajšia fasádna omietka stien silikónová typ ako BAUMIT SILIKONTOP v škrabanej štruktúre v hrúbke zrna 2 mm - sivá	m2	31,560		0,00	0,119	
11/A 1	622464342	Vonkajšia fasádna omietka stien silikónová typ ako BAUMIT SILIKONTOP v škrabanej štruktúre v hrúbke zrna 2 mm - biela	m2	615,691		0,00	2,327	
11/A 1	622491306	Náter fasádny tekutý silikónový dvojnásobný	m2	165,435		0,00	0,074	
11/A 1	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 F, lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 100 mm	m2	1,870		0,00	0,022	
11/A 1	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 F, lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 100 mm	m2	37,238		0,00	0,435	
11/A 1	625250156_2	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C, lepený rámov, hr. izolantu 160 mm	m2	61,890		0,00	0,722	
11/A 1	625250156_3	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 , lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 200 mm	m2	8,734		0,00	0,102	
11/A 1	625250157	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C, lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 120 mm	m2	57,807		0,00	0,702	
11/A 1	625257310	Kontaktný zatepľovací systém ostenia okien a dverí polystyrénom EPS 70 F hrúbky 20 mm	m2	44,852		0,00	0,373	
11/A 1	625991119_1	Kontaktný zatepľovací systém štandardný s izolantom EPS 70F bez povrchovej úpravy hrúbky 200 mm	m2	470,110		0,00		
11/A 1	625991161	Kontaktný zatepľovací systém s minerálnou izolačnou doskou bez povrchovej úpravy hrúbky 160 mm	m2	8,167		0,00		
11/A 1	625991164	Kontaktný zatepľovací systém s minerálnou izolačnou doskou bez povrchovej úpravy hrúbky 200 mm	m2	105,000		0,00		

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	29,720		0,00	71,953	
11/A 1	631313711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	22,215		0,00	54,602	
11/A 1	631319153	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	22,215		0,00		
11/A 1	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	18,568		0,00	0,160	
11/A 1	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	18,568		0,00		
11/A 1	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	77,053		0,00		
11/A 1	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	34,982		0,00	0,307	
11/A 1	632401925	Príplatok za sklon poteru nad 15 do 30 st.	m2	324,560		0,00		
11/A 1	632450028	Betónový poter - ako cemix EBF, hrubý samonosný hr. 60-95 mm, spádový vykurovací	m2	199,900		0,00	25,209	
11/A 1	632450427	Cementový poter ako CEMIX, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter hrubý 30 MPa, ozn. 030h, hr. 65 mm	m2	15,990		0,00	2,115	
11/A 1	632450435	Cementový poter ako CEMIX, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter hrubý 30 MPa, ozn. 030h, hr. 100 mm	m2	3,640		0,00	0,803	
11/A 1	632450435_1	Cementový poter ako CEMIX, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter hrubý 30 MPa, ozn. 030h, hr. 70-105 mm - spádový vykurovací	m2	124,660		0,00	27,488	
11/A 1	632451022	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 30 mm	m2	313,750		0,00	23,312	
11/A 1	632451034	Vyrovnávací poter schodiskových stupňov do hr 50 mm	m2	9,350		0,00	1,151	
11/A 1	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	235,680		0,00	25,854	
11/A 1	632921931_2	Kladenie dlažby z betónových dlaždíc 60x60 cm na sucho, terče z PVC výška do 25 mm, vrátane dorezávky okolo bazénov	m2	120,500		0,00	0,060	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
14/C 1	622463264	Sanácia betónových konštrukcií typu ako Weber - Terranova, ochranný náter výstuže pred koróziou, weber.rep ochrana	m2	683,519		0,00	1,435	
14/C 1	622463266	Sanácia betónových konštrukcií typu ako Weber - Terranova, celoplošná, spôsobená koróziou ocele, weber.rep povrch, hr. 1 mm	m2	683,519		0,00	1,435	
14/C 1	622463271	Sanácia betónových konštrukcií typu ako Weber - Terranova, vyrovnávací malta na jemné opravy, weber.rep vyspravka J, hr. 10 mm	m2	683,519		0,00	14,354	
P/PC	P - 20010	Montáž a dodávka retif.terča + prírezová podložka z PVC, v= 80-115 mm - výmera 4ks/m2 (dodávateľ si spresní po spracovaní klad.plánu)	ks	482,000		0,00		
P/PC	P - 20011	Montáž a dodávka retif.terča + prírezová podložka z PVC, v= 200-270 mm - (dodávateľ si spresní po spracovaní klad.plánu)	ks	36,000		0,00		
P/PE	597641250_3	Gresová dlažba exter. 600x600 mm hr.20 mm sivá-protišmyk R11 B, typu ako SYDNEY - SYD241	M2	132,550		0,00		
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	300,590	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY						
271/A 1	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	kus	3,000		0,00	0,014	
P/PC	P - 1003-10	Dodávka inter. poklopu na zadĺženie 600/600 typu ako ALUDECK AD 60	kus	2,000		0,00		
P/PC	P - 1003-11	Dodávka oceľ. poklopu 900/900 mm, pochôdný s pozinkovaním	kus	1,000		0,00		
		POTRUBNÉ ROZVODY				0,00	0,010	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
3/A 1	941942002	Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m a výšky do 20 m	m2	1 286,500		0,00	20,597	
3/A 1	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia šírky do 0,75 m, výšky do 10 m nad 50 do 80 m	m2	3 859,500		0,00		
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	235,790		0,00	0,391	
3/A 1	943943221	Montáž lešenia ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podlahovej plochy do 2 kPa výšky do 10 m	m3	3 661,580		0,00		
3/A 1	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia k cene -3221 alebo -3222	m3	7 302,000		0,00	0,876	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
3/A 1	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	696,800		0,00		
3/A 1	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 5021, -5022, -5023	m2	1 393,600		0,00	0,571	
3/B 1	941942802	Demontáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami, šírky do 0,75 m a výšky do 20m	m2	1 286,500		0,00		
3/B 1	943943821	Demontáž lešenia ľahkého, bez podl., pre zaťaž. do 2 kPa výšky do 10 m	m3	3 661,580		0,00		
3/B 1	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 10 m	m2	696,800		0,00		
11/A 1	953945111	Lišta rohová PVC	m	419,536		0,00		
11/A 1	953945112	Profil okenný, dverový dilatačný	m	323,536		0,00	0,029	
13/B 1	972046014	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00039t	cm	204,000		0,00	0,006	0,080
13/B 1	974031154	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	93,700		0,00	0,047	2,530
221/A 1	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	93,400		0,00	12,659	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	5,604		0,00	13,241	
P/P 1	P - 1003-27	Montáž a dodávka bezp.fólie dodatočne nalepenej na existujúce okno	m2	1,370		0,00		
P/PE	226-1	Montáž a dodávka bentonitovej nabobtnávacej pásky s mriežkou	M	38,480		0,00		
P/PE	P 000011-9	M+D hasiaceho prístroja práškoveho P6 kg	KS	9,000		0,00		
P/PE	P 000011-91	M+D hasiaceho prístroja CO2 5 kg	KS	3,000		0,00		
S/S70	592036040101	Obrubník parkový, 100 x 5 x 20 cm, farba sivá	m	92,465		0,00		
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	48,420	2,610
		PRESUNY HMÔT						
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	579,683		0,00		
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,000	0,000

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV				0,00	579,680	9,360
		Práce PSV						
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI						
711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti penetračným náterom za studena	m2	192,383		0,00		
711/A 1	711111331	SCHOMBURG Izolácia proti povrchovej vode stierkou COMBIDIC-2K-PREMIUM	m2	50,450		0,00	0,283	
711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode NAIP pritavením	m2	384,767		0,00	0,154	
711/A 1	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K/M	m2	765,944		0,00		
711/A 1	711745567	Zhotovenie detailov pásmi pritavením spojov obrátených alebo spätných so zosilnením r.š. 500 m	m	93,700		0,00	0,019	
711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20 519,568		0,0000		
S/S10	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK lakovaný N v sudoch	t	0,077		0,00	0,077	
S/S20	2353201300	Dodávka - typ ako Dichtband 2000-výst.páska 12cm, 50m	m	250,000		0,00	0,025	
S/S90	628040050103	Podkladný SBS modif.asf.pás ako GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	M2	211,622		0,00		
S/S90	6283310000	Vrchný SBS modif.asf.pás ako ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL	m2	211,622		0,00		
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				0,00	0,560	0,000
		POVLAKOVÉ KRYTINY						
711/A 2	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. za studena náterom penetračným	m2	905,968		0,00		
711/A 2	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	905,968		0,00	0,299	
711/A 2	712341659	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. samolepiacimi pásmi na trapézový plech	m2	6,500		0,00	0,002	
711/A 2	712361703_1	M+D Zhotovenie systémovej povlak. krytiny striech plochých do 10st.- fóliou ako fatrafol 810 vrátane doplnkových konštrukcií na rohy a kúty + plech vyplanyl	M2	175,329		0,00	0,160	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
711/A 2	712361703_2	M+D Zhotovenie systémovej povlak. krytiny striech plochých do 10st.- fóliou ako fatrafol 807V celoplošne nalepený, vrátane doplnkových konštrukcií na rohy a kúty + plech vyplanyl - atika kotvená do podkladu	M2	771,361		0,00		
711/A 2	712361703_3	M+D Zhotovenie systémovej povlak. krytiny striech plochých do 10st.- fóliou ako fatrafol 810 kotvená, vrátane doplnkových konštrukcií na rohy a kúty + plech vyplanyl	M2	6,325		0,00		
711/A 2	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° z ochrannej textílie podkladovej a ochrannej vrstvy	m2	34,245		0,00		
711/A 2	712391385	Pripevnenie izolácie násypom z vymývaného kameniva frakcie 16 - 32 mm v hr. 80 mm	m2	9,785		0,00		
711/A 2	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 411 -1100 mm pod klampiarske konš	m	203,625		0,00	0,006	
711/A 2	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23 952,044		0,0000		
R/RE	6936655002	Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie 300	m2	37,095		0,00		
S/S10	1116315600	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	0,362		0,00	0,362	
S/S60	5833367800	Dodávka vymývaný dunajský kameň fr. 16-32	t	1,409		0,00	1,409	
S/S80	607168010105	OSB doska 18 x 1250 x 2500 mm, rovná hrana	m2	176,190		0,00		
S/S90	628040011202	Asfaltovaný pás modifikovaný SBS typ ako GLASTEK 30 STICKER PLUS - samolepiaci	M2	7,150		0,00		
S/S90	628040050103	Podkladný SBS modif.asf.pás ako GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	M2	996,565		0,00		
		POVLAKOVÉ KRYTINY				0,00	2,240	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	388,237		0,00		
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	649,900		0,00	0,019	
713/A 1	713131111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, pribitím na drevenú konštrukciu	m2	11,538		0,00	0,004	
713/A 1	713131121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôtmí	m2	10,994		0,00	0,006	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
713/A 1	713141111	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová prílep.PUREN ako DACHKLEBER	m2	1 645,632		0,00	3,768	
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	36 944,163		0,0000		
S/S20	283017050159	EPS 200 Izolačná doska spádová hr.30-510 mm	m3	7,382		0,00		
S/S20	283017050925	STYRODUR 3000 CS Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu pre podlahy, hr. 80 mm, 1265x615 mm	M2	11,823		0,00		
S/S20	283017050926	ISOVER STYRODUR 2800 CS Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu pre podlahy, hr. 100 mm, 1265x615 mm	M2	12,682		0,00		
S/S20	283017051006	STYRODUR 3035 CS Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu pre podlahy, hr. 100 mm, 1265x615 mm	M2	21,063		0,00		
S/S20	283017051011	STYRODUR 3035 CS Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu pre podlahy spádová , hr. 50-150 mm,	M2	1,103		0,00		
S/S20	283017051205	STYRODUR 5000 CS Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu pre podlahy, hr. 100 mm, 1265x615 mm	M2	12,100		0,00		
S/S20	283017060712	EPS 100 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre ploché strechy, hr. 150 mm, 1000x500 mm	M2	819,869		0,00		
S/S20	283017060713	EPS 100 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre ploché strechy, hr. 200 mm, 1000x500 mm	M2	793,628		0,00		
S/S20	283034010510	Polystyrén EPS 100 S, stabil, hrúbka 100 mm	M2	12,725		0,00		
S/S20	283034010513	Spádová vrstva - polystyrén EPS 100 S, vid'.výkaz skladba strechy	M3	0,630		0,00		
S/S20	283034010704	Polystyrén EPS 200 S, stabil, hrúbka 40 mm	M2	84,254		0,00		
S/S20	283034010705	Polystyrén EPS 200 S, stabil, hrúbka 50 mm	M2	10,657		0,00		
S/S20	283034010707	Polystyrén EPS 200 S, stabil, hrúbka 70 mm	M2	205,022		0,00		
S/S20	283034010708	Polystyrén EPS 200 S, stabil, hrúbka 80 mm	M2	74,522		0,00		
S/S20	283034010710	Polystyrén EPS 200 S, stabil, hrúbka 100 mm	M2	104,706		0,00		
S/S20	283034010712	Polystyrén EPS 200 S, stabil, hrúbka 150 mm	M2	20,911		0,00		
S/S20	283034010713	Polystyrén EPS 200 S, stabil,	M3	60,864		0,00		

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S90	631017020103	Typ ako AKUPLAT Minerálna izolačná doska zo sklených vlákien pre priečky a predsadené steny, hr. 100 mm, 1200x600 mm	M2	15,547		0,00		
S/S90	631017020105	Typ ako AKUPLAT Minerálna izolačná doska zo sklených vlákien pre priečky a predsadené steny, hr. 150 mm, 1200x600 mm	M2	11,324		0,00		
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	3,800	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762/A 1	762112110	Montáž konštr.stien a priečok na hladko z hraneného a polohran.reziva prierez.plochy do 120 cm2	m	10,500		0,00	0,002	
762/A 1	762431220	Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt tvrdými drevotrieskovými	m2	5,166		0,00	0,001	
762/A 1	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2 - atika	m	73,888		0,00	0,188	
762/A 1	762810014	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	7,774		0,00	0,090	
R/RE	762311103_1	Tesárske konštrukcie - montáž a dodávka oceľových spojovacích prostriedkov, kotevných želez, príložiek, pätiiek, s pripojením k drev.konstr. - uholníky	KUS	270,000		0,00		
S/S80	6051051500	Drevo ihličnaté fošne omietané smrek akosť A hr.50mm x š.250-300mm	m3	0,941		0,00	0,518	
S/S80	607168010205	OSB doska 18 x 1250 x 2500 mm, rovná hrana	M2	6,250		0,00		
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,00	0,800	0,000
		DREVOSTAVBY						
763/A 2	763122121_1	M+D PF1 v skladbe: viacnás. kov.rošt, OSB hr.15 mm, parozábrana, kov.roš zvislý z tenk.prof., MII hr. 2x100 mm, vod.rošt medzi MI hr.100 mm, JUTADACH 136, zvislý rošt prevetráv.štrbina, LPL plech LAMELY - vid'.PD+DETAIL	m2	142,820		0,00		
763/A 2	763122121_2	M+D PF2 v skladbe: viacnás. kov.rošt, OSB hr.15 mm, parozábrana, kov.roš zvislý z tenk.prof., MII hr. 2x100 mm, vod.rošt medzi MI hr.100 mm, JUTADACH 136, zvislý rošt prevetráv.štrbina, LPL plech LAMELY - vid'.PD+DETAIL	m2	20,746		0,00		
763/A 2	763122131	SDK stena predsadená s viacnásobnou kca roštu do vlhkého prostredia typ ako HYDROPROFIL, 1x doska hr.12,5 mm typu ako GLASROCK H OCEAN, vrátane doplnkov a tmelenia	m2	233,655		0,00	3,489	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
763/A 2	763132210	SDK podhľad zavesná dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	1,920		0,00	0,028	
763/A 2	763135020_1	Sadrokartónový kazetový podhľad typu ako ARMSRONG ULTIMA 600x600 mm, v systéme závesov BOARD	m2	118,530		0,00	1,172	
763/A 2	763135050_1	SDK kazetový podhľad typu ako ARMSTRONG NEWTONE 600x600 mm , v systéme závesov BOARD	m2	34,700		0,00	0,362	
		DREVOSTAVBY				0,00	5,050	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
764/A 1	764391220_1	Záveterná lišta z PPL plechu, r.š. 290 mm, vrátane doplnkov	m	156,660		0,00		
764/A 1	764430260_1	Oplechovanie z LPL plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov+ pozink. oceľová príponka rš 750 mm - viď.PD	m	3,500		0,00		
764/A 1	764430260_2	Oplechovanie z LPL plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov+ pozink. oceľová príponka rš 390 mm - viď.PD	m	12,200		0,00		
764/A 2	764421440_1	Oplechovanie LPL lišta rš=260 mm - prepojenie zasklennej strechy a oplechovanie atiky v sklone strechy - viď.PD	m	3,800		0,00	0,001	
764/A 2	764421440_2	Oplechovanie LPL lišta rš=510 mm - prepojenie zasklennej strechy a fasádného obkladu	m	14,100		0,00		
764/A 6	764751112_2	Odpadné rúry z LPL kruhové vrátane doplnkov a odskokov DN 125 mm, rš=400 mm - viď. PD	m	5,500		0,00		
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 526,710		0,0000		
P/P 1	P - dr00116	Montáž a dodávka.poklopu - viď.výkaz v PD	ks	2,000		0,00		
P/PC	7640003	M+D ukotvený PPL plech - tmeliaca lišta rš=70mm s prekrytím rš=100 mm RAL7040 - viď. výkaz PD	m	27,400		0,00		
P/PC	7640011	M+D perforovanej pozink. mriežky na prevetrávanie medzery medzi stenou a obkladom viď.detail PD	m	100,800		0,00		
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,00	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766/A 1	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	11,000		0,00		
766/A 1	766661422	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	kus	1,000		0,00		

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 459,592		0,0000		
S/S90	6116401200	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 90x197 cm HPL vrátane kovania a doplnkov - vid'.PD	kus	1,000		0,00	0,022	
S/S90	6117103100	Dverel vnútorné, fóliované M10, plné, š. 80/197cm	kus	4,000		0,00	0,100	
S/S90	6117103100	Dverel vnútorné, fóliované M10, plné, š. 60/197cm	kus	1,000		0,00	0,025	
S/S90	6117103100	Dverel vnútorné, fóliované M10, plné, š. 70/197cm	kus	2,000		0,00	0,050	
S/S90	6117103100	Dverel vnútorné, fóliované M10, plné, š. 90/197cm	kus	1,000		0,00	0,025	
S/S90	6117103100	Dverel vnútorné, fóliované M10, plné, š. 110/197cm	kus	1,000		0,00	0,025	
S/S90	6117103106_2	Dvere vnútorné, laminátované - HPL plné, 800/1970 , kovanie + doplnky - podrobná špecifikácia k jednotlivým dverám - vid' výkaz PD	ks	1,000		0,00		
S/S90	6117103106_5	Dvere vnútorné, laminátované - HPL plné, 600/1970 , kovanie + doplnky - podrobná špecifikácia k jednotlivým dverám - vid'.výkaz PD	ks	4,000		0,00		
S/S90	6117103106_6	Dvere vnútorné, laminátované - HPL plné, 700/1970 , kovanie + doplnky - podrobná špecifikácia k jednotlivým dverám - vid'.výkaz PD	ks	1,000		0,00		
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00	0,250	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
766/A 1	766702311	Montáž obkladu kovových zárubní pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	18,000		0,00	0,010	
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	155 162,491		0,0000		
P/P 1	P - 100222	Montáž a dodávka bazénového zdviháku typ ako DELFÍN - ARES	ks	1,000		0,00		
P/P 1	P - 1003-14	Montáž a dodávka schodov z oceľových profilov, skrutiek, vrátane kotvenia na HILTY kotvy + povrchová úprava pozink. - vid'. PD	KG	400,000		0,00		
P/P 1	P - 1003-19	Montáž a dodávka oceľového zábradlia schodiska a terasy, vrátane kotvenia a povrchovej úpravy pozinkovaním - vid'. PD	M	42,450		0,00		

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/P 1	P - 1003-19_	Montáž a dodávka oceľového zábradlia výstupného schodiska, vrátane vrátok, madla, kotvenia a povrchovej úpravy pozinkovaním - vid'. PD	M2	25,280		0,00		
P/P 1	P - 1003-21	Montáž a dodávka nerezového zábradlia schodiska , vrátane kotvenia - vid'. PD	M	7,754		0,00		
P/P 1	P - 1003-31	M+D nerezového zábradlia na bezbarierovú rampu vrátane kotvenia na chem.kotvy - vid'.samost. PD (celková hmotnosť nerez (45,04+21,17+10,49 kg))	M	11,323		0,00		
P/P 1	P - 2008-100	Montáž a dodávka exter. zasklená stena typu ako JANSEN WISS SG, štrukturálny fasádny systém s pevným zaslením vrátane doplnkov + (2x dvere 1050/2190 mm) - vid'. DETAIL PD	M2	133,028		0,00		
P/P 1	P - 2009-12	Montáž a dodávka lavičky dl=5,5 m (nerezová konštrukcia + dosky z thermotreva A+), vrátane kotvenia a doplnkov - vid'. PD	ks	6,000		0,00		
P/P 1	P - dr00003	Montáž a dodávka KDK vrátane kotvenia na HILTY kotvy + zvary a povrchovej úpravy - vid'. PD	kg	1 554,155		0,00		
P/P 1	P - dr00007	Montáž a dodávka pororoštov pozinkovaných na vonkajšie schody	m2	6,240		0,00		
P/P 1	P - dr00036	Montáž a dodávka nerezové schodisko k vírivke + zábradlie ZV1+ ZV2 + drev.podlaha z termotreva jaseň protišmyk A+profil D1- vid'.výkaz PD	ks	1,000		0,00		
P/P 1	P - dr00037	Montáž a dodávka exter.plastové okno jednokríd. SKLOP. 1050x700 mm rám 6-komor., izolač.trojsklo, vnútor, parapet plast., exter. ppl ., vrátane kovania a doplnkov (pásky) - vid'.výkaz PD	ks	1,000		0,00		
P/P 1	P - dr00445	Montáž a dodávka vnútor.plastová ZS 5715 x 2960 mm vrátane kovania a doplnkov - vid'.výkaz PD	ks	1,000		0,00		
P/P 1	P - dr00447	Montáž a dodávka vnútor.plastová ZS 1820 x 3145 mm vrátane kovania a doplnkov - vid'.výkaz PD	ks	1,000		0,00		
P/P 1	P - dr00448	Montáž a dodávka vnútor.plastová ZS 800 x 2050 + 1375x1150 mm vrátane kovania a doplnkov - vid'.výkaz PD	ks	1,000		0,00		
P/P 1	P - dr037_10	Montáž a dodávka exter.plastové okno dvojkříd. SKLOP. 2400x900 mm rám 6-komor., izolač.trojsklo, vnútor, parapet plast., exter. ppl ., vrátane kovania a doplnkov (pásky) - vid'.výkaz PD	ks	1,000		0,00		
P/P 1	P - dr037_11	Montáž a dodávka exter.plastové okno dvojkříd. OS s nadsvetlíkom . 1000x2000 mm rám 6-komor., izolač.trojsklo, vnútor, parapet plast., exter. ppl ., vrátane kovania a doplnkov (pásky) - vid'.výkaz PD	ks	1,000		0,00		

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/P 1	P - dr037_12	Montáž a dodávka exter. pásové plastové okno dvojkrídl. + pevné . 11275x1400 mm rám 6-komor., izolač.trojsklo, vnútor, parapet plast., exter. ppl ., vrátane kovania a doplnkov (pásky) - viď.výkaz PD	ks	2,000		0,00		
P/P 1	P - dr037_13	Montáž a dodávka exter. pásové plastové okno dvojkrídl. + pevné . 11550x1400 mm rám 6-komor., izolač.trojsklo, vnútor, parapet plast., exter. ppl ., vrátane kovania a doplnkov (pásky) - viď.výkaz PD	ks	1,000		0,00		
P/P 1	P - dr037_14	Montáž a dodávka exter. pásové plastové dvere + nadsvetl. 1060x2730 mm rám 6-komor., izolač.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov (pásky) - viď.výkaz PD	ks	1,000		0,00		
P/P 1	P - dr037_2	Montáž a dodávka exter.plastové okno jednokrídl. SKLOP. 1200x700 mm rám 6-komor., izolač.trojsklo, vnútor, parapet plast., exter. ppl ., vrátane kovania a doplnkov (pásky) - viď.výkaz PD	ks	3,000		0,00		
P/P 1	P - dr037_3	Montáž a dodávka exter.plastové okno dvojkrídl. SKLOP. 2365x700 mm rám 6-komor., izolač.trojsklo, vnútor, parapet plast., exter. ppl ., vrátane kovania a doplnkov (pásky) - viď.výkaz PD	ks	1,000		0,00		
P/P 1	P - dr037_4	Montáž a dodávka exter.plastové okno jednokrídl. SKLOP. 1500x700 mm rám 6-komor., izolač.trojsklo, vnútor, parapet plast., exter. ppl ., vrátane kovania a doplnkov (pásky) - viď.výkaz PD	ks	1,000		0,00		
P/P 1	P - dr037_5	Montáž a dodávka exter.plastové okno dvojkrídl. SKLOP. 2400x700 mm rám 6-komor., izolač.trojsklo, vnútor, parapet plast., exter. ppl ., vrátane kovania a doplnkov (pásky) - viď.výkaz PD	ks	1,000		0,00		
P/P 1	P - dr037_6	Montáž a dodávka exter.plastové okno dvojkrídl. SKLOP. 2200x700 mm rám 6-komor., izolač.trojsklo, vnútor, parapet plast., exter. ppl ., vrátane kovania a doplnkov (pásky) - viď.výkaz PD	ks	1,000		0,00		
P/P 1	P - dr037_8	Montáž a dodávka exter.plastové okno jednokrídl. SKLOP. 650x900 mm rám 6-komor., izolač.trojsklo, vnútor, parapet plast., exter. ppl ., vrátane kovania a doplnkov (pásky) - viď.výkaz PD	ks	1,000		0,00		
P/P 1	P - dr037_9	Montáž a dodávka exter.plastové okno dvojkrídl. SKLOP. 2350x890 mm rám 6-komor., izolač.trojsklo, vnútor, parapet plast., exter. ppl ., vrátane kovania a doplnkov (pásky) - viď.výkaz PD	ks	2,000		0,00		

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/P 1	P GS 3	Montáž a dodávka ocel'.rebríka s ochranným košom + uzamykateľný, vrátane kotvenia a povrchovej úpravy pozinkovaním	m	3,000		0,00		
P/P 1	P GS 3_1	Montáž a dodávka ocel'.rebríka s ochranným košom, vrátane kotvenia a povrchovej úpravy pozinkovaním	m	6,000		0,00		
P/PC	10038_1	M+D sanitárnej priečky z HPL pre wc kabíny s dverami do vlhkého prostredia vrátane hliníkových profilov kovania + doplnky - vid'. podrobný popis - výkaz v PD	m2	53,036		0,00		
P/PC	10038_2	M+D sanitárnej priečky z nerezového ťahokovu v ráme z nerez s dverami ťahokov kovania + doplnky - vid'. podrobný popis - výkaz v PD	m2	15,360		0,00		
P/PC	10039	M+D sanitárnej priečky zo skla do sprch z bezp.kaleného skla vrátane nerezovej konštrukcie + doplnky - vid'. podrobný popis - výkaz v PD	m2	1,760		0,00		
P/PC	P - 2009-100	Montáž a dodávka hliníkový roštový podhľad vrátane uchytenia - vid'. PD	M2	482,294		0,00		
P/PE	P - dr00444	Montáž a dodávka exter.plastová ZS okno 1200x600 mm + dvere 1060x2300 mm rám 6-komor., izolač.trojsklo, vnútor, parapet plast. vrátane kovania a doplnkov (pásky) - vid'.výkaz PD	ks	1,000		0,00		
S/S50	553314200-11	Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD pre priečku 700/1970 mm	KUS	2,000		0,00	0,026	
S/S50	553314200-4	Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD pre priečku 900/1970 mm	KUS	4,000		0,00	0,052	
S/S50	553314200-4_	Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD pre priečku 900/1970 mm - protipožiarná 30"	KUS	1,000		0,00		
S/S50	553314200-5_	Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD pre priečku 1100/1970 mm	KUS	1,000		0,00		
S/S50	553314200-6	Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD pre priečku 800/1970 mm	KUS	5,000		0,00	0,066	
S/S50	553314200-8	Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD pre priečku 600/1970 mm	KUS	5,000		0,00	0,066	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,220	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
771/A 1	771271106	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov do flexib.lepidla	m2	75,610		0,00	4,588	
771/A 1	771411011	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných rovných veľ. 108x108 mm	m	317,111		0,00	1,939	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
771/A 1	771411032	Montáž soklíka stupňovitého z obkladačiek pórovinových veľkosti 150 x 75 mm výšky 75 mm kladených do malty	m	26,725		0,00	0,119	
771/A 1	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz. hlad	m2	546,906		0,00	2,685	
771/A 1	771589795	Príplatok k cene za škárovanie škárovacou flexibilnou vodoodolnou hmotou	M2	656,900		0,00	0,407	
771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30 204,589		0,0000		
771/A 2	781491022	Montáž dilatačných profilov pre podlahy do tmelu	m	51,290		0,00	0,026	
P/PC	10040	Profil dilatačný kovový s vymeniteľnou vložkou, typ ako CELOX dl=2,5m/kus	m	52,500		0,00		
P/PE	597641250_3	Gresová dlažba 300x600 mm typu ako CIP-C4983 Out Beige - protišmyk R11 28,42A+B, v kombinácii s CIP - 5004 Stepout Grigio (viď.proj.inter.A+B)	M2	501,893		0,00		
P/PE	597641250_5	Gresová dlažba schodovka 300x300 mm typu ako SICHENA fioranese P Wild -protišmyk R11 B	M2	7,920		0,00		
P/PE	597641250_6	Gresová dlažba 300x300 mm typu ako CE.Sl. ArtCeramiche - SAND(PIESKOVÁ)-protišmyk R9-11 viď skladba podláh	M2	244,592		0,00		
P/PE	597641250_7	Keramický obklad - typ ako AGROBUCHTAL-CHROMA POOL 32020H (125x125 mm) protišmyková tr. C 554016 grun dunkel	M2	1,620		0,00		
P/PE	597641250_8	Keramický obklad - typ ako AGROBUCHTAL CHROMA POOL 38110H 125x250 mm protišmyk.tr.C554118 NEUTRAL 8 (LICHGRAU)	M2	23,546		0,00		
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,00	9,760	0,000
		PODLAHY SYNTETICKÉ						
773/A 2	777611011_1	Náter betónovej podlahy penetračný vodoodolný a zpevňujúci typ ako SIKAFLOOR PROSEAL	m2	246,338		0,00	0,148	
773/A 2	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	332,557		0,0000		
		PODLAHY SYNTETICKÉ				0,00	0,150	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
771/A 2	781445055	Montáž obkladu steny z keramických obkladačiek hutných do tmelu - škárovanie škárovacou hmotou Ceresit CE 33	m2	354,490		0,00	1,248	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
771/A 2	781482150	Montáž obkladu vnútorných stien z keramických alebo sklenených mozaikových lepcov veľkosti do 400 mm2 v obmedzenom priestore do malty - škárovanie škárovacou hmotou Ceresit CE 33	m2	4,775		0,00	0,182	
771/A 2	781491023	Montáž a dodávka nerezového zaobleného profilu pre obklad schodového stupňa do tmelu (viď. PD inter.)	m	67,000		0,00	0,354	
771/A 2	781541210	Montáž obkladov - signálna hrana a rohovka žliabku z bazénových tvaroviek do flexibilného lepidla a vyšpárovanie flexibilnou hmotou - viď. PD	m	152,640		0,00	1,424	
771/A 2	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	32 456,968		0,0000		
S/S70	5976280000	Mozaika keramická rezná pravouhlá Ia	m2	5,253		0,00	0,077	
S/S70	5976280000	Rohová hrana žliabku typ ako AGROBUCHTAL -POOL EDGE SYSTEMS 55750 (244x119x20 mm) grey beige, protišmyk tr.C - viď.PD	ks	220,810		0,00	3,246	
S/S70	5976280000_1	Keramická dlažba - tvarovka spádová k žliabku typ ako AGROBUCHTAL - POOL EDGIE SYSTEMS 5540 (244x119x20 mm) grey beige, protišmyk tr. C - viď.PD	ks	220,810		0,00		
S/S70	5976280000_2	Obklad - prielivová hrana bazéna typ ako AGROBUCHTAL POOL SYSTEMS 55440 (244x119x20mm) grey beige protišmyk tr.C - viď.PD	ks	220,810		0,00		
S/S70	5976493100	Obklad - typ ako ARMONIE BY ARTE CASA - UNIQUE MARFIL LUCIDO 300x600 mm (VIĎ. proj. inter.)	m2	389,938		0,00	13,843	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				0,00	20,370	0,000
		NÁTERY						
783/A 1	783180002	Nátery oceľ.konštr. vodou riediteľné farby protipožiarné napeňujúce vodou riediteľné stredných B a plnostenných typ ako PLAMOSTOP	m2	42,504		0,00	0,036	
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	48,736		0,00	0,022	
		NÁTERY				0,00	0,060	0,000
		MALBY						
784/A 1	784410130	Penetrovanie sten a sadrokartónu , savých podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	1 983,474		0,00	0,337	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
784/A 1	784430031	Maľby na betón. prefabrikáty strešných väzníkov, ručne nanášaná, vrátane penetrácie	m2	555,000		0,00	3,030	
784/A 1	784452351	Maľby z maliarskych zmesí interiérový náter na steny a sadrokartón výšky do 3, 80 m	m2	1 983,474		0,00	0,714	
		MALBY				0,00	4,080	0,000
		Práce PSV				0,00	47,340	0,000
SO 01 - PLAVÁREŇ - ASR+STATIKA				Celkom		0,00	#####	9,360

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BAR Miesto:				
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - ZDRAVOTECHNIKA				
Ks:				
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 10. 5. 2017
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ: ..		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT			
4				
5	Spolu			0,00
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C VRN				
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00
12	Územie so sťaž. podmín 0% z [H+P]			0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]			0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00
19				
20	Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár				
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z			0,00
23	DPH 0% z			0,00
24	Spolu			0,00
F				
Odberateľ 26 Dodávateľ				

Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Dodávateľ: ..

Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť

Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - ZDRAVOTECHNIKA

Spracoval:

Ks:

Dátum: 10. 5. 2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD		0,00	0,00	0,00	0,0000
Práce PSV		0,00	0,00	0,00	0,0000
Celkom		0,00	0,00	0,00	0,0000

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - ZDRAVOTECHNIKA

Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV				Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov				Ks:				
Dodávateľ: ..				Dátum: 10. 5. 2017				
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť								
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - ZDRAVOTECHNIKA								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV						
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
P/PC	10009	ZTI - viď.samostatná príloha	KPL	1,000		0,00		
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,00	0,000	0,000
		Práce PSV				0,00	0,000	0,000
SO 01 - PLAVÁREŇ - ZDRAVOTECHNIKA				Celkom		0,00	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BAR Miesto:				
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - KANALIZÁCIA				
Ks:				
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 10. 5. 2017
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ: ..		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT			
4				
5	Spolu			0,00
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C VRN				
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00
12	Územie so sťaž. podmín 0% z [H+P]			0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]			0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00
19				
20	Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár				
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z			0,00
23	DPH 0% z			0,00
24	Spolu			0,00
F				
Odberateľ 26 Dodávateľ				

Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Dodávateľ: ..

Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť

Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - KANALIZÁCIA

Spracoval:

Ks:

Dátum: 10. 5. 2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - KANALIZÁCIA

Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV				Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov				Ks:				
Dodávateľ: ..				Dátum: 10. 5. 2017				
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť								
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - KANALIZÁCIA								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV						
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
P/PC	10009	ZTI - viď.samostatná príloha	KPL	1,000		0,00		
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,00	0,000	0,000
		Práce PSV				0,00	0,000	0,000
SO 01 - PLAVÁREN - KANALIZÁCIA				Celkom		0,00	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BAR Miesto:					
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - VYKUROVANIE					
Ks:					
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	10. 5. 2017	
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV		IČO:			
		DIČ:			
Dodávateľ: ..		IČO:			
		DIČ:			
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov		IČO:			
		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV				
2	PSV	0,00	0,00	0,00	
3	MONT				
4					
5	Spolu			0,00	
B	Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00	
7	Kompletačná činnosť			0,00	
8	HZS			0,00	
9					
10	Spolu			0,00	
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00		
12	Územie so sťaž. podmín 0% z [H+P]		0,00		
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00		
14					
15					
D	VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]		0,00		
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00		
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00		
19					
20	Spolu		0,00		
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20		0,00
		22	DPH 20% z	0,00	0,00
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu		0,00
		F			
Odberateľ 26 Dodávateľ					

Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Dodávateľ: ..

Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť

Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - VYKUROVANIE

Spracoval:

Ks:

Dátum: 10. 5. 2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce PSV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - VYKUROVANIE

Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV				Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov				Ks:				
Dodávateľ: ..				Dátum: 10. 5. 2017				
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť								
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - VYKUROVANIE								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV						
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ						
P/PC	10009	UVK - vid'.samostatná príloha	KPL	1,000		0,00		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				0,00	0,000	0,000
		Práce PSV				0,00	0,000	0,000
SO 01 - PLAVÁREŇ - VYKUROVANIE				Celkom		0,00	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BAR Miesto:				
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - ELEKTROINŠTALÁCIA				
Ks:				
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 10. 5. 2017
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ: ..		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov		IČO:		
		DIČ:		

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV				6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS 0,00
4					9	
5	Spolu			0,00	10	Spolu 0,00
C	VRN				D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmín 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár 					E	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20 0,00
					22	DPH 20% z 0,00 0,00
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu 0,00
					F	

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Dodávateľ: ..

Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť

Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - ELEKTROINŠTALÁCIA

Spracoval:

Ks:

Dátum: 10. 5. 2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - ELEKTROINŠTALÁCIA

Odberteľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV				Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov				Ks:				
Dodávateľ: ..				Dátum: 10. 5. 2017				
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť								
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - ELEKTROINŠTALÁCIA								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce						
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
P/PC	10009	ELI - viď.samostatná príloha	KPL	1,000		0,00		
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00	0,000	0,000
		Montážne práce				0,00	0,000	0,000
SO 01 - PLAVÁREŇ - ELEKTROINŠTALÁCIA				Celkom		0,00	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BAR Miesto:				
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - VZDUCHOTECHNIKA				
Ks:				
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 10. 5. 2017
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ: ..		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4				
5	Spolu			0,00
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00
12	Územie so sťaž. podmín 0% z [H+P]			0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00
14				
15				
D	VRN			
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]			0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00
19				
20	Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár				
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z			0,00
23	DPH 0% z			0,00
24	Spolu			0,00
F				
Odberateľ 26 Dodávateľ				

Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Dodávateľ: ..

Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť

Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - VZDUCHOTECHNIKA

Spracoval:

Ks:

Dátum: 10. 5. 2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - VZDUCHOTECHNIKA

Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV				Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov				Ks:				
Dodávateľ: ..				Dátum: 10. 5. 2017				
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť								
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - VZDUCHOTECHNIKA								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce						
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ						
P/PC	10009	MaR - vid'.samostatná príloha	KPL	1,000		0,00		
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				0,00	0,000	0,000
		Montážne práce				0,00	0,000	0,000
SO 01 - PLAVÁREN - VZDUCHOTECHNIKA				Celkom		0,00	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BAR Miesto:				
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - MaR				
Ks:				
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 10. 5. 2017
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ: ..		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4				
5	Spolu			0,00
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00
12	Územie so sťaž. podmín 0% z [H+P]			0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00
14				
15				
Projektant,rozpočtár				
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z			0,00
23	DPH 0% z			0,00
24	Spolu			0,00
F				
Odberateľ 26 Dodávateľ				

Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Dodávateľ: ..

Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť

Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - MaR

Spracoval:

Ks:

Dátum: 10. 5. 2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Montážne práce					
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - MaR

Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV				Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov				Ks:				
Dodávateľ: ..				Dátum: 10. 5. 2017				
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť								
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - MaR								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce						
		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ						
P/PC	10009	MaR - vid'.samostatná príloha	KPL	1,000		0,00		
		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ				0,00	0,000	0,000
		Montážne práce				0,00	0,000	0,000
SO 01 - PLAVÁREN - MaR				Celkom		0,00	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BAR Miesto:				
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - BAZÉN				
Ks:				
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 10. 5. 2017
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ: ..		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			0,00
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00
12	Územie so sťaž. podmín 0% z [H+P]			0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00
14				
15				
Projektant,rozpočtár				
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z			0,00
23	DPH 0% z			0,00
24	Spolu			0,00
F				
Odberateľ 26 Dodávateľ				

Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Dodávateľ: ..

Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť

Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - BAZÉN

Spracoval:

Ks:

Dátum: 10. 5. 2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť / SO 01 - PLAVÁREŇ - BAZÉN

Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV				Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov				Ks:				
Dodávateľ: ..				Dátum: 10. 5. 2017				
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV (BEZ WELLNESS)1.časť								
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - BAZÉN								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		OSTATNÉ PRÁCE						
P/PC	10009	BAZÉN - viď.samostatná príloha	KPL	1,000		0,00		
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,000	0,000
		Práce HSV				0,00	0,000	0,000
SO 01 - PLAVÁREŇ - BAZÉN				Celkom		0,00	0,000	0,000