

Odberateľ: BHG Logistika spol. s r.o.
 Projektant: Projektčná kancelária Ing. Dovica Vladimír
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková
 JKSO :
 Dátum: 21.12.2017

Stavba : Hencovce - Zateplenie objektu dielni ND
 Objekt : SO-01 Hlavný objekt
 Časť : Železničná doprava

Zadanie - výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm okolo objektu pre okap. chodník	9,980	m3		
2	272	13230-1109	Priplatok za lepivosť v rýhach š. do 60 cm	2,994	m3		
3	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	9,980	m3		
4	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	9,980	m3		
5	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	9,980	m3		

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

6	014	61242-5921	Vyspravenie vnútorného ostenia okenného alebo dverného váp.cem. omietkou	76,000	m		
7	011	61246-5136	Omietka vnút. stien vápennocementová dvojvrstv. s náterom /na domúrovky/	10,800	m2		
8	011	62246-4233	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT systém s nástrek. farbou, fasáda	171,355	m2		
9	011	62248-1119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu s prichytením, sokel	10,920	m2		
10	011	62525-3116	Kontaktný zateplovací systém z min. vlny NOBASIL systém BAUMIT hr. 160 mm bez omietky	138,439	m2		
11	011	62525-4203	Kontaktný zateplovací systém ostenia z min. vlny NOBASIL systém BAUMIT, hr. 20 mm bez omietky	32,916	m2		
12	011	62525-8110	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR hr. izol. 100 mm, sokel	10,920	m2		
13	011	63711-1101	Odkvapový chodník, podklad zo štrkopiesku hr. 50 mm so zhutnením	18,802	m2		
14	011	63711-1113	Odkvapový chodník, podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm so zhutnením	18,802	m2		
15	011	63721-1102	Odkvapový chodník, podklad z betónovej mazaniny hr. 100 mm	18,802	m2		
16	011	63721-1122	Odkvapový chodník z betónových dlaždíc hr. 50 mm kladených do piesku so zaliatím škár MC	18,802	m2		
17	011	63731-1122	Odkvapový chodník z betónových záhradných obrubníkov stojatých do lôžka z betónu	32,370	m		
18	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	19,400	m		
19	MAT	611 9A0202	Parapeta vnútorná plastová šír. 250 mm	19,400	m		

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

20	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	194,014	m2		
21	003	94194-1291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	388,028	m2		
22	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	194,014	m2		
23	003	94195-5005	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,8 m	181,850	m2		

Zadanie - výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
24	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. s krídl. do 2 m2	1,610	m2		
25	013	96806-2357	Vybúranie rámov okien drev. s krídl. nad 4 m2	43,200	m2		
26	013	96807-1125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	1,000	kus		
27	013	96807-1137	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	4,000	kus		
28	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,200	m2		
29	013	96807-2559	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	42,720	m2		
30	013	97608-4111	Vybúr. vnút. okenných parapet. dosiek	25,400	m		
31	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,231	t		
32	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	65,079	t		

33	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	7,231	t		
34	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	21,693	t		
35	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,485	t		

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

36	713	71311-1136	Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož, pásmi, dielcami, doskami na podhľad	363,700	m2		
37	MAT	631 411750	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 10 cm	370,974	m2		

713 - Izolácie tepelné spolu:

763 - Konštrukcie - drevostavby

38	763	76323-1104	Podhľad sadrokartónový s oc. záves. konštrukciou	181,850	m2		
----	-----	------------	--	---------	----	--	--

763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:

764 - Konštrukcie klampiarske

39	764	76431-12pc	Strešná krytina z hladkého PZ plechu do 30° vrátane kompl. príslušenstva	249,480	m2		
40	764	76431-1822	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000, do 30° nad 25m2	249,480	m2		
41	764	76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	44,900	m		
42	764	76435-9810	Klamp. demont. kotlík konický d-150, do 30°	3,000	kus		
43	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov do rš 330	25,760	m		
44	764	76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	13,300	m		
45	764	76471-1115	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu rš 305 (20/K, 21/K)	19,680	m		
46	764	76475-1112	Rúry odkvapové z poplast. plechu d 100 mm (22/K)	2,400	m		
47	764	76475-1113	Rúry odkvapové z poplast. plechu d 120 mm (23/K)	10,900	m		
48	764	76475-1142	Výtokové koleno odkvapové z poplast. plechu d 100 mm (22/K)	1,000	kus		
49	764	76475-1143	Výtokové koleno odkvapové z poplast. plechu d 120 mm (23/K)	2,000	kus		
50	764	76476-1131	Žľab pododkvapný z poplast. plechu d 125 mm (22/K)	5,300	m		
51	764	76476-1132	Žľab pododkvapný z poplast. plechu d 150 mm (23/K)	39,600	m		
52	764	76476-1171	Čelo žľabu z poplast. plechu 125 mm (22/K)	2,000	kus		
53	764	76476-1172	Čelo žľabu z poplast. plechu 150 mm (23/K)	4,000	kus		
54	764	76476-1231	Kotlík z poplast. plechu pre kruh žľab 125 mm (22/K)	1,000	kus		
55	764	76476-1232	Kotlík z poplast. plechu pre kruh žľab 150 mm (23/K)	2,000	kus		

764 - Konštrukcie klampiarske spolu:

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

Zadanie - výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
56	767	76763-1510	Montáž okien plastových	62,700	m		
57	MAT	611 4B2559	Okno plast.2-krídlové OS+OS - 1400x1150 mm (20/PL)	1,000	kus		
58	MAT	611 4B4226	Zložené okno plast. delené so zabudov. 2xkrídlo OS - 3000x1800 mm (21/PL)	6,000	kus		
59	767	76764-1301	Montáž dverí priemyselných jednokrídlových 600 x 2000 mm	1,000	kus		
60	MAT	611 3A0902	Dvere priemyselné zateplené 1-krídlové 600x2000 mm (20P/Z)	1,000	kus		
61	767	76765-8133	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 13 m2	2,000	kus		
62	MAT	553 4461pc	Sekčná priemyselná brána 4450x4800 mm so zabudovanými dverami 800x2000, zateplená, ruč.+ el. ovládanie (21/Z)	2,000	kus		

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

63	771	78174-1013	Montáž obkladov vonk. z obklad. hutných do malty	10,920	m2		
64	MAT	597 862300	Vonkajší obklad sokla - umelý kameň	11,138	m2		

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

65	921	21001-00pc	Bleskozvod - odpojenie a spätné napojenie po zateplení	1,000	sub		
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00			

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom