



POZNÁMKY:

- 1) PRED ZAPOČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE INVESTOR POVINNÝ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKÉ SIETE NA PREDMETNOM POZEMKU
- 2) NOVONAVRHOVANÉ ZÁKLADOVÉ PÁSY V DOTYKU S JESTVUJÚCIMI ZÁKLADOVÝMI KONŠTRUKCIAMI JE NUTNÉ DILATOVAŤ PO CELEJ VÝŠKE POLYSTYRÉNOM hr. 20 mm
- 3) ZÁKLADOVÚ ŠPÁRU NOVONAVRHOVANÝCH ZÁKLADOVÝCH PÁSOV V BLÍSKOSTI JESTVUJÚCICH, JE NUTNÉ PRISŔOBIŤ HLĚBKE JESTVUJÚCICH ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- 4) ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE VYDUŽIŤ ARMOVACOU VÝSTUŽOU VID ČASŤ STATIKA

±0,000 = 203,41 m.n.m.

Ing. arch. Jozef LÖRINC	Ing. arch. Jozef LÖRINC	Ing. Eduard SOTÁK	ATELIÉR
ARCHITEKT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	J.Kostru 1.Trebišov 0918 526 715, 0948 536 090
STAVBA			KOMUNITNÉ CENTRUM - REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA KU KULTÚRNEMU DOMU V OBCI BAČKOV
MIESTO OBC BAČKOV, HLAVNÁ 201, 076 61 č.p.:165/1, 166/1		INVESTOR	OBC BAČKOV HLAVNÁ 201, 076 61
ČASŤ	STAVEBNÁ	DIEL	ASR
OBJEKT	SO 01		
STUPEŇ	SP A REALIZÁCIA	DÁTUM	09/2017
MIERKA	1:50		
OBSAH	ZÁKLADY - NOVONAVRHOVANÝ STAV		ČÍSLO VÝKRESU 09