

Odberateľ: BHG Logistika spol. s r.o.  
 Projektant: Projektčná kancelária Ing. Dovica Vladimír  
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková  
 JKSO :  
 Dátum: 21.12.2017

Stavba : Hencovce - Zateplenie objektu dielni ND  
 Objekt : SO-01 Hlavný objekt  
 Časť : Nákladná doprava

### Zadanie - výkaz výmer

| Por. číslo                                | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                         | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|-------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                |          |             |                                                                                               |                 |                |                 |       |
| 1 - ZEMNE PRÁCE                           |          |             |                                                                                               |                 |                |                 |       |
| 1                                         | 272      | 13230-1101  | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm okolo objektu pre okap. chodník                                    | 23,954          | m3             |                 |       |
| 2                                         | 272      | 13230-1109  | Priplatok za lepivosť v rýhach š. do 60 cm                                                    | 7,186           | m3             |                 |       |
| 3                                         | 272      | 16270-1105  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                                       | 23,954          | m3             |                 |       |
| 4                                         | 272      | 17120-1201  | Uloženie sypaniny na skládku                                                                  | 23,954          | m3             |                 |       |
| 5                                         | 272      | 97913-1415  | Poplatok za uloženie vykopanej zeminy                                                         | 23,954          | m3             |                 |       |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:                    |          |             |                                                                                               |                 |                |                 |       |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE        |          |             |                                                                                               |                 |                |                 |       |
| 6                                         | 014      | 31027-9841  | Zamurovanie otvoru do 4 m2 tvárnicami Ytong v murive hr. do 350 mm                            | 1,892           | m3             |                 |       |
| 7                                         | 011      | 31127-2312  | Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 350mm, P2-400                                  | 3,780           | m3             |                 |       |
| 8                                         | 011      | 31732-1411  | Preklady zo železobetónu tr. C25/30                                                           | 1,995           | m3             |                 |       |
| 9                                         | 011      | 31735-1107  | Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie                                         | 14,725          | m2             |                 |       |
| 10                                        | 011      | 31735-1108  | Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie                                        | 14,725          | m2             |                 |       |
| 11                                        | 011      | 31735-1109  | Pripl. za podpernú konštrukciu výšky do 6m                                                    | 14,725          | m2             |                 |       |
| 12                                        | 011      | 31736-1821  | Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505)                                                        | 0,121           | t              |                 |       |
| 13                                        | 011      | 33136-1829  | Výstuž hrán piliera ocel. prof. L 140x140x10                                                  | 0,376           | t              |                 |       |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: |          |             |                                                                                               |                 |                |                 |       |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE      |          |             |                                                                                               |                 |                |                 |       |
| 14                                        | 014      | 61242-5921  | Vyspravenie vnútorného ostenia okenného alebo dverného váp.cem. omietkou                      | 150,220         | m              |                 |       |
| 15                                        | 011      | 61246-5136  | Omietka vnút. stien vápennocementová dvojvrstv. s náterom /na domúrovky/                      | 91,382          | m2             |                 |       |
| 16                                        | 011      | 62246-4233  | Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT systém s nástrek. farbou, fasáda                       | 471,095         | m2             |                 |       |
| 17                                        | 011      | 62248-1119  | Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu s prichytením, sokel        | 17,574          | m2             |                 |       |
| 18                                        | 011      | 62525-3116  | Kontaktný zateplovací systém z min. vlny NOBASIL systém BAUMIT hr. 160 mm bez omietky         | 428,765         | m2             |                 |       |
| 19                                        | 011      | 62525-4203  | Kontaktný zateplovací systém ostenia z min. vlny NOBASIL systém BAUMIT, hr. 20 mm bez omietky | 42,330          | m2             |                 |       |
| 20                                        | 011      | 62525-8110  | Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR hr. izol. 100 mm, sokel              | 17,574          | m2             |                 |       |
| 21                                        | 011      | 63711-1101  | Odkvapový chodník, podklad zo štrkopiesku hr. 50 mm so zhutnením                              | 50,046          | m2             |                 |       |
| 22                                        | 011      | 63711-1113  | Odkvapový chodník, podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm so zhutnením                             | 50,046          | m2             |                 |       |
| 23                                        | 011      | 63721-1102  | Odkvapový chodník, podklad z betónovej mazaniny hr. 100 mm                                    | 50,046          | m2             |                 |       |
| 24                                        | 011      | 63721-1122  | Odkvapový chodník z betónových dlaždíc hr. 50 mm kladených do piesku so zaliatím škár MC      | 50,046          | m2             |                 |       |
| 25                                        | 011      | 63731-1122  | Odkvapový chodník z betónových záhradných obrubníkov stojatých do lôžka z betónu              | 61,310          | m              |                 |       |

### Zadanie - výkaz výmer

| Por. číslo                                  | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                           | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|---------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| 26                                          | 011      | 64899-1111  | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm                       | 7,200           | m              |                 |       |
| 27                                          | MAT 611  | 9A0201      | Parapeta vnútorná plastová šír. 100 mm                                          | 7,200           | m              |                 |       |
| 28                                          | 011      | 64899-1113  | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm                      | 46,600          | m              |                 |       |
| 29                                          | MAT 611  | 9A0202      | Parapeta vnútorná plastová šír. 250 mm                                          | 46,600          | m              |                 |       |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: |          |             |                                                                                 |                 |                |                 |       |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE             |          |             |                                                                                 |                 |                |                 |       |
| 30                                          | 003      | 94194-1041  | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m                | 576,493         | m2             |                 |       |
| 31                                          | 003      | 94194-1291  | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041           | 1 152,986       | m2             |                 |       |
| 32                                          | 003      | 94194-1841  | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m              | 576,493         | m2             |                 |       |
| 33                                          | 003      | 94195-5002  | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m                               | 40,850          | m2             |                 |       |
| 34                                          | 003      | 94195-5005  | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 6,5 m                               | 382,900         | m2             |                 |       |
| 35                                          | 013      | 96203-2231  | Búranie muríva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        | 5,041           | m3             |                 |       |
| 36                                          | 013      | 96205-2211  | Búranie muríva železobetónového alebo otvorov nad 4 m2                          | 0,924           | m3             |                 |       |
| 37                                          | 013      | 96806-2354  | Vybúranie rámov okien drev. s krídl. do 1 m2                                    | 0,475           | m2             |                 |       |
| 38                                          | 013      | 96806-2355  | Vybúranie rámov okien drev. s krídl. do 2 m2                                    | 12,325          | m2             |                 |       |
| 39                                          | 013      | 96806-2356  | Vybúranie rámov okien drev. s krídl. do 4 m2                                    | 64,915          | m2             |                 |       |
| 40                                          | 013      | 96807-1125  | Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2                                    | 3,000           | kus            |                 |       |
| 41                                          | 013      | 96807-1137  | Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2                                    | 4,000           | kus            |                 |       |
| 42                                          | 013      | 96807-2455  | Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2                                         | 1,900           | m2             |                 |       |
| 43                                          | 013      | 96807-2456  | Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2                                        | 3,448           | m2             |                 |       |
| 44                                          | 013      | 96807-2559  | Vybúranie kov. vrát nad 5 m2                                                    | 21,600          | m2             |                 |       |
| 45                                          | 013      | 97608-4111  | Vybúr. vnút. okenných parapet. dosiek                                           | 48,900          | m              |                 |       |
| 46                                          | 013      | 97908-1111  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 | 22,221          | t              |                 |       |
| 47                                          | 013      | 97908-1121  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        | 199,989         | t              |                 |       |
| 48                                          | 013      | 97908-2111  | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       | 22,221          | t              |                 |       |
| 49                                          | 013      | 97908-2121  | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    | 66,663          | t              |                 |       |
| 50                                          | 013      | 97913-1409  | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 18,250          | t              |                 |       |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:      |          |             |                                                                                 |                 |                |                 |       |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                  |          |             |                                                                                 |                 |                |                 |       |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV                         |          |             |                                                                                 |                 |                |                 |       |
| 713 - Izolácie tepelné                      |          |             |                                                                                 |                 |                |                 |       |
| 51                                          | 713      | 71311-1136  | Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož, pásmi, dielcami, doskami na podhľad  | 640,200         | m2             |                 |       |
| 52                                          | MAT 631  | 411750      | Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 10 cm                                 | 653,004         | m2             |                 |       |
| 713 - Izolácie tepelné spolu:               |          |             |                                                                                 |                 |                |                 |       |
| 731 - Kotle                                 |          |             |                                                                                 |                 |                |                 |       |
| 53                                          | 731      | 73110-0001  | Vykurovanie /vid diel ÚVK/                                                      | 1,000           | sub            |                 |       |
| 731 - Kotle spolu:                          |          |             |                                                                                 |                 |                |                 |       |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby             |          |             |                                                                                 |                 |                |                 |       |
| 54                                          | 763      | 76323-1104  | Podhľad sadrokartónový s oc. záves. konštrukciou                                | 320,100         | m2             |                 |       |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:      |          |             |                                                                                 |                 |                |                 |       |

### Zadanie - výkaz výmer

| Por. číslo                                | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                          | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|-------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| 764 - Konštrukcie klampiarske             |          |             |                                                                                                |                 |                |                 |       |
| 55                                        | 764      | 76431-12pc  | Strešná krytina z hladkého PZ plechu do 30° vrátane kompl. príslušenstva                       | 398,869         | m2             |                 |       |
| 56                                        | 764      | 76431-1822  | Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000, do 30° nad 25m2                                | 398,869         | m2             |                 |       |
| 57                                        | 764      | 76435-2810  | Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°                                                 | 61,700          | m              |                 |       |
| 58                                        | 764      | 76435-9810  | Klamp. demont. kotlík konický d-150, do 30°                                                    | 5,000           | kus            |                 |       |
| 59                                        | 764      | 76441-0850  | Klamp. demont. parapetov do rš 330                                                             | 50,060          | m              |                 |       |
| 60                                        | 764      | 76443-0840  | Klamp. demont. oplechovanie múrov do rš 500                                                    | 34,500          | m              |                 |       |
| 61                                        | 764      | 76445-4802  | Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120                                                  | 34,200          | m              |                 |       |
| 62                                        | 764      | 76471-1112  | Oplechovanie parapetov z poplast. plechu rš 135 (2/K)                                          | 7,280           | m              |                 |       |
| 63                                        | 764      | 76471-1115  | Oplechovanie parapetov z poplast. plechu rš 305 (1/K, 3/K, 4/K)                                | 47,680          | m              |                 |       |
| 64                                        | 764      | 76473-1116  | Oplechovanie múrov z poplast. plechu rš 600 (7/K, 8/K)                                         | 34,500          | m              |                 |       |
| 65                                        | 764      | 76475-1112  | Rúry odkvapové z poplast. plechu d 100 mm (6/K, 9/K)                                           | 8,900           | m              |                 |       |
| 66                                        | 764      | 76475-1113  | Rúry odkvapové z poplast. plechu d 120 mm (5/K, 10/K)                                          | 36,300          | m              |                 |       |
| 67                                        | 764      | 76475-1142  | Výtokové koleno odkvapové z poplast. plechu d 100 mm (6/K, 9/K)                                | 2,000           | kus            |                 |       |
| 68                                        | 764      | 76475-1143  | Výtokové koleno odkvapové z poplast. plechu d 120 mm (5/K, 10/K)                               | 5,000           | kus            |                 |       |
| 69                                        | 764      | 76476-1101  | Úžľabové potrubie z poplast. plechu rš 1300 mm (10/K)                                          | 9,000           | m              |                 |       |
| 70                                        | 764      | 76476-1131  | Žľab pododkvapný z poplast. plechu d 125 mm (6/K, 9/K)                                         | 21,700          | m              |                 |       |
| 71                                        | 764      | 76476-1132  | Žľab pododkvapný z poplast. plechu d 150 mm (5/K)                                              | 49,000          | m              |                 |       |
| 72                                        | 764      | 76476-1171  | Čelo žľabu z poplast. plechu 125 mm (6/K, 9/K)                                                 | 4,000           | kus            |                 |       |
| 73                                        | 764      | 76476-1172  | Čelo žľabu z poplast. plechu 150 mm (5/K)                                                      | 4,000           | kus            |                 |       |
| 74                                        | 764      | 76476-1231  | Kotlík z poplast. plechu pre kruh žľab 125 mm (6/K, 9/K)                                       | 2,000           | kus            |                 |       |
| 75                                        | 764      | 76476-1232  | Kotlík z poplast. plechu pre kruh žľab 150 mm (5/K)                                            | 4,000           | kus            |                 |       |
| 76                                        | 764      | 76476-1235  | Kotlík z poplast. plechu pre štvorc. žľab 200 mm (10/K)                                        | 1,000           | kus            |                 |       |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu:      |          |             |                                                                                                |                 |                |                 |       |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné |          |             |                                                                                                |                 |                |                 |       |
| 77                                        | 767      | 76713-4801  | Demontáž oplechovania stien z vlnitého plechu                                                  | 43,884          | m2             |                 |       |
| 78                                        | 767      | 76739-2801  | Demontáž krytín striech z vlnitého plechu                                                      | 112,011         | m2             |                 |       |
| 79                                        | 767      | 76741-1124  | Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na oceľovú konštrukciu, hr. nad 100 do 150 mm | 67,398          | m2             |                 |       |
| 80                                        | MAT      | 553 2A0111  | Panel stenový sendvičový zateplený PUR hr. 120 mm /vrátane dopravy/                            | 67,398          | m2             |                 |       |
| 81                                        | 767      | 76741-1126  | Montáž prestrešenia sendvičovými strešnými panelmi na oceľovú konštrukciu, hr. nad 150         | 114,300         | m2             |                 |       |
| 82                                        | MAT      | 553 2A0113  | Panel strešný sendvičový zateplený PUR hr. 170 mm /vrátane dopravy/                            | 114,300         | m2             |                 |       |
| 83                                        | 767      | 76742-5131  | Montáž príslušenstva k PUR panelom /lemovanie, tesnenie, kotvenie/                             | 181,698         | m2             |                 |       |
| 84                                        | MAT      | 553 2A0121  | Príslušenstvo k sendvičovým panelom /lemovanie, tesnenie, kotviaci materiál/                   | 181,698         | m2             |                 |       |
| 85                                        | 767      | 76742-51pc  | Žeriav                                                                                         | 1,000           | kus            |                 |       |
| 86                                        | 767      | 76759-1220  | Montáž vetr. mriežky d 550                                                                     | 2,000           | kus            |                 |       |
| 87                                        | MAT      | 553 444140  | Odvetracia kov. žalúzia vonkajšia kruhová d 550 mm (4/Z)                                       | 2,000           | kus            |                 |       |
| 88                                        | 767      | 76763-1510  | Montáž okien plastových                                                                        | 195,800         | m              |                 |       |
| 89                                        | MAT      | 611 4B1709  | Okno plast.1-kridlové delené stred. pažd. P+OS - 850x1450 mm (1/PL)                            | 10,000          | kus            |                 |       |
| 90                                        | MAT      | 611 4B2690  | Okno plast.2-kridlové OS+OS - 2900x1100 mm (5/PL)                                              | 1,000           | kus            |                 |       |
| 91                                        | MAT      | 611 4B2847  | Okno plast.2-kridlové delené stred. pažd. P+OS - 2200x1600 mm (3/PL)                           | 8,000           | kus            |                 |       |

### Zadanie - výkaz výmer

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                        | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| 92         | MAT      | 611 4B2848  | Okno plast.2-kridlové delené stred. pažď. P+P - 2200x1600 mm (4/PL)                                          | 8,000           | kus            |                 |       |
| 93         | MAT      | 611 4B4227  | Okno plast.3-kridlové P+OS+P - 3600x1450 mm (2/PL)                                                           | 2,000           | kus            |                 |       |
| 94         | 767      | 76764-1232  | Montáž dverí priemyselných dvojkrídlových 1800 x 2000 mm                                                     | 1,000           | kus            |                 |       |
| 95         | MAT      | 611 3A0850  | Dvere priemyselné zateplené 2-kridlové 1750x2000 mm (2P/Z)                                                   | 1,000           | kus            |                 |       |
| 96         | 767      | 76764-1353  | Montáž dverí priemyselných jednokrídlových s nadsvetlíkom 950x2700 mm                                        | 1,000           | kus            |                 |       |
| 97         | MAT      | 611 3A0954  | Dvere priemyselné zateplené 1-kridlové 950x2050 mm s nadsvetlíkom 950x650 mm (1P/Z)                          | 1,000           | kus            |                 |       |
| 98         | 767      | 76765-8132  | Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 13 m2                                                    | 2,000           | kus            |                 |       |
| 99         | MAT      | 553 4460pc  | Sekčná priemyselná brána 4000x4400 mm so zabudovanými dverami 800x2000, zateplená, ruč.+ el. ovládanie (3/Z) | 2,000           | kus            |                 |       |

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

|     |     |            |                                                  |        |    |  |  |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------|--------|----|--|--|
| 100 | 771 | 78174-1013 | Montáž obkladov vonk. z obklad. hutných do malty | 17,574 | m2 |  |  |
| 101 | MAT | 597 862300 | Vonkajší obklad sokla - umelý kameň              | 17,925 | m2 |  |  |

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:

783 - Nátery

|     |     |            |                                                                    |        |    |  |  |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----|--|--|
| 102 | 783 | 78318-1113 | Nátery oceľ. konštrukcií protipožiarné /kompletný náterový systém/ | 75,000 | m2 |  |  |
| 103 | 783 | 78322-2100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné              | 0,950  | m2 |  |  |
| 104 | 783 | 78322-6100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné                 | 0,950  | m2 |  |  |
| 105 | 783 | 78390-4811 | Odhrdzavenie kovových konštrukcií                                  | 75,000 | m2 |  |  |

783 - Nátery spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

#### PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

|     |     |            |                                                        |       |     |  |  |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------|-------|-----|--|--|
| 106 | 921 | 21001-0001 | Elektroinštalácie /vid diel ELI/                       | 1,000 | sub |  |  |
| 107 | 921 | 21001-00pc | Bleskozvod - odpojenie a spätné napojenie po zateplení | 1,000 | sub |  |  |

M21 - 155 Elektromontáže spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

**Za rozpočet celkom**