

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Komunitné centrum Sobrance

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
-----	---------	--------------	-----	------------	---------	-----	-----	-----	----

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

KCS01	Komunitné centrum Sobrance								
KC01	Komunitné centrum								
SC01	Stavebná časť								
ZT01	Zdravotechnika								
UK01	Vykurovanie								
EI01	Elektroinštalácia								
RZ01	Rozvádzač								
BZ01	Bleskozvod								
VP01	Vodovodná prípojka								
SK01	Splašková kanalizácia								
DK01	Dažďová kanalizácia								
EP01	NN prípojka								

Celkom OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

SP01	Spevnené plochy, oplatenie a vybavenie								
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Celkom NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

OPRÁVNENÉ + NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Celkom oprávnené + neopravené výdavky

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	49,500		0,00
2	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	49,500		0,00
3	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	16,340		0,00
4	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	24,330		0,00
5	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,030		0,00
6	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	98,150		0,00
7	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,540		0,00
8	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	123,620		0,00
9	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	123,620		0,00
10	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	123,620		0,00
11	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,600		0,00
12	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	60,790		0,00
13	583	5833733000	Štrk na zásyp drenáže - odkvapový chodník	t	109,420		0,00
14	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	35,760		0,00
15	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny + lôžko	m3	4,200		0,00

2

Zakladanie

16	002	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	88,100		0,00
17	693	6936651300	Geotextília netkaná 300g/m2	m2	89,860		0,00
18	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	88,100		0,00
19	011	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	46,230		0,00
20	011	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	13,480		0,00

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Sobrance

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	011	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	13,480		0,00
22	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	2,490		0,00
23	011	274271323	Murivo základových pásov z debniacich tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m2	67,450		0,00
24	011	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	39,450		0,00
25	011	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	39,880		0,00
26	011	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	39,880		0,00
27	011	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,360		0,00
28	R	280110800	D+M dištančné pásy	bm	343,220		0,00

3 Zvislé a kompletne konstrukcie

29	011	311272223	Murivo nosné (m2) z pórobetnových tvárnic hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu tenkovr. (250x249x499)	m2	80,300		0,00
30	011	311272224	Murivo nosné (m2) z pórobetnových tvárnic hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu tenkovrstv. (300x249x499)	m2	195,630		0,00
31	011	317165122	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm	ks	6,000		0,00
32	011	317165124	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000		0,00
33	011	3171652102	Nosný preklad G šírky 250 mm, výšky 149 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000		0,00
34	011	317165211	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 149 mm, dĺžky 1300 mm	ks	7,000		0,00
35	011	317165214	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 149 mm, dĺžky 2000 mm	ks	2,000		0,00
36	011	317165216	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 149 mm, dĺžky 2750 mm	ks	1,000		0,00
37	011	317165220	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 900 mm	ks	22,000		0,00
38	011	317165221	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	1,000		0,00
39	011	317165224	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	9,000		0,00
40	011	342272102	Priečky z tvárnic porobetnových hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu tenkovrstvú (100x249x599)	m2	9,200		0,00
41	011	342272103	Priečky z tvárnic porobetnových hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu tenkovrstvú (125x249x599)	m2	100,860		0,00
42	011	342272104	Priečky z tvárnic porobetnových hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu tenkovrstvú (150x249x599)	m2	169,730		0,00

4 Vodorovné konstrukcie

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
43	011	417321414	Betón stužujúcich pásov ,vencov a prievlakov železový tr. C 20/25	m3	9,100		0,00
44	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov ,vencov a prievlakov vrátane vzpier zhotovenie	m2	66,070		0,00
45	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov ,vencov a prievlakov vrátane vzpier odstránenie	m2	66,070		0,00
46	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov , vencov a prievlakov z betonárskej ocele 10505	t	0,480		0,00
47	011	417391141	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním polystyrénom	m2	51,780		0,00
48	283	2837653304	Penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	54,370		0,00
5			Komunikácie				
49	221	564811113	Praný štrk s rozprestrením - odkvapový chodník, vrchná vrstva 10cm	m2	44,050		0,00
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
50	011	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	39,720		0,00
51	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	172,600		0,00
52	011	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien cementový Prednástreš , ručné nanášanie	m2	765,720		0,00
53	011	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	765,720		0,00
54	011	612465202	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie, hr. 10 mm	m2	765,720		0,00
55	011	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	39,720		0,00
56	011	621462223	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikátová, hr. 3 mm	m2	91,800		0,00
57	011	622464223	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, hr. 3 mm	m2	218,830		0,00
58	011	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ	m2	218,830		0,00
59	011	622491403	Fasádny náter	m2	218,830		0,00
60	011	625251339	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, vr. líšt a ostatných doplnkov - komplet	m2	199,550		0,00
61	011	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie vr. líšt a ostatných doplnkov - komplet	m2	25,890		0,00
62	011	625251373	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr.50 mm - minerálne riešenie vr. líšt a ostatných doplnkov - komplet	m2	25,890		0,00
63	011	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), vr. líšt a ostatných doplnkov - komplet	m2	78,450		0,00

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
64	011	625251621	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	91,800		0,00
65	011	631322612	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami a pridaním plastifikátora pre podl.vykurovanie tr.C16/20 hr. nad 50 do 80 mm	m3	21,230		0,00
66	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	43,800		0,00
67	760	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	20,000		0,00
68	553	5533190099	Zárubňa oceľová 60	ks	4,000		0,00
69	553	5533190299	Zárubňa oceľová 70cm	ks	2,000		0,00
70	553	5533190499	Zárubňa oceľová 80cm	ks	13,000		0,00
71	553	5533190899	Zárubňa oceľová 100cm	ks	1,000		0,00
72	760	642942221	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	3,000		0,00
73	553	5533195199	Zárubňa oceľová dvojkrídlová	ks	3,000		0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00

74	221	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	m	88,100		0,00
75	592	5921954640	OBRUBNIK PARKOVY 100x20x5 cm	ks	88,980		0,00
76	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	116,550		0,00
77	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	116,550		0,00
78	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	116,550		0,00
79	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	249,820		0,00
80	014	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	292,000		0,00
81	014	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	292,000		0,00
82	R	99001	Odvetranie WC	ko mpl	1,000		0,00
83	R	99002	Odvetranie skladu	ko mpl	1,000		0,00
99 Presun hmôt HSV							

84	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	671,190		0,00
----	-----	-----------	--	---	---------	--	------

PSV

711

Práce a dodávky PSV

Izolácie proti vode a vlhkosti

85	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	292,000		0,00
86	111	1116315000	Náter penetračný	t	0,090		0,00

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
87	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	23,540		0,00
88	111	1116315000	Náter penetračný	t	0,010		0,00
89	711	711123131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche vodorovnej	m2	33,420		0,00
90	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	584,000		0,00
91	628	6283221001	Hydroizolácia s asfaltových pásov	m2	671,600		0,00
92	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	47,080		0,00
93	628	6283221001	Hydroizolácia s asfaltových pásov	m2	56,500		0,00
94	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
713 Izolácie tepelné							0,00
95	713	713112135	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, rebrovým spodkom lepením	m2	584,000		0,00
96	631	6314150110	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 200x600x1000 mm	m2	595,680		0,00
97	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	249,820		0,00
98	631	6314150700	Tepelné izolácie podlahy, podlahové určenie	m2	117,750		0,00
99	713	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	292,000		0,00
100	283	2837640560	PCI Podlahový polystyrén EPS 100 S, hrúbky 100 mm	m2	595,680		0,00
101	713	713191125	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm - pre podlahové kúrenie	m2	249,820		0,00
102	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
762 Konštrukcie tesárske							0,00
103	762	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	473,810		0,00
104	607	6072628104	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 18 mm (2500x1250mm)	m2	511,710		0,00
105	762	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1668,000		0,00
106	762	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	448,800		0,00
107	605	60500001	Rezivo	m3	4,570		0,00
108	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	4,570		0,00
109	762	762841110	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	91,800		0,00

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
110	607	6072628105	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 22 mm (2500x1250mm)	m2	99,140		0,00
111	762	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klnice, svorky	m3	1,920		0,00
112	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			0,00
763			Konštrukcie - drevostavby				0,00
113	763	763120011	Sadrokartónová inštalčná predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	m2	7,920		0,00
114	763	763131222	SDK podhľad , drevená spodná kca s priamym uchyténím, dosky GKF hr. 2x12,5 mm vr.fólie	m2	216,400		0,00
115	763	763131241	SDK podhľad , drevená spodná kca s priamym uchyténím, dosky GKFI hr. 2x12, 5 mm	m2	33,420		0,00
116	763	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	ko mpl	1,000		0,00
117	612	6129515101	Dodávka drevených väzníkov	ko mp l	1,000		0,00
118	763	763734112	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 50-150 cm2	m	109,800		0,00
119	605	6053297600	hranol	m3	1,100		0,00
120	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%			0,00
764			Konštrukcie klampiarske				0,00
121	764	764171276	Lemovanie rúr	m2	4,000		0,00
122	764	764751112	Odpadné rúry poplastovaný plech -kruhové rovné	m	25,500		0,00
123	764	764751121	Spodný diel odpadovej rúry	ks	7,000		0,00
124	764	764751131	Koleno odpadovej rúry	ks	7,000		0,00
125	764	764751141	Výtokové koleno potrubia	ks	7,000		0,00
126	764	764751151	Odskok odtokového potrubia	ks	7,000		0,00
127	764	764751171	Zachytávač nečistôt	ks	7,000		0,00
128	764	764761122	Žľaby poplastovaný plech - podokapné polkruhové s hákmi veľkosť 150 mm	m	92,000		0,00
129	764	764761232	Žľaby poplastovaný plech - kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	7,000		0,00
130	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				0,00
131	765	765312207	Keramická krytina , jednoduchých striech, sklon od 20° do 35°	m2	473,810		0,00
132	765	765313691	Prirezanie a uchytenie rezaných škridiel , sklon od 22° do 35°	m	92,000		0,00
133	765	765314301	Hrebeň , s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 22° do 35°	m	22,200		0,00
134	765	765314351	Nárožie , s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 22° do 35°	m	29,500		0,00
135	765	765314501	Užľabie , pás so stredovou stojatou drážkou hliník	m	16,500		0,00

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
136	765	765314511	Odkvap pod krytinu , odkvapový plech hliník	m	92,000		0,00
137	765	765315331	Protisnehový hák	ks	552,000		0,00
138	765	765315343	Držiak bleskozvodu , pre hrebenáč	ks	2,000		0,00
139	765	765315361	Stúpací systém , univerzálny dlhý 800 x 250 mm	ks	1,000		0,00
140	765	765901423	Strešná fólia , na plné debnenie	m2	473,810		0,00
141	765	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
766 Konštrukcie stolárske							0,00
142	760	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	158,000		0,00
143	283	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	165,900		0,00
144	283	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	165,900		0,00
145	611	6114123390	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 600x600 mm izolačné trojsklo, vr. interier. a exteriér. parapetu, žalúzie, kovania - komplet	ks	2,000		0,00
146	611	6114123391	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 600x900 mm izolačné trojsklo, vr. interier. a exteriér. parapetu, žalúzie, kovania - komplet	ks	10,000		0,00
147	611	6114123392	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 600x1500 mm izolačné trojsklo, vr. interier. a exteriér. parapetu, žalúzie, kovania - komplet	ks	16,000		0,00
148	611	6114123393	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 600x2200 mm izolačné trojsklo, vr. interier. a exteriér. parapetu, žalúzie, kovania - komplet	ks	10,000		0,00
149	760	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	20,000		0,00
150	549	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	20,000		0,00
151	611	6117103199	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm	ks	20,000		0,00
152	760	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000		0,00
153	549	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	6,000		0,00
154	611	6117103199	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm	ks	6,000		0,00
155	760	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	20,000		0,00
156	611	6118712100	Prah nízky	ks	20,000		0,00
157	760	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	3,000		0,00
158	611	6118726100	Prah nízky	ks	3,000		0,00
159	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
767 Konštrukcie doplnkové kovové							0,00

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
160	767	767136199	Steny deliace medzi WC + čelné pre osadenie dverí	ko mpl	2,000		0,00
161	767	767162110	Montáž zábradlia rovného	m	4,100		0,00
162	553	553466Z01	Z01 Zábradlie exterierové vr. povrchovej úpravy a madiel , chem. kotiev - dl.2,05m v.0,99m	ks	2,000		0,00
163	767	767590200	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu	m2	3,200		0,00
164	553	5538180Z02	Z02 Čistiace rohože exterierové - komplet	m2	1,600		0,00
165	553	5538180Z03	Čistiace rohože interierové - komplet	m2	1,600		0,00
166	767	767590205	Montáž čistiacej rohože	m2	3,200		0,00
167	767	767590221	Montáž rámu k čistiacim rohožiam	m	5,600		0,00
168	697	6970010070	Rám k rohoži	m	5,710		0,00
169	760	767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	14,600		0,00
170	553	5534130209	Dvere Al otočné jednokridlové 900x2400 - komplet	ks	1,000		0,00
171	553	5534130599	Dvere Al otočné dvojkridlové 1500x2400 - komplet	ks	1,000		0,00
172	760	767649195	Montáž doplnkov dverí - zámok	ks	22,000		0,00
173	549	5492600121	Zámok pre obojstranné otváranie s vložkou	ks	18,000		0,00
174	549	5492600120	zámok pre obojstranné otváranie obyčajný	ks	4,000		0,00
175	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
771			Podlahy z dlaždíc				
176	771	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	97,400		0,00
177	771	771575530	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 600 mm	m2	149,550		0,00
178	771	771575620	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 600 mm	m2	24,150		0,00
179	597	5976457111	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 600*300	m2	192,610		0,00
180	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
775			Podlahy vlysové a parketové				
181	775	775530070	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením vr. soklíkov	m2	54,720		0,00
182	611	6119800069	Parkety veľkorozmerové štandard vr. soklíka	m2	55,810		0,00
183	775	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	54,720		0,00
184	283	2837712001	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm	m2	56,360		0,00
185	775	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
781			Dokončovacie práce a obklady				

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Sobrance

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
186	771	781445107	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	167,630		0,00
187	597	5976585501	Obkladačky keramické, 600x300	m2	176,010		0,00
188	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
783			Dokončovacie práce - nátery				
189	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	424,940		0,00
190	783	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou biely pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	249,820		0,00
784			Dokončovacie práce - maľby				
191	784	784411301	Pačkovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	598,090		0,00
192	784	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	598,090		0,00

Celkom

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	R	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	20,810		0,00
2	R	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,240		0,00
3	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,160		0,00
4	R	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	157,960		0,00
5	R	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	13,160		0,00
6	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,160		0,00
7	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné skládka Husák	t	23,690		0,00
8	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,650		0,00
9	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,710		0,00
10	583	5833733000	Štrkopiesok frakcia 8-16 STN EN 13242 + A1	t	17,890		0,00

4

Vodorovné konštrukcie

11	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,450		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--	------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	R	974031142	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	10,700		0,00
13	R	974031143	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	12,000		0,00
14	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,250		0,00
15	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - skládka Husák	t	3,530		0,00
16	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,250		0,00

PSV

713

Práce a dodávky PSV

Izolácie tepelné

17	R	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť,priemer 39-70 mm	m	31,000		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	283	2837741581	42 x 20 izolácia-trubica	m	9,180		0,00
19	283	2837741610	64 x 13 izolácia-trubica	m	24,480		0,00
20	R	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,010		0,00
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							
21	R	721171107	Potrubie z PP odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	8,000		0,00
22	R	721171109	Potrubie z PP odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	15,000		0,00
23	R	721171111	Potrubie z PP odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	8,000		0,00
24	R	721171112	Potrubie z PP odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	18,000		0,00
25	R	721172107	Potrubie z PP odpadové zvislé hrdlové D 50x1,8	m	6,000		0,00
26	R	721172108	Potrubie z PP odpadové zvislé hrdlové D 75x1,8	m	2,000		0,00
27	R	721172109	Potrubie z PPU odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	13,000		0,00
28	R	721172212	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	3,500		0,00
29	286	2860020700	HT rúra hrdlová DN 100/0250 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000		0,00
30	286	2860020710	HT rúra hrdlová DN 100/0500 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000		0,00
31	286	2860020720	HT rúra hrdlová DN 100/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000		0,00
32	R	721172227	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 50	m	9,000		0,00
33	286	2860020590	HT rúra hrdlová DN 50/0500 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	6,000		0,00
34	286	2860020600	HT rúra hrdlová DN 50/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	6,000		0,00
35	R	721172230	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70	m	3,000		0,00
36	286	2860020650	HT rúra hrdlová DN 70/0500 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000		0,00
37	286	2860020660	HT rúra hrdlová DN 70/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000		0,00
38	R	721172233	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	10,500		0,00
39	286	2860020700	HT rúra hrdlová DN 100/0250 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000		0,00
40	286	2860020710	HT rúra hrdlová DN 100/0500 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000		0,00
41	286	2860020720	HT rúra hrdlová DN 100/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	9,000		0,00
42	R	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	6,000		0,00
43	286	2860021330	HT koleno DN 100/15° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000		0,00
44	286	2860021340	HT koleno DN 100/30° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000		0,00

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
45	286	2860021370	HT koleno DN 100/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000		0,00
46	286	2860021350	HT koleno DN 100/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000		0,00
47	R	721172309	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	7,000		0,00
48	286	2860021550	HT odbočka DN 50/40/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	7,000		0,00
49	R	721172312	Montáž odbočky HT potrubia DN 70	ks	2,000		0,00
50	286	2860021990	HT dvojodbočka DN 70/50/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000		0,00
51	R	721172315	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	6,000		0,00
52	286	2860021730	HT odbočka DN 100/ 50/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000		0,00
53	286	2860021700	HT odbočka DN 100/ 40/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000		0,00
54	286	2860021790	HT odbočka DN 100/100/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000		0,00
55	286	2860022120	HT dvojodbočka DN 100/100/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000		0,00
56	R	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	2,000		0,00
57	286	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000		0,00
58	R	721172372	Montáž zátky HT potrubia DN 50	ks	6,000		0,00
59	286	2860022680	HT zátku DN 50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	6,000		0,00
60	R	721172375	Montáž zátky HT potrubia DN 70	ks	2,000		0,00
61	286	2860022690	HT zátku DN 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000		0,00
62	721	721172378	Montáž zátky HT potrubia DN 100	ks	1,000		0,00
63	286	2860022700	HT zátku DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000		0,00
64	R	721172393	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	2,000		0,00
65	R	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000		0,00
66	R	721173204	Potrubie z PP odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	3,000		0,00
67	R	721173205	Potrubie z PP odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	6,000		0,00
68	R	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	7,000		0,00
69	R	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	4,000		0,00
70	R	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	7,000		0,00
71	R	721213015	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000		0,00
72	286	2866342557	Nadstavec HL3000Pr, d 110mm, 115x115mm, zápachová uzávierka, mriežka, KLICK - KLACK, PE/nerezová oceľ V4A	ks	1,000		0,00
73	R	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	7,000		0,00

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
74	R	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	97,500		0,00
75	R	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,190		0,00
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
76	R	722172254	Potrubie polyetyl - hliníkové APLEX-DUO-XS 40x3,5	m	9,000		0,00
77	R	722172256	Potrubie polyetyl - hliníkové APLEX-DUO-XS 63x4,5	m	24,000		0,00
78	R	722172350	Potrubie viacvrstvé polyetyl - hliníkové izolované ALPEX-DUO-ISOL 20x2	m	65,000		0,00
79	R	722172350a	Potrubie viacvrstvé polyetyl - hliníkové izolované ALPEX-DUO-ISOL 26x3	m	15,000		0,00
80	R	722172350b	Potrubie viacvrstvé polyetyl - hliníkové izolované ALPEX-DUO-ISOL 32x3	m	32,000		0,00
81	R	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	18,000		0,00
82	R	722212440	Orientačný štítok na stenu ON 73 6621	súb	1,000		0,00
83	R	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	3,000		0,00
84	R	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000		0,00
85	551	5511870000	Guľový uzáver pre vodu , 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000		0,00
86	R	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000		0,00
87	551	5511870010	Guľový uzáver pre vodu , 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000		0,00
88	R	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000		0,00
89	551	5511870020	Guľový uzáver pre vodu , 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000		0,00
90	R	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 s vypúšťaním	ks	1,000		0,00
91	551	5511870630	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2", 08011 art.65, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000		0,00
92	R	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000		0,00
93	551	5511871140	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000		0,00
94	R	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000		0,00
95	551	5511130230	Poistný ventil, 1/2"x4 bar	ks	1,000		0,00
96	R	722221220	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1/2	ks	1,000		0,00
97	551	5511872810	Tlakový redukčný ventil - so šraubením a manometrom, 1/2", 0,5 až 6 bar, mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000		0,00
98	R	722221305	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	1,000		0,00
99	551	5511872000	Spätná klapka ťažká, 1/2", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58,	ks	1,000		0,00
100	R	722221310	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	1,000		0,00

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
101	551	5511872010	Spätná klapka ťažká, 3/4", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58,	ks	1,000		0,00
102	R	722221315	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	1,000		0,00
103	551	5511872020	Spätná klapka ťažká, 1", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58,	ks	1,000		0,00
104	R	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	18,000		0,00
105	551	5511874500	Flexi hadice k baterii (8x12), 8x12 (F1/2"xM10), 40 cm, nerez IVAR	ks	18,000		0,00
106	R	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	1,000		0,00
107	449	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnicia ekv.10 PHHP	ks	1,000		0,00
108	R	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	144,000		0,00
109	R	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	144,000		0,00
110	R	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,110		0,00
725			Zdravotechnika - zariadenie, predmety				
111	R	725119107	Montáž splachovacej nádržky keramickej s bočným napúšťaním	ks	1,000		0,00
112	642	6420143360	Nádržka , 365x185 mm, bočné napúšťanie, keramika, biela	ks	1,000		0,00
113	R	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb	2,000		0,00
114	642	6420143030	Misa kombinovaná stojacia , 360x670x480 mm, zvislý odpad, keramika, biela	ks	1,000		0,00
115	642	6420142060	Klozet kombinovaný stojací , 360x670x787 mm, zvislý odpad, keramika, biela	ks	1,000		0,00
116	R	725119721	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	5,000		0,00
117	551	5513005463	DuoFixpre závesné WC so splachovacou nádržkou 80 mm, H1140 mm, plast,	ks	5,000		0,00
118	R	725119730	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	5,000		0,00
119	642	6420134050	Klozet závesný , 360x530x400 mm, keramika, biela	ks	5,000		0,00
120	286	2861188546	Tesnenie pre hrdlo 361,768 a 363,768, guma, sanitárny systém	ks	5,000		0,00
121	551	5513005630	Ovládacie tlačidlo 20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela	ks	5,000		0,00
122	R	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	2,000		0,00
123	401	4014804608849	Pisoár -horné napojenie	ks	2,000		0,00
124	401	4014804719545	Sítka pisoára	ks	2,000		0,00

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
125	803	8030373001573	Ventil pre pisoár	ks	2,000		0,00
126	Jik	Jika	Sifón pre urinál s vodorovným odpadom	ks	2,000		0,00
127	R	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	7,000		0,00
128	219	2199810000008	Umyvadlo 55 cm BO	ks	5,000		0,00
129	642	6420138340	Umývadielko keramické, 450cm, biela	ks	1,000		0,00
130	401	4014804429871	Umývadlo zdravotné 64 BO	ks	1,000		0,00
131	R	725241313	Montáž - vanička sprchová plechová smaltovaná štvorcová 900x900 mm	súb	2,000		0,00
132	401	4014804718005	Sprchovac. vanička 90x90	ks	2,000		0,00
133	R	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	6,000		0,00
134	642	6420144730	Klozetové sedátko 376x436, duroplast, biela	ks	6,000		0,00
135	R	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	2,000		0,00
136	552	5523403740	Nerezová sanita SLZM 03, madlo pevné, L=550 mm, povrch lesklý	ks	1,000		0,00
137	552	5523403800	Nerezová sanita SLZM 03SD, madlo sklopné, L=830 mm, povrch lesklý	ks	1,000		0,00
138	R	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400 x 400 mm, bez výtokových armatúr	súb	1,000		0,00
139	552	5523148100	Kuchynský drez do dosky nerez 380x440-145, 1x kompl. sifon v cene	ks	1,000		0,00
140	721	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	1,000		0,00
141	642	6420144360	Výlevka , 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela	ks	1,000		0,00
142	R	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	17,000		0,00
143	551	5514100500	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	17,000		0,00
144	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000		0,00
145	551	5513006780	Umývadlová nástenná vodovodná batéria s ramienkom 210 mm, rozteč 150 mm, chróm,	ks	1,000		0,00
146	R	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	ks	8,000		0,00
147	401	4014804945500	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000		0,00
148	401	4014804945418	Umýv. batéria stojaca vys.	ks	7,000		0,00
149	R	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000		0,00
150	401	4014804945456	Sprchová batéria nástenná	ks	2,000		0,00

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Sobrance

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
151	401	4014804945821	Sprchový set	ks	2,000		0,00
152	R	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	6,000		0,00
153	211	2113095000003	Umývadlový sifón DN40	ks	6,000		0,00
154	R	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	ks	1,000		0,00
155	401	4015211553753	Sifón podomietkový Viega.chróm	ks	1,000		0,00
156	R	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	1,000		0,00
157	551	5516230031	Podomietková zápachová uzávierka HL406, DN 40/50, (0,38 l/s), pochromovaný výtokový ventil 1/2", spätná klapka, krycia doska 180x100 mm, PE/nerezová oceľ	ks	1,000		0,00
158	R	725869341	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 90	ks	2,000		0,00
159	286	2863120241	Odtok pre sprchovú vaničku Uniflex, D 90, 210x80 mm, plast, sanitárny systém	ks	2,000		0,00
160	R	725989102	Montáž dvierok plastových	ks	2,000		0,00
161	EXX	EXX000002536	Dvierka revízne plastové D200x300 - biela	ks	2,000		0,00
162	R	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,220		0,00
732			Ustredné kúrenie, strojovne				
163	R	732491000	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 rozpon 80 mm výtlak do 1,4 m	ks	1,000		0,00
164	426	4268157200	Cirkulačné čerpadlo UP 15-14 BUT 80 1x230V 50Hz	ks	1,000		0,00
165	R	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,010		0,00

Celkom

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Zákazka : Komunitné centrum Sobrance

732 Kotolňa

1	732	732.PC.01	Tepelné čerpadlo split vzduch-voda 12,05 kW	ks	1,000		0,00
2	732	732.PC.02	Elektrický výhrevný pás	ks	1,000		0,00
3	732	732.PC.03	Konzola pre vonkajšiu jednotku pre montáž na zem	set	1,000		0,00
4	732	732.PC.04	Inštalčná sada s medenými rúrami 12,5 m D10/16	set	1,000		0,00
5	732	732.PC.05	Pripájacia sada cirkulácie	set	1,000		0,00
6	732	732.PC.06	Diaľkové ovládanie	ks	1,000		0,00
7	732	732.PC.07	Regulácia tepelného čerpadla so snímačmi	set	1,000		0,00
8	732	732.PC.08	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom	ks	1,000		0,00
9	732	732.PC.09	Obehové čerpadlo	ks	1,000		0,00
10	732	732.PC.11	Expanzná nádoba N 50/3	ks	1,000		0,00
11	732	732.PC.12	Rekuperačná jednotka 300 m3/hod	ks	1,000		0,00
12	732	732.PC.13	Protimrazová ochrana výmenníka	ks	1,000		0,00
13	732	732.PC.14	Regulácia rekuperačnej jednotky	ks	1,000		0,00
14	732	732.PC.15	Potrúbia na prívod a odvod vzduchu s príslušenstvom	set	1,000		0,00
15	732	732.PC.16	Flexibilné potrubie D 90	m	280,000		0,00
16	732	732.PC.17	Termostatické ventily s príslušenstvom	set	2,000		0,00
17	732	732.PC.18	Sada na reguláciu prietoku	ks	10,000		0,00
18	732	732.PC.19	Vývody vzduchu s príslušenstvom	set	19,000		0,00
19	732	732.PC.20	Tanierový ventil prívodu s príslušenstvom	set	9,000		0,00
20	732	732.PC.21	Tanierový ventil odvodu s príslušenstvom	set	10,000		0,00
21	R	732.PC.22	Montáž systému rekuperácie	sub	1,000		0,00
22	R	998732201	Presun hmôt do 6m	%			0,00

733 Potrubia

23	733	733.PC.01	Rúrka podlahového vykurovania D16x2	m	1800,000		0,00
24	733	733.PC.02	Rúrka medená D28x1 mm	m	40,000		0,00
25	R	733.PC.04	Tlaková skúška potrubí	m	1840,000		0,00
26	733	733.PC.03	Ochranná rúrka	m	100,000		0,00
27	R	998733201	Presun hmôt do 6 m	%			0,00

734 Armatúry

28	734	734.PC.01	T-kus med' 28/28/28	ks	3,000		0,00
29	734	734.PC.02	T-kus med' 28/1"/28	ks	1,000		0,00
30	734	734.PC.03	Koleno med' 90° 28	ks	26,000		0,00
31	734	734.PC.04	Prechodová spojka 28-1" AG	ks	8,000		0,00
32	734	734.PC.05	Poistný ventil DN 15, otv.250 kPa	ks	1,000		0,00
33	R	734209113	MTZ armatúr s 2 závit. 1"	ks	1,000		0,00

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	734	734.PC.06	Guľový kohút 1"	ks	3,000		0,00
35	R	734209115	MTZ armatúr s 2 závit. 1"	ks	3,000		0,00
36	734	734.PC.07	Filter závitový 1"	ks	1,000		0,00
37	R	734209115	MTZ armatúr s 2 závit. 1"	ks	1,000		0,00
38	734	734.PC.08	Vypúšťací kohút 1/2"	ks	1,000		0,00
39	R	734209103	MTZ armatúr s 1 závit. 1"	ks	1,000		0,00
40	734	734.PC.09	Skrutkovanie priame 1" mosadz	ks	4,000		0,00
41	734	734.PC.10	Skrutkovanie polovička pre montáž čerpadiel 1"	ks	2,000		0,00
42	R	734209125	MTZ armatúr s 2 závit. 1"	ks	6,000		0,00
43	734	734.PC.11	Manometer 100. 0-400 kPa	ks	1,000		0,00
44	734	734.PC.12	Trojcestný kohút pod manometer 1/2"	ks	1,000		0,00
45	734	734.PC.13	Teplomer príložený 0-120 ° C	ks	6,000		0,00
46	998	998734201	Presun hmot v obj. výške do 6 m		6,500		0,00

735 Vykurovacie telesá

47	735	735.PC.01	Kúpeľňové vykurovacie teleso KLCE 750/1860	ks	3,000		0,00
48	735	735.PC.02	MTZ kúpeľňových vykurovacích telies	ks	3,000		0,00
49	735	735.PC.03	Tlaková skúška kúpeľňových vykurovacích telies	ks	3,000		0,00
50	735	735.PC.04	Odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	3,000		0,00
51	735	735.PC.05	Zátka 1/2"	ks	6,000		0,00
52	R	998713201	Presun hmot v obj. výške do 6 m	%			0,00

Podlahové vykurovanie

53	PC.	PC.01	Systémová doska	m2	250,000		0,00
54	PC.	PC.02	Rozdeľovač 10 okruhov	ks	2,000		0,00
55	PC.	PC.03	Skrinka rozdeľovača pre 10 okruhov	ks	2,000		0,00
56	PC.	PC.04	Adaptér 16x2 - 3/4"	ks	40,000		0,00
57	PC.	PC.05	Guľový kohút 1"	pár y	2,000		0,00
58	PC.	PC.06	Plastifikátor poteru	kg	55,000		0,00
59	PC.	PC.07	Okrajový oddelovací pás	m	250,000		0,00
60	PC.	PC.08	Spony	ks	500,000		0,00

713 Izolácie

61	713	713.PC.01	Tepelná izolácia Tubolit DG 28x20	m	40,000		0,00
62	713	713.PC.02	Spony na izoláciu 100 ks v balení	bal	5,000		0,00
63	R	713.PC.03	Montáž tepelnej izolácie	m	40,000		0,00
64	998	998713201	Presun hmot v obj. výške do 6 m		77,000		0,00

736 HZS

65	736	736.PC.01	Funkčná a vykurovacia skúška	b	1,000		0,00
66	736	736.PC.02	Skúšky tesnosti	b	1,000		0,00

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

767

Montážny a profilový materiál

67	767	767.PC.01	Montážny a profilový materiál	kg	50,000		0,00
68	998	998767201	Presun hmot v obj. výške do 6 m		200,000		0,00

Celkom

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

21-M Elektromontáže

1	R	210010033	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	1200,000		0,00
2	345	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	1260,000		0,00
3	R	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	61,000		0,00
4	345	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	61,000		0,00
5	R	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	19,000		0,00
6	345	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	19,000		0,00
7	R	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	1044,000		0,00
8	R	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	24,000		0,00
9	R	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	16,000		0,00
10	R	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	2,000		0,00
11	R	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	11,000		0,00
12	345	3450202870	Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	11,000		0,00
13	345	3450203660	Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks	11,000		0,00
14	345	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	11,000		0,00
15	R	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	4,000		0,00
16	345	3450202890	Prístroj prepínača 3558-A05340 5	ks	4,000		0,00
17	345	3450204730	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklá biela	ks	4,000		0,00
18	345	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	4,000		0,00
19	R	2101100430	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 6	ks	3,000		0,00
20	345	3450202940	Prístroj prepínača 3558-A51340 6	ks	3,000		0,00
21	345	3450204730	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklá biela	ks	3,000		0,00
22	345	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	3,000		0,00
23	R	2101100430	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 6 + 1	ks	1,000		0,00
24	345	3450202940	Prístroj prepínača 3558-A51340 6 + 1	ks	1,000		0,00
25	345	3450204730	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklá biela	ks	1,000		0,00
26	345	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	1,000		0,00
27	R	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	38,000		0,00

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	345	3450364120	Dvojzásuvka kompet bez cloniek 5512A-2349 B biela	ks	38,000		0,00
29	345	3450365170	Clonka do zásuvky	ks	38,000		0,00
30	R	210111605	Zásuvka pre malé napätie - datová	ks	4,000		0,00
31	345	3454315300	Zásuvka datová LAN	ks	4,000		0,00
32	R	210201045	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierové s lineárnou žiarovkou	ks	2,000		0,00
33	348	3486301550	Svietidlo 1x40W	ks	2,000		0,00
34	R	210201061	Zapojenie svietidla IP40, 2 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	21,000		0,00
35	348	3480571430	2xLED svietidlo 14W 1450lm 4000K 80Ra IP65	ks	21,000		0,00
36	R	210201070	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, P=60W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	26,000		0,00
37	348	3480571610	1xLED svietidlo 45W 6100lm 4000K 80Ra IP44	ks	26,000		0,00
38	R	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	9,000		0,00
39	348	3480220200	Svietidlo núdzové 1x8W - 250V/10A	ks	9,000		0,00
40	348	3480221400	Svetelný zdroj 8W	ks	9,000		0,00
41	R	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	2,000		0,00
42	341	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	2,000		0,00
43	341	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	2,000		0,00
44	R	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	18,000		0,00
45	354	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	18,000		0,00
46	354	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	18,000		0,00
47	R	210220300	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložen., alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	105,000		0,00
48	341	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	110,250		0,00
49	R	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	16,000		0,00
50	548	5489511000	Štítok PVC	s	16,000		0,00
51	R	210800220	Vodič datový uložený pod omietkou 6x0,5mm2	m	115,000		0,00
52	341	3410101063	Dátový kábel + príslušenstvo Keystone cat6 STP ELN336101	ks	120,750		0,00

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Sobrance

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
53	R	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm ²	m	1275,000		0,00
54	341	3410350085	CYKY-J 3x1,5 Kábel nehorľavý , medený STN	m	1338,750		0,00
55	R	210800227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m	560,000		0,00
56	341	3410350086	CYKY-J 3x2,5 Kábel nehorľavý , medený STN	m	588,000		0,00
57	R	210800239	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm ²	m	48,000		0,00
58	341	3410350098	CYKY-J 5x2,5 Kábel nehorľavý , medený STN	m	50,400		0,00
59	R	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	38,000		0,00
60	341	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	39,900		0,00
61	R	210800616	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	8,000		0,00
62	341	3410350557	H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	8,400		0,00
63	R	HZS-001	Revízie	hod	80,000		0,00
64	R	MD	Mimostavenisková doprava	%			0,00
65	R	MV	Murárske výpomoci	%			0,00
66	R	PM	Podružný materiál	%			0,00

Celkom

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Rozvádzač

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	R	210010033	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	16,000		0,00
2	345	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	16,000		0,00
3	R	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	2,000		0,00
4	345	3450913000	Krabica a svorkovnica EP01	ks	2,000		0,00
5	R	210040712	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu veľkú	ks	1,000		0,00
6	R	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	8,000		0,00
7	R	210191012	Montáž elektrárrenskej skrine HR	ks	1,000		0,00
8	309	309001000616	Istič B40/3 - tr. B+C	KU S	1,000		0,00
9	309	309001000816	Istič B20/3 - tr.B+C	KU S	1,000		0,00
10	309	3090042200	Istič B16/3 - ABB - QM - tr.B+C	KU S	2,000		0,00
11	309	309001000824	Prúd. chránič FH 400/AC 3x40A/0,03A	KU S	2,000		0,00
12	309	309001001626	Istič B10/1	KU S	5,000		0,00
13	309	309001001632	Istič B16/1	KU S	8,000		0,00
14	309	309001001637	Zvodič prepätia SPD b+c+d	KU S	1,000		0,00
15	309	309001001668	Popisovací štítok	KU S	18,000		0,00
16	309	309001141024	Spojovací pomocný materiál	KU S	1,000		0,00
17	309	309001141220	Montáž a odskúšanie	EU R	1,000		0,00
18	309	309001002482	Rozvádzač HR - 72 modulový	KU S	1,000		0,00
19	R	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	25,000		0,00
20	354	3544112000	páskový vodič FeZn43 FI 30x4	kg	25,000		0,00
21	R	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	4,000		0,00
22	156	1561522500	Drôt pozinkovaný Fe Zn Rd8.00mm	kg	1,450		0,00
23	R	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000		0,00
24	175	17504	Svorka SJ 02 k zemnej tyči	KS	2,000		0,00
25	R	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	2,000		0,00

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Rozvádzač

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Sobrance

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	854	8540	TYC UZEMNOVACIA ZT2 2000MM	KS	2,000		0,00
27	R	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	2,000		0,00
28	354	3540406500	Svorka spoj.SR 03/SSFeZn Rd 6-10/F130-40	ks	2,000		0,00
29	R	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	16,000		0,00
30	341	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	16,800		0,00
31	R	HZS-001	Revízie	hod	8,000		0,00
32	R	MD	Mimostavenisková doprava	%			0,00
33	R	MV	Murárske výpomoci	%			0,00
34	R	PM	Podružný materiál	%			0,00

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

35	R	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	20,000		0,00
36	R	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	5,600		0,00
37	R	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	20,000		0,00
38	R	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	7,000		0,00

Celkom

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Bleskozvod

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	R	210010036	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ FXPS 40 mm	m	24,000		0,00
2	345	3450710500	Rúrka FXP 50	ks	24,000		0,00
3	R	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	2,000		0,00
4	345	3450913000	Krabica a svorkovnica EP01	ks	2,000		0,00
5	R	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na skrutky	ks	2,000		0,00
6	R	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	150,000		0,00
7	354	3544112000	páskový vodič FeZn43 FI 30x4	kg	150,000		0,00
8	R	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	32,000		0,00
9	156	1561523500	Drôt pozinkovaný FeZn Rd 10.00mm	kg	21,690		0,00
10	R	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	180,000		0,00
11	156	1561522500	Drôt pozinkovaný Fe Zn Rd8.00mm	kg	65,180		0,00
12	354	3540404601	PV 14 univ. s DEHNQUICK h= 55 mm	ks	63,000		0,00
13	R	210220201	Zachyt.tyč včít. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	4,000		0,00
14	354	3540300266	HR-Jímací tyč JP20 + bet.podstavec	ks	4,000		0,00
15	R	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000		0,00
16	354	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	6,000		0,00
17	R	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU	ks	12,000		0,00
18	354	3544221750	Držiak ochranného uholníka do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	12,000		0,00
19	R	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	40,000		0,00
20	354	3540406500	Svorka spoj. SR 03/SSFeZn Rd 6-10/F130-40	ks	40,000		0,00
21	R	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	68,000		0,00
22	354	3540406370	Svorka SK 50x50 mm FeZn, s doštičkou, Rd 8-10/FI 30(vlastná databáza)	ks	4,000		0,00
23	354	3540408330	Svorka SZ/SP Fe Zn Rd 8-10	ks	6,000		0,00
24	354	3540406230	Svorka SS Fe Zn	ks	58,000		0,00
25	R	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	6,000		0,00
26	548	5489511000	Štítok PVC	s	6,000		0,00

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Komunitné centrum
Časť: Bleskozvod

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27	R	HZS-001	Revízie	hod	16,000		0,00
28	R	MD	Mimostavenisková doprava	%			0,00
29	R	MV	Murárske výpomoci	%			0,00
30	R	PM	Podružný materiál	%			0,00

Celkom

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Sobrance

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	R	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	106,400		0,00
2	R	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	31,920		0,00
3	R	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	16,270		0,00
4	R	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	4,880		0,00
5	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	21,280		0,00
6	R	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	26,660		0,00
7	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	21,280		0,00
8	R	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	26,660		0,00
9	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	40,340		0,00
10	R	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	484,130		0,00
11	R	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	40,340		0,00
12	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	40,340		0,00
13	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	72,620		0,00
14	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	82,320		0,00
15	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	27,720		0,00
16	583	5833716100	Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 12620 + A1	t	46,290		0,00

4

Vodorovné konštrukcie

17	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,780		0,00
18	R	452112131	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 200 mm	ks	1,000		0,00
19	R	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,410		0,00
20	R	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,840		0,00

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
8			Rúrové vedenie				0,00
21	R	852261121	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli,šachte DN 100	ks	1,000		0,00
22	552	5525032850	FF prírubová tvarovka DN 100 dl.400 EPO PN 10/16, liatinový systém	ks	1,010		0,00
23	R	852261121	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli,šachte DN 100	ks	1,000		0,00
24	286	2865100600	HDPE lemový nákrúžok 110	ks	1,010		0,00
25		PC	Voľná PP príruha s oceľovým jadrom DN 100	ks	1,090		0,00
26	R	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000		0,00
27	PC-	PC-1	Liatinové prírubové koleno s pätkou DN 100	ks	1,000		0,00
28	R	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	70,000		0,00
29	286	2860018160	HDPE rúra PE100 63x5,8/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	76,510		0,00
30	R	871271021	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zváraných elektrotvarovkou elektrofúzne, GEROther HD-PE PE100 SDR11/PN16, D 110 x 10,0 mm	m	1,000		0,00
31	286	2862462580	T-kus PE100 SDR11/PN16 ,mE DN 110, obj.č. 12ETCE110	ks	1,020		0,00
32	R	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	1,000		0,00
33	217	2170441000001	420Qn 6,0 DN32 5/4"	ks	1,010		0,00
34	R	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 100	ks	1,000		0,00
35	422	4227365074	Podzemný hydrant DN 100 RD=1,25 m na vodu	ks	1,010		0,00
36	R	891249111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ.,plast. DN 80	ks	1,000		0,00
37	422	4227531071	Navrtávací pás D 90-2" na vodu	ks	1,010		0,00
38	422	4225611610	Ventil pre domové prípojky, rohový s výstupom ISO pre potrubie z PE DN 63-2", PN 16 na vodu	ks	1,010		0,00
39	Haw	Hawle	Teleskopická zemná súprava pre dom.prípojky	ks	1,000		0,00
40	Haw	Hawle-2	Poklop ťažký liatinový	ks	1,000		0,00
41	R	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000		0,00
42	422	4222520020	Posúvač s prírubami krátky, typ E1, z liatiny DN 100, na vodu	ks	1,010		0,00
43	286	2869110010	Teleskopická zemná súprava pre tyč z pozink. ocele výška 1,2 - 1,8 m	ks	1,010		0,00
44	R	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	70,000		0,00

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
45	R	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	70,000		0,00
46	R	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	1,000		0,00
47	R	893301002	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	1,000		0,00
48	PC-	PC-2	Prefabrikovaná vodomerná šachta vnútorných rozmerov 1,20*0,90*1,80m včetně nádstavca	ks	1,000		0,00
49	R	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000		0,00
50	552	5524303000	Poklop ľahký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000		0,00
51	R	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000		0,00
52	422	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	1,000		0,00
53	R	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000		0,00
54	422	4229150016	Poklop uličný "tuhý" Combi III/IV DN 100-200 AWLE	ks	1,000		0,00
55	R	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	70,000		0,00
56	341	3410350082	CYKY 2x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	70,000		0,00
57	R	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	70,000		0,00
58	283	2830010600	výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 balenie=100 m	m	70,000		0,00

99 Presun hmôt HSV

59	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	66,770		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

PSV

722

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

60	R	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000		0,00
61	551	5511870050	Guľový uzáver pre vodu 2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000		0,00
62	551	5511870630	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2", 08011 art.65, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000		0,00
63	R	722221290	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000		0,00
64	551	5511872320	Kontrolovateľný spätný ventil, 2", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR	ks	1,000		0,00
65	R	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%			0,00

Celkom

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Splašková kanalizácia

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Sobrance

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	R	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	65,860		0,00
2	R	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,760		0,00
3	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	113,860		0,00
4	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	113,860		0,00
5	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,110		0,00
6	R	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	337,330		0,00
7	R	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	28,110		0,00
8	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,110		0,00
9	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	50,600		0,00
10	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,750		0,00
11	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,640		0,00
12	583	5833737000	Štrkopiesok frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1	t	37,810		0,00

4

Vodorovné konštrukcie

13	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,150		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--	------

8

Rúrové vedenie

14	R	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	51,450		0,00
15	286	2860002470	PVC rúra 160x4,7/1m -hladký kanalizačný systém	ks	3,280		0,00
16	286	2860002480	PVC rúra 160x4,7/2m -hladký kanalizačný systém	ks	1,090		0,00
17	286	2860002500	PVC rúra 160x4,7/5m -hladký kanalizačný systém	ks	9,840		0,00
18	R	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	1,000		0,00
19	286	2860003080	PVC koleno 150/67°-hladký kanalizačný systém	ks	1,020		0,00
20	R	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	51,450		0,00

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Splašková kanalizácia

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Sobrance

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	R	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000		0,00
22	286	2866112740	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte DN 425 - prietochné DN 160x60°, materiál: PP	ks	1,000		0,00
23	286	2866112760	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte DN425 - prietochné DN 160x90°, materiál: PP	ks	1,000		0,00
24	286	2861421290	Vlnovcová šachtová rúra DN 425 L=3 m kanalizačná, materiál: PP	ks	1,000		0,00
25	286	2861421310	Teleskopická rúra s tesnením DN 425 L=0,375 m ku kanalizačnej revíznej šachte , materiál: PVC-U	ks	1,000		0,00
26	286	2867107420	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	2,000		0,00
27	R	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000		0,00
28	552	5524180110	Liatinový poklop okrúhly D400 na teleskopickú rúru DN 425	ks	1,000		0,00
29	552	5524180130	Liatinový poklop A15 na vlnovcovú šachtovú rúru typ 425	ks	1,000		0,00
30	R	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	51,450		0,00
31	283	2830010610	výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 balenie=250 m	m	51,450		0,00
99			Presun hmôt HSV				
32	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	47,910		0,00

Celkom

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	R	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	105,290		0,00
2	R	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	31,590		0,00
3	R	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	147,280		0,00
4	R	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	44,180		0,00
5	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	146,570		0,00
6	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	146,570		0,00
7	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	78,710		0,00
8	R	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	944,530		0,00
9	R	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	78,710		0,00
10	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 skládka Husák	m3	78,710		0,00
11	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	141,680		0,00
12	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	173,850		0,00
13	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	53,000		0,00
14	583	5833720000	Štrkopiesok frakcia 0-32 STN EN 13242 + A1	t	88,510		0,00
15	R	175101101	Obsyp vsakovacieho potrubia D355	m3	11,160		0,00
16	583	5834354400	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 STN EN 12620 + A1, STN EN 13242 + A1	t	18,640		0,00

4 Vodorovné konštrukcie

17	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	12,080		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

8 Rúrové vedenie

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Sobrance

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	R	871273121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 110	m	3,800		0,00
19	286	2860002370	PVC rúra 110x3,2/1m -hladký kanalizačný systém	ks	1,090		0,00
20	286	2860002390	PVC rúra 110x3,2/3m -hladký kanalizačný systém	ks	1,090		0,00
21	R	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	116,970		0,00
22	286	2860002470	PVC rúra 160x4,7/1m -hladký kanalizačný systém	ks	7,650		0,00
23	286	2860002480	PVC rúra 160x4,7/2m -hladký kanalizačný systém	ks	5,470		0,00
24	286	2860002490	PVC rúra 160x4,7/3m -hladký kanalizačný systém	ks	4,370		0,00
25	286	2860002500	PVC rúra 160x4,7/5m -hladký kanalizačný systém	ks	18,580		0,00
26	R	877273123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 110 mm	ks	4,000		0,00
27	286	2860002820	PVC koleno 110/15°-hladký kanalizačný systém	ks	1,020		0,00
28	286	2860002900	PVC koleno 110/30°-hladký kanalizačný systém	ks	3,050		0,00
29	R	877313121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 150	ks	4,000		0,00
30	286	2860003210	PVC odbočka 150/100/45°-hladký kanalizačný systém	ks	3,050		0,00
31	286	2860003230	PVC odbočka 150/150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	1,020		0,00
32	R	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	2,000		0,00
33	286	2860002920	PVC koleno 150/30°-hladký kanalizačný systém	ks	1,020		0,00
34	286	2860003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	1,020		0,00
35	R	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	120,770		0,00
36	R	894170041	Montáž vsakovaciej rúry DN 355 dl. 12000 mm	m	12,000		0,00
37	Reh	Rehau	Rúra vsakovacia DN 355	m	12,000		0,00
38	Reh	Rehau-2	Geotextília netkaná zo 100% PP 25x1	m2	50,000		0,00
39	R	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	1,000		0,00
40	R	894431133	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	3,000		0,00

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Sobrance

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
41	R	894431134	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2000mm	ks	1,000		0,00
42	286	2861421230	Vlnovcová šachtová rúra DN 400 L=2 m kanalizačná, materiál: PP	ks	6,000		0,00
43	286	2866112650	Šachtové dno z PP na vlnovcovú šachtovú rúru - zberné 400 DN 160	ks	6,000		0,00
44	286	2867107410	Tesniaca manžeta na vlnovcovú šachtovú rúru 400/315 mm, materiál: PVC	ks	5,000		0,00
45	552	5524180240	Liatinový poklop s betónovým rámom B125 bez vetrania, typ 400 na šachtové rúry	ks	1,000		0,00
46	286	2866200150	Plastový poklop A15 na vlnovcovú šachtovú rúru OD 400	ks	5,000		0,00
47	552	5524180340	Liatinový poklop D400	ks	1,000		0,00
48	286	2866111433	Tvarovka D 110mm	ks	1,000		0,00
49	286	2866111434	Tvarovka IN SITU D 160mm	ks	2,000		0,00
50	176	176930	Kanalizačná tvarovka - Zátka PVC KGM DN150	ks	11,000		0,00
51	R	895991141	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 300, vývod DN 150	ks	1,000		0,00
52	Wav	Wavin	Dno k uličnej vpusti plastové 315	ks	1,000		0,00
53	286	2860007630	PP revízne šachty DN 315 PP vlnovcové predĺženie ID315/2m	ks	1,000		0,00
54	286	2860007700	PP revízne šachty DN 315 teleskopické predĺženie s poklopom plným, zaťaženie do 12,5t	ks	1,000		0,00
55	552	5524180170	Liatinová mreža štvorcová B125 na teleskopickú rúru DN 315,	ks	1,000		0,00
56	552	5524200100	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu B125 a D400 (DN 315)	ks	1,000		0,00
57	R	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	120,770		0,00

99

Presun hmôt HSV

58	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	130,900		0,00
----	---	-----------	--	---	---------	--	------

Celkom

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: NN prípojka

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Sobrance

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	R	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - cesta	m2	2,000		0,00
2	R	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, - cesta	m2	2,000		0,00

5

Komunikácie

3	R	576721111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	2,000		0,00
4	R	581130215	Kryt cementobetónový cestných komunikácií, hr. 200 mm	m2	2,000		0,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	R	919535557	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	0,200		0,00
6	R	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm - cesta	m	8,000		0,00

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

7	R	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	6,000		0,00
8	R	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	18,000		0,00
9	R	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	3,000		0,00
10	345	3450116200	Poist.patron PN000 50A gG	ks	3,000		0,00
11	R	210193056	Skriňa ER plastová, trojfázová, dvojtarifná 2 odberatelia	ks	1,000		0,00
12	357	3570193670	El.skriňa Z trojfázový, dvojtarif, 2 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B32A, vč. RVO 1 x trojpólový B20A/B16A	ks	1,000		0,00
13	R	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	2,000		0,00
14	246	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,400		0,00
15	246	2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,400		0,00
16	246	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,200		0,00
17	R	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	50,000		0,00
18	852	8522	Páska zemniaca pozinkovaná 30x4 mm	kg	50,000		0,00
19	R	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	2,000		0,00
20	354	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	4,800		0,00
21	R	210220245	Svorka FeZn prípojovacia SP	ks	2,000		0,00
22	853	8534	Svorka prístrojová SP 1	KS	2,000		0,00

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: NN prípojka

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Sobrance

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	R	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	4,000		0,00
24	853	8537	SVORKA ZEMNA SR 03	KS	4,000		0,00
25	R	210812048	Kábel hliníkový silový uložený pevne AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	48,000		0,00
26	341	3410350252	AYKY-J 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový VDE	m	50,400		0,00
27	R	210812063	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 5x16	m	54,000		0,00
28	341	3410350265	CYKY-J 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE	m	56,700		0,00
29	R	210812119	Kábel medený silový uložený pevne CYKY 0,6/1 kV 3x1,5	m	54,000		0,00
30	341	3410350223	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE	m	56,700		0,00
31	R	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	4,000		0,00
32	138	13815	Páska viazacia na kábel 2,5 x 160 mm	ks	4,000		0,00
33	143	14350	Štítok na označenie káblov	ks	4,000		0,00
		116	Ostatné náklady				0,00
34	R	HZS000111	Poplatok za odpad	eur o	1,000		0,00
35	R	HZS000113	Odborná prehliadka a skúška zariadenia	eur o	1,000		0,00
36	R	HZS000116	Porealizačné zameranie	eur o	1,000		0,00
		117	Doprava				0,00
37	R	999999	Dopravné náklady	eur o	1,000		0,00
		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				0,00
38	R	460050612	Výkop jamy , príp. iné zar. (vč.čerp.vody), strojový ,v zemine tr. 3-4	m3	0,500		0,00
39	R	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	0,500		0,00
40	R	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	96,000		0,00
41	R	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	6,000		0,00
42	R	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	28,880		0,00
43	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	102,000		0,00
44	909	9095	Fólia výstražná červená 330 x 0,6	m	102,000		0,00
45	R	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	6,000		0,00
46	591	591244444400	Rúra plastová korugovaná FXKV 50	M	6,000		0,00
47	R	460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15, 0 cm bez zemných prác	m	6,000		0,00
48	226	22617	Rúra plastová korugovaná FXKV 110	m	6,000		0,00
49	R	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	96,000		0,00

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance
Objekt: NN prípojka

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Sobrance

Dátum: 29.1.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
50	R	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	6,000		0,00
51	R	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	2,060		0,00
52	R	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	20,620		0,00
53	R	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	57,000		0,00

Celkom

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Sobrance

Objekt: Spevnené plochy, oploenie a vybavenie

NEOPRAVNENÉ VYDAVKY

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	111101101	Odstánenie trávín a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	251,000		0,00
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	91,560		0,00
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	30,210		0,00
4	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	5,670		0,00
5	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	1,870		0,00
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	152,000		0,00
7	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	152,000		0,00
8	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	760,000		0,00
9	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	23,480		0,00
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	251,000		0,00
11	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	760,000		0,00
12	1031120000	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	91,200		0,00
13	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 po rozprestretí ornice pod trávnik	m2	760,000		0,00
14	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 pred výsevom trávnik	m2	760,000		0,00
15	183403372	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 - po výseve trávnik	m2	760,000		0,00
16	184851111	Hnojenie roztokom hnojiva s dovozom vody do 10 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	6,000		0,00
17	2519115500	Hnojivo priemyselné Cererit Z balené	t	0,060		0,00

2 Zakladanie

18	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	251,000		0,00
19	275313711	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 25/30	m3	5,870		0,00

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

20	348121125	Osadenie dosky plotovej prefabrikovanej - podhrabová	ks	64,000		0,00
21	5923312009	Doska podhrabová dĺžka 2,5-3m výška 300mm, hrúbka 50mm s držiakom	ks	64,640		0,00

5 Komunikácie

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	251,000		0,00
23	564851111b	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm (16-32)	m2	116,000		0,00
24	581110111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií - stabilizácia hr. 100 mm	m2	116,000		0,00
25	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm	m2	135,000		0,00
26	5922901380	Dlažba 6 cm	m2	136,350		0,00
27	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm	m2	116,000		0,00
28	5922901470	Dlažba 8 cm	m2	117,160		0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

29	917733111	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37, š. do 400 mm	m	30,000		0,00
30	5921954410	Premac obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový	ks	30,300		0,00
31	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,000		0,00
32	5922903040	Obrubník betónový cestný 100/20/12 cm	ks	12,120		0,00
33	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	157,000		0,00
34	5922903030	Obrubník betónový rovný 100/20/10 cm	ks	158,570		0,00
35	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	6,500		0,00
36	936104211	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky - komplet	ks	6,000		0,00
37	5538168099	Odpadkový kôš	ks	6,000		0,00
38	936124123	Osadenie parkovej lavičky	ks	4,000		0,00
39	5538168028	Parková lavička	ks	4,000		0,00

99 Presun hmôt HSV

40	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	363,250		0,00
----	-----------	---	---	---------	--	------

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

41	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou od 1,6 do 2,0 m	m	160,600		0,00
42	3132472600	Sieť so štvorcovými okami, pozink + poplastovanie 50,0/2,5mm/1-2m	m	165,000		0,00
43	767912129	Montáž oplotenia napínacieho drôtu	m	481,800		0,00
44	1584264000	Drôt ostnatý poplast	m	491,440		0,00
45	767916540	Osadenie stĺpika oceľového	ks	90,000		0,00
46	5535850010	Stĺpik poplastovaný priebežný 1,75-3m 48/3,5mm, vr. krytky, čiapočky, napínáku, vodiacej spinky - komplet	ks	70,000		0,00
47	55358500102	Vzpera 1,8-2,0-2,4m, fi 35mm - komplet	ks	20,000		0,00
48	55358500103	Stĺpik bránový 2,5m, fi. 60mm + krytka	ks	3,000		0,00
49	767920230	Montáž vrat a vráto k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	3,000		0,00
50	55300002	Vstupná brána dvojkrídlová 3,60*1,80mm, povrchovo upravená poplastovaním, vr. zámku - komplet	mp l	1,000		0,00
51	55300001	Vstupná brána jednokrídlová 1*1,80mm, povrchovo upravená poplastovaním, vr. zámku - komplet	mp l	1,000		0,00
52	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	46,510		0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom