

REKAPITULÁCIA	ceny v Eur	Eur	Cena v Eur
1 Elektroinštalácia - materiál			
2 Elektroinštalácia - montáž			
3 Rozvádzače			
4 Bleskozvod-materiál			
5 Bleskozvod-montáž			
6 Zemné práce			
7 Pridružené výkony 6 % z pol. č. 1,2			
8 Doprava 3,6 % z pol. č.3			
9 Presun 1 % z pol. č.3			
10 "ZRN" - Základné rozpočtové náklady celkom :			
11 "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby na prevedenie revízie elektroinštalácie	hod.	36	
12 "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby na prevedenie demontáže elektroinštalácie	hod.	24	
Ceny bez DPH			

1.Elektroinštalácia - materiál

Ceny od výrobcu		
1	Kábel CYKY 2Ax1,5mm2	m 25
2	Kábel CYKY 3Ax1,5mm2	m 85
3	Kábel CYKY 3Cx1,5mm2	m 590
4	Kábel CYKY 3Cx2,5mm2	m 940
5	Kábel N2XH-J 5Cx4mm2	
6	Kábel CYKY 5Cx1,5mm2	m 90
7	Kábel CYKY 5Cx2,5mm2	m 90
8	Kábel CYKY-J 5Cx10mm2	m 40
9	Kábel CYKY-J 5Cx4mm2	m
10	Vodič PC FTPcat5e/bal/305m	bal 1
11	Prípojková skriňa SR3 F402 4x400A, VV	ks 1
12	Preistorový termostat Fenix	ks 8
13	Vodič CY 4mm2 - zž	m 105
14	Vodič CY25mm2 - zž	m 30
15	Lišta PVC 40x20	m 80
16	Zásuvka PC -2xRJ45	ks 12
17	Trubka PVC , typ FXP pr.25-bezhalog.	m 140
18	Trubka PVC , typ FXP pr. 63-bezhalog.	m 40
19	Vypínač 1.pól. Classic L-biely, nástený,10 A, 250 V	ks 1
20	Vypínač 1.pól. Classic L-biely, typ 3553-01289B1,10 A, 250 V	ks 3
21	Vypínač sériový Classic L-biely, typ 3553-05289B1,10 A, 250 V	ks 8
22	Vypínač striedavý Classic L-biely, typ 3553-06289B1,10 A, 250 V	ks 5
23	Vypínač sériový Classic L-biely, nástený ,10 A, 250 V,IP44	ks 3
24	Dvojzásuvka classic - biela, typ 5512C-2349B1, 10/16 A, 2P+Z, 250 V	ks 37
25	Zásuvka pre prostredie vlhké typ 5518-2600B, 16 A, 250 V, IP 44	ks 6
26	Univerzálna krabica - prístrojová, typKP68	ks 72
27	Univerzálna krabica - rozvodná, typ KR68	ks 79
28	Zásuvka nástenná 4.polová , 16A/400V	ks 2
29	Vypínač- 1.pol. so signálkou	ks 1
30	Viečko k rozvodnej krabici V 68 + 2 skrutky	ks 79
31	Svorka na potrubie - na pospájanie v kúpeľni	ks 44
32	Svietidlová svorkovnica	ks 77
33	Svorka SP 1	ks 4
34	Hmoždinka HM-8	ks 420
35	nastreľovací klinec	ks 120
36	Svietidlo ozn. A	ks 10
37	Svietidlo ozn. B	ks 20
38	Svietidlo ozn.C	ks 31
39	Svietidlo ozn.D	ks 5
40	Svietidlo ozn.E	ks 5
41	Elek sálavý panel Ecosun 300W	ks 5
42	Elek sálavý panel Ecosun 500W	ks 3
43	Elek sálavý panel Ecosun 600W	ks 14
	Elek sálavý panel Ecosun 850W	ks 6
44	Elek sálavý panel Ecosun 1200W,IP44	ks 7
40	Skriňa HUS	ks 1

SPOLU :

Prirážka 3 % pre podružný materiál :

Prirážka 5 % stratné z nosného materiálu :

-

Elektroinštalácia materiál celkom :

2.Elektroinštalácia - montáž

1	210 800 101 Silový kábel uložený pod omietkou CYKY,,CXKE-R 750 V	2x1,5	m	25
2	210 800 105 Silový kábel uložený pod omietkou CYKY ,CXKE-R 750 V	3x1,5	m	675
3	210 800 106 Silový kábel uložený pod omietkou CYKY,CXKE 750 V	3x2,5,3x4	m	940
4	210 800 033 Silový kábel uložený pod omietkou CYKY,CXKE-R 750 V	5Cx6mm2	m	0
5	210 810 057 Silový kábel CYKY,CXKE-R 5Cx1,5mm2		m	90
6	210 810 053-PC Silový kábel uložený pod omiet. CYKY-CYKYM 750 V	5Cx2,5mm2	m	90
7	210 800 053-PC Silový kábel uložený pod omiet. CYKY-CYKYM 750 V	5Cx6	m	0
7	210 800 053-PC Silový kábel uložený pod omiet. CYKY-CYKYM 750 V	5Cx10	m	40
8	Kábel FTP cat 5e ul.v tr. KXP		m	280
9	210 800 505 Vodič CY 6 v rúrkach		m	105
10	210 800 507 Vodič CY 25 v rúrkach		m	35
11	210 800 5290 Montáž lišty		m	80
12	210 010 133 Rúrka uložená pod. om.do 32 mm		m	140
13	210 010 135 Rúrka uložená pod om. 63mm		m	40
14	210 110 049-PC Spínač seriový -do vlhka		ks	3
15	210 110 041 Spínač zapustený jednopólový		ks	3
16	210 110 043 Spínač zapustený sériový		ks	8
17	210 110 045 Spínač zapustený striedavý		ks	5
18	210 110 021 senzor pohybový k svietidliu		ks	0
19	210 110 048-PC Spínač 1.polovy-do vlhka		ks	1
20	210 111 012 Zásuvka domová polozapustená 10/16 A 250 V 2P+Z 2x zapojenie		ks	37
21	210 111 031 Zásuvka domová v krabici vonkajšia 10/16 A 250 V 2P+Z		ks	6
22	210 010 301 Krabica prístrojová so zapojením		ks	72
23	201 010 321 Krabica odbočná KR 68 vrátane zapojenia		ks	79
24	210 010 331-PC Krabica KT250-HUS		ks	1
25	210 010 511 Montáž svietidlovej svorkovnice		ks	77

26	210 201 042		
	Svietidla žiarovkové	ks	77
27	210 220 022		
	Uzemňovacie vedenie v zemi		
	FeZn do 10 mm	m	20
28	210 220 302		
	Montáž svoriek nad 2 skrutky		
	SJ 02,SP1	ks	4
29	210 190 001		
	Montáž rozvádzačov do váhy 20 kg	ks	3
30	210 100 252		
	Ukončenie celoplastových káblov 4x50 mm ²	ks	4
31	210 100 002		
	Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane		
	zapojenie 6	ks	24
32	210 100 005		
	Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane		
	zapojenie 35	ks	8
33	210 100 251		
	Ukončenie káblov do 4x10	ks	32
34	211 010 010		
	Osadenie polyamidovej hmoždinky , HM 8	ks	320
35	74704-9126		
	Vyfrézovanie rýh v teh. murive h. 20mm, š.30mm	m	580
36	97303-1716		
	Vysekanie kapiet 100/100/50z		
		ks	151
37	97304-PP		
	Prierazy v strope a stene	ks	28

Elektroinštalácia montáž celkom :

3.Rozvádzače:

vid. PD-

Rozvádzače celkom :

- **4.Bleskozvod - materiál**

Uzemňovací vodič AlMgSi o 8 mm /

1	(1kg=7,4m	kg	76
2	Uzemňovací vodič FeZn o10mm	kg	15
3	Vodič FeZn 30x4	kg	110
4	Podpera PV 21	ks	80
5	Podpera PP	ks	80
6	Svorka SZ	ks	8
7	Svorka SS	ks	72
8	Svorka SK	ks	18
9	Svorka SP 1	ks	12
10	Svorka SO	ks	10
11	Svorka SJ 01	ks	8
12	Svorka SR03	ks	16
13	Dolná ochranná strieška OS4	ks	3
14	Držiak zvodového vodiča DJ 4h	ks	3
15	Zvodová tyč JP20	ks	3
16	Držiak zvodovej tyče DJ 4d	ks	3
17	Horná ochranná strieška typ OS 01	ks	3
18	Bet. podstavec na zach. Tyč	ks	3
19	Ochranný uholník OU	ks	5
20	podpera PV17-4	ks	35
21	Popisný štítok	ks	10

Spolu:

Prirážka 5%-stratné z nosného

Bleskozvod-materiál celkom:

-

5.Bleskozvod-montáž

1	210 220 101 Zvodové vodiče vrátane podpory AlmgSi ,FeZn do pr. 10 mm, A1	m	180
2	210 220 102 Uzemňavacie vodiče FeZn 30x4	m	110
3	210 220 302 Montáž svoriek nad 2 skrutky SK, SZ, SJ 01, SJ 02, SO ,SR03	ks	121
4	210 220 301 Bleskozvodové svorky do 2 skrutiek /SS, SP1/	ks	83
5	210 220 212 Zachytaná tyč vr. upevnenia do 3 m dĺžky tyče	ks	3
6	210 220 346-PC Ochranný uholník OU+držiak	ks	5
7	210 220 401 Označenie zvodov štítkami+OU smaltované z umelej hmoty	ks	12
8			

Bleskozvod-montáž

6. Zemné práce

1	Vytýčenie káblovej trasy		0
2	Výkop káblovej rýhy 35x80cm v zemine tr. 4	m	80
3	Káblové pieskové lôžko hr. 200mm	m	80
4.	Výstražná fólia š. 330mm	m	80
5	Zahádzanie výkopu 35x80cm	m	80
6	Úprava povrchu rýhy	m2	10

Zemné práce- spolu
