

# ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Sobrance

Objekt: Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Sobrance

| Č.         | Kód položky | Popis                                                                                                                                 | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>HSV</b> |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                            |    |                 |                 | <b>0,00</b> | <b>0,000</b>    |
| <b>1</b>   |             | <b>Zemné práce</b>                                                                                                                    |    |                 |                 | <b>0,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 1          | 131201102   | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                | m3 | 105,290         | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 2          | 131201109   | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3                                                                   | m3 | 31,590          | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 3          | 132201202   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3                                                                                  | m3 | 147,280         | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 4          | 132201209   | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3                | m3 | 44,180          | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 5          | 151101101   | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m                                                                  | m2 | 146,570         | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 6          | 151101111   | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m                                                                   | m2 | 146,570         | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 7          | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 78,710          | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 8          | 162501105   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 944,530         | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 9          | 167101101   | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                             | m3 | 78,710          | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 10         | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3 skládka Husák                                                                                  | m3 | 78,710          | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 11         | 171209002   | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                           | t  | 141,680         | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 12         | 174101002   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                       | m3 | 173,850         | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 13         | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                             | m3 | 53,000          | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 14         | 5833720000  | Strkopiesok frakcia 0-32 STN EN 13242 + A1                                                                                            | t  | 88,510          | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 15         | 175101101   | Obsyp vsakovacieho potrubia D355                                                                                                      | m3 | 11,160          | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 16         | 5834354400  | Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 STN EN 12620 + A1, STN EN 13242 + A1                                                              | t  | 18,640          | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| <b>4</b>   |             | <b>Vodorovné konštrukcie</b>                                                                                                          |    |                 |                 | <b>0,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 17         | 451573111   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                                        | m3 | 12,080          | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| <b>8</b>   |             | <b>Rúrové vedenie</b>                                                                                                                 |    |                 |                 | <b>0,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 18         | 871273121   | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 110                                          | m  | 3,800           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 19         | 2860002370  | PVC rúra 110x3,2/1m -hladký kanalizačný systém                                                                                        | ks | 1,090           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 20         | 2860002390  | PVC rúra 110x3,2/3m -hladký kanalizačný systém                                                                                        | ks | 1,090           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 21         | 871313123   | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160                                          | m  | 116,970         | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 22         | 2860002470  | PVC rúra 160x4,7/1m -hladký kanalizačný systém                                                                                        | ks | 7,650           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 23         | 2860002480  | PVC rúra 160x4,7/2m -hladký kanalizačný systém                                                                                        | ks | 5,470           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 24         | 2860002490  | PVC rúra 160x4,7/3m -hladký kanalizačný systém                                                                                        | ks | 4,370           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 25         | 2860002500  | PVC rúra 160x4,7/5m -hladký kanalizačný systém                                                                                        | ks | 18,580          | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 26         | 877273123   | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 110 mm                                              | ks | 4,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 27         | 2860002820  | PVC koleno 110/15°-hladký kanalizačný systém                                                                                          | ks | 1,020           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 28         | 2860002900  | PVC koleno 110/30°-hladký kanalizačný systém                                                                                          | ks | 3,050           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 29         | 877313121   | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 150                                              | ks | 4,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 30         | 2860003210  | PVC odbočka 150/100/45°-hladký kanalizačný systém                                                                                     | ks | 3,050           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 31         | 2860003230  | PVC odbočka 150/150/45°-hladký kanalizačný systém                                                                                     | ks | 1,020           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |

| Č.                        | Kód položky | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 32                        | 877313123   | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm            | ks | 2,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 33                        | 2860002920  | PVC koleno 150/30°-hladký kanalizačný systém                                                        | ks | 1,020           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 34                        | 2860003000  | PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém                                                        | ks | 1,020           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 35                        | 892311000   | Skúška tesnosti kanalizácie D 150                                                                   | m  | 120,770         | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 36                        | 894170041   | Montáž vsakovaciej rúry DN 355 dl. 12000 mm                                                         | m  | 12,000          | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 37                        | Rehau       | Rúra vsakovacia DN 355                                                                              | m  | 12,000          | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 38                        | Rehau-2     | Geotextília netkaná zo 100% PP 25x1                                                                 | m2 | 50,000          | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 39                        | 894431132   | Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm | ks | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 40                        | 894431133   | Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm | ks | 3,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 41                        | 894431134   | Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2000mm | ks | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 42                        | 2861421230  | Vlnovcová šachtová rúra DN 400 L=2 m kanalizačná, materiál: PP                                      | ks | 6,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 43                        | 2866112650  | Šachtové dno z PP na vlnovcovú šachtovú rúru - zberné 400 DN 160                                    | ks | 6,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 44                        | 2867107410  | Tesniaca manžeta na vlnovcovú šachtovú rúru 400/315 mm, materiál: PVC                               | ks | 5,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 45                        | 5524180240  | Liatinový poklop s betónovým rámom B125 bez vetrania, typ 400 na šachtové rúry                      | ks | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 46                        | 2866200150  | Plastový poklop A15 na vlnovcovú šachtovú rúru ØD 400                                               | ks | 5,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 47                        | 5524180340  | Liatinový poklop D400                                                                               | ks | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 48                        | 2866111433  | Tvarovka D 110mm                                                                                    | ks | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 49                        | 2866111434  | Tvarovka IN SITU D 160mm                                                                            | ks | 2,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 50                        | 176930      | Kanalizačná tvarovka - Zátka PVC KGM DN150                                                          | ks | 11,000          | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| podľa normy STN EN 1401   |             |                                                                                                     |    |                 |                 |             |                 |
| 51                        | 895991141   | Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 300, vývod DN 150                                       | ks | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 52                        | Wavin       | Dno k uličnej vpusti plastové 315                                                                   | ks | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 53                        | 2860007630  | PP revízne šachty DN 315 PP vlnovcové predĺženie ID315/2m                                           | ks | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 54                        | 2860007700  | PP revízne šachty DN 315 teleskopické predĺženie s poklopom plným, zaťaženie do 12,5t               | ks | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 55                        | 5524180170  | Liatinová mreža štvorcová B125 na teleskopickú rúru DN 315,                                         | ks | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 56                        | 5524200100  | Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu B125 a D400 (DN 315)                                            | ks | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 57                        | 899721132   | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou                                           | m  | 120,770         | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b> |             |                                                                                                     |    |                 |                 | <b>0,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 58                        | 998276101   | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope      | t  | 130,900         | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| <b>Celkom</b>             |             |                                                                                                     |    |                 |                 | <b>0,00</b> | <b>0,000</b>    |