

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Sobrance

Objekt: NN prípojka

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	0,000
1		Zemné práce				0,00	0,000
1	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - cesta	m2	2,000	0,00	0,00	0,000
2	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, - cesta	m2	2,000	0,00	0,00	0,000
5		Komunikácie				0,00	0,000
3	576721111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	2,000	0,00	0,00	0,000
4	581130215	Kryt cementobetónový cestných komunikácií, hr. 200 mm	m2	2,000	0,00	0,00	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,000
5	919535557	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	0,200	0,00	0,00	0,000
6	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm - cesta	m	8,000	0,00	0,00	0,000
M		Práce a dodávky M				0,00	0,000
21-M		Elektromontáže				0,00	0,000
7	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	6,000	0,00	0,00	0,000
8	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	18,000	0,00	0,00	0,000
9	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	3,000	0,00	0,00	0,000
10	3450116200	Poist.patron PN000 50A gG	ks	3,000	0,00	0,00	0,000
11	210193056	Skriňa ER plastová, trojfázová, dvojtarifná 2 odberatelia	ks	1,000	0,00	0,00	0,000
12	3570193670	El.skriňa Z trojfázový, dvojtarif, 2 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B32A, vč. RVO 1 x trojpólový B20A/B16A	ks	1,000	0,00	0,00	0,000
13	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	2,000	0,00	0,00	0,000
14	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,400	0,00	0,00	0,000
15	2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,400	0,00	0,00	0,000
16	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,200	0,00	0,00	0,000
17	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	50,000	0,00	0,00	0,000
18	8522	Páska zemniaca pozinkovaná 30x4 mm	kg	50,000	0,00	0,00	0,000
19	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	ks	2,000	0,00	0,00	0,000
20	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie Ø 10	kg	4,800	0,00	0,00	0,000
21	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	0,00	0,00	0,000
22	8534	Svorka prístrojová SP 1	KS	2,000	0,00	0,00	0,000
23	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	4,000	0,00	0,00	0,000
24	8537	SVORKA ZEMNA SR 03	KS	4,000	0,00	0,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	210812048	Kábel hliníkový silový uložený pevne AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	48,000	0,00	0,00	0,000
26	3410350252	AYKY-J 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový VDE	m	50,400	0,00	0,00	0,000
27	210812063	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 5x16	m	54,000	0,00	0,00	0,000
28	3410350265	CYKY-J 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE	m	56,700	0,00	0,00	0,000
29	210812119	Kábel medený silový uložený pevne CYKY 0,6/1 kV 3x1,5	m	54,000	0,00	0,00	0,000
30	3410350223	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE	m	56,700	0,00	0,00	0,000
31	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	4,000	0,00	0,00	0,000
32	13815	Páska viazacia na kábel 2,5 x 160 mm	ks	4,000	0,00	0,00	0,000
33	14350	Štítok na označenie káblov	ks	4,000	0,00	0,00	0,000

116 Ostatné náklady 0,00 0,000

34	HZS000111	Poplatok za odpad	eur o	1,000	0,00	0,00	0,000
35	HZS000113	Odborná prehliadka a skúška zariadenia	eur o	1,000	0,00	0,00	0,000
36	HZS000116	Porealizačné zameranie	eur o	1,000	0,00	0,00	0,000

117 Doprava 0,00 0,000

37	999999	Dopravné náklady	eur o	1,000	0,00	0,00	0,000
----	--------	------------------	-------	-------	------	------	-------

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 0,00 0,000

38	460050612	Výkop jamy , príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), strojový ,v zemine tr. 3-4	m3	0,500	0,00	0,00	0,000
39	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	0,500	0,00	0,00	0,000
40	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	96,000	0,00	0,00	0,000
41	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	6,000	0,00	0,00	0,000
42	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	28,880	0,00	0,00	0,000
43	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	102,000	0,00	0,00	0,000
44	9095	Fólia výstražná červená 330 x 0,6	m	102,000	0,00	0,00	0,000
45	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	6,000	0,00	0,00	0,000
46	59124444400	Rúra plastová korugovaná FXKV 50	M	6,000	0,00	0,00	0,000
47	460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15, 0 cm bez zemných prác	m	6,000	0,00	0,00	0,000
48	22617	Rúra plastová korugovaná FXKV 110	m	6,000	0,00	0,00	0,000
49	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	96,000	0,00	0,00	0,000
50	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	6,000	0,00	0,00	0,000
51	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	2,060	0,00	0,00	0,000
52	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	20,620	0,00	0,00	0,000
53	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	57,000	0,00	0,00	0,000

Celkom 0,00 0,000