

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Sobrance

Objekt: Spevnené plochy, oploتنenie a vybavenie

NEOPRAVNENÉ VYDAVKY

Objednávateľ: Mesto Sobrance

Zhotoviteľ:

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum: 29.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 0,000

1 Zemné práce 0,00 91,283

1	111101101	Odstánenie tráv a tŕstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	251,000	0,00	0,00	0,000
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	91,560	0,00	0,00	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	30,210	0,00	0,00	0,000
4	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	5,670	0,00	0,00	0,000
5	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	1,870	0,00	0,00	0,000
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	152,000	0,00	0,00	0,000
7	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	152,000	0,00	0,00	0,000
8	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	760,000	0,00	0,00	0,000
9	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	23,480	0,00	0,00	0,023
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	251,000	0,00	0,00	0,000
11	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	760,000	0,00	0,00	0,000
12	1031120000	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	91,200	0,00	0,00	91,200
13	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 po rozprestretí ornice pod trávnik	m2	760,000	0,00	0,00	0,000
14	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 pred výsevom trávnik	m2	760,000	0,00	0,00	0,000
15	183403372	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 - po výseve trávnik	m2	760,000	0,00	0,00	0,000
16	184851111	Hnojenie roztokom hnojiva s dovozom vody do 10 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	6,000	0,00	0,00	0,000
17	2519115500	Hnojivo priemyselné Cererit Z balené	t	0,060	0,00	0,00	0,060

2 Zakladanie 0,00 12,985

18	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	251,000	0,00	0,00	0,000
19	275313711	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 25/30	m3	5,870	0,00	0,00	12,985

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00 7,190

20	348121125	Osadenie dosky plotovej prefabrikovanej - podhrabová	ks	64,000	0,00	0,00	0,403
21	5923312009	Doska podhrabová dĺžka 2,5-3m výška 300mm, hrúbka 50mm s držiakom	ks	64,640	0,00	0,00	6,787

5 Komunikácie 0,00 199,323

22	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	251,000	0,00	0,00	70,265
----	-----------	--	----	---------	------	------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	564851111b	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm (16-32)	m2	116,000	0,00	0,00	32,473
24	581110111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií - stabilizácia hr. 100 mm	m2	116,000	0,00	0,00	28,977
25	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm	m2	135,000	0,00	0,00	15,120
26	5922901380	Dlažba 6 cm	m2	136,350	0,00	0,00	18,407
27	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm	m2	116,000	0,00	0,00	12,992
28	5922901470	Dlažba 8 cm	m2	117,160	0,00	0,00	21,089

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 52,468

29	917733111	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37,š.do 400 mm	m	30,000	0,00	0,00	5,105
30	5921954410	Premac obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový	ks	30,300	0,00	0,00	1,970
31	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,000	0,00	0,00	1,980
32	5922903040	Obrubník betónový cestný 100/20/12 cm	ks	12,120	0,00	0,00	0,627
33	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	157,000	0,00	0,00	19,879
34	5922903030	Obrubník betónový rovný 100/20/10 cm	ks	158,570	0,00	0,00	7,611
35	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	6,500	0,00	0,00	14,398
36	936104211	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky - komplet	ks	6,000	0,00	0,00	0,430
37	5538168099	Odpadkový kôš	ks	6,000	0,00	0,00	0,000
38	936124123	Osadenie parkovej lavičky	ks	4,000	0,00	0,00	0,287
39	5538168028	Parková lavička	ks	4,000	0,00	0,00	0,180

99 Presun hmôt HSV 0,00 0,000

40	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	363,250	0,00	0,00	0,000
----	-----------	---	---	---------	------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 2,281

767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00 2,281

41	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou od 1,6 do 2,0 m	m	160,600	0,00	0,00	0,000
42	3132472600	Sieť so štvorcovými okami, pozink + poplastovanie 50,0/2,5mm/1-2m	m	165,000	0,00	0,00	0,261
43	767912129	Montáž oplatenia napínacieho drôtu	m	481,800	0,00	0,00	0,000
44	1584264000	Drôt ostnatý poplast	m	491,440	0,00	0,00	0,049
45	767916540	Osadenie stĺpika oceľového	ks	90,000	0,00	0,00	0,000
46	5535850010	Stĺpik poplastovaný priebežný 1,75-3m 48/3,5mm, vr. krytky, čiapočky, napínáku, vodiacej spinky - komplet	ks	70,000	0,00	0,00	1,484
47	55358500102	Vzpera 1,8-2,0-2,4m, fi 35mm - komplet	ks	20,000	0,00	0,00	0,424
48	55358500103	Stĺpik bránový 2,5m, fi.60mm + krytka	ks	3,000	0,00	0,00	0,064
49	767920230	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	3,000	0,00	0,00	0,000
50	553000002	Vstupná brána dvojkridlová 3,60*1,80mm, povrchovo upravená poplastovaním, vr. zámku - komplet	mp l	1,000	0,00	0,00	0,000
51	553000001	Vstupná brána jednokridlová 1*1,80mm, povrchovo upravená poplastovaním, vr. zámku - komplet	mp l	1,000	0,00	0,00	0,000
52	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	46,510	0,00	0,00	0,000

Celkom 0,00 365,531